



Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: v Brně oddíl C, vložka 48767
IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Pavol Dvorský, jednatel

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Pavol Dvorský, [REDACTED]
- objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru investic a údržby
odbor investic a údržby
- technický dozor objednatele (dále také jen „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – žlutý pavilon**
Místo: k.ú. Hodonín, parc.č. st. 902
Generální projektant: [REDAKCE] 695 01 Hodonín (dále také jen „GP“)

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – žlutý pavilon**“

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – žlutý pavilon**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou [REDAKCE] – generálním projektantem, a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.4. Předmětem smlouvy je podle projektové rekonstrukce sociálních zařízení ve žlutém pavilonu MŠ Lužní. Předmětem smlouvy je dále vedení stavebního deníku.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem v zadávací dokumentaci a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

3.6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.2. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	2.7. 2018
ukončení prací	20.8. 2018
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména: vhodnými klimatickými podmínkami

- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 této smlouvy

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

- staveniště
- kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají závazné podmínky pro provádění stavby

6. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín – žlutý pavilon**“ a oceněný soupis prací a dodávek (Položkový rozpočet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne 5.6.2018 a je cenou maximální.

- 6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 144 212,830 Kč bez DPH

240 284,694 Kč DPH 21 %

1 384 497,524 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele (dále také jen „TDO“). Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelům.

- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednatelům.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasilány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále také jen „PD“), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělků zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělků ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala po celou dobu realizace díla.
- 11.3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

- 13.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace vady, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

- 15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 15.7. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 15.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 15.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 15.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), nahlásí tuto skutečnost objednateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)
- 16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem. Jinak jsou neplatné.
- 16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonina (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (<https://stavebnionline.cz>).

Přílohy:


Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

V Hodoníně dne 27. 6. 2018

V Hodoníně dne 29. 6. 2018

Objednatel

Razítko:



Podpis:



Mgr. Milan Lúčka
Starosta

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:

Pavol Dvorský
Jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Žlutý pavilon	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	Provozní vlivy
Z Montáž celkem	Zařízení staveniště
R HSV celkem	
N PSV celkem	
ZRN celkem	
HZS	
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Pavol Dvorský Datum : 9.5.2018 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	1 144 212,83 Kč
DPH	21 % činí :	240 285,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 384 498,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					0
4 Vodorovné konstrukce					0
61 Upravy povrchů vnitřní					0
63 Podlahy a podlahové konstrukce					0
64 Výplně otvorů					0
90 Přípočty					0
94 Lešení a stavební výtahy					0
96 Bourání konstrukcí					0
97 Prorážení otvorů					0
99 Staveništní přesun hmot					0
711 Izolace proti vodě					0
721 Vnitřní kanalizace					0
722 Vnitřní vodovod					0
725 Zařizovací předměty					0
735 Otopná tělesa					0
766 Konstrukce truhlářské					0
771 Podlahy z dlaždic a obklady					0
776 Podlahy povlakové					0
781 Obklady keramické					0
783 Nátěry					0
784 Malby					0
M21 Elektromontáže					0
M24 Montáže vzduchotechnických zař					0
CELKEM OBJEKT	307 440	762 866	1 260	57 646	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	342 25-5024.R00	Svislé a kompletní konstrukce Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 2*2,95*0,8 ;nové příčky v umývárně dětí 2*2,95*(1,55+0,85+0,9)-0,6*2*2 ;nové příčky v šatně a wc učitelek	m2			
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm 2*2,95*(0,9*2+0,2*2) 2*1,25*2,45*2 ;nové instalační prostory v umývárně dětí	m2			
3	346 24-4312.R00	Obezdivky wc modulů z desek pórobet. tl. 75 mm 2*1,35*2,3 ;přezdění závěsných wc modulů na wc dětí	m2			
4	346 24-4313.R00	Obezdivky van z desek pórobet. tl. 100 mm 2*(3,14*0,8*0,5+2*0,8)*0,15 ;podezdívka sprchových vaniček na wc učitelky ;pro montážní výšku cca. 150 mm	m2			
5	346 24-4314.R00	Obezdivky wc modulů z desek pórobet. tl. 125 mm 2*1,35*2,3 ;obezdění závěsných wc modulů na wc dětí	m2			
6	317 12-1047.RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm 1+1 ;překlad v příčce nad dveřmi v šatně učitelek	kus			
7	625 98-1131.RT3	Obklad příčkovkou pórobetonovou příčkovka 599 x 249 x 100 mm 2*2,45*0,5 ;zakrytí instalačního prostoru v. 125 cm seshora ;v umývárně dětí na plochu položenými příčkovkami	m2			
8	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 2,95*2*(1+4)+1,35*2 ;styky nových příček a původních stěn 2*(0,9*2+0,5*2)+2*(0,9+0,85+1,55) ;styky nových příček a původních stropů	m			
9	342 26-3410.R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 2+2 ;nové revizní dvířka v instalačním prostoru ;wc dětí a učitelky	kus			
10	342 26-4101.R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 2*(1+1) ;nové revizní dvířka v sdk kastlíku v umývárně dětí	kus			
11	553-47633	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm hliník. rám, sdk výplň, tlačný zámek 1+1 ;dodávka revizních dvířek do sdk kastlíku 350 x 350 mm	kus			
12	553-47637	Dvířka revizní se zámkem nerez 250x250 mm hliník. rám, sdk výplň, tlačný zámek 1+1 ;dodávka revizních dvířek do sdk kastlíku 700 x 500 mm	kus			
13	553-47640	Dvířka revizní se zámkem nerez 400x500 mm hliník. rám, sdk výplň, tlačný zámek 2+2 ;dodávka revizních dvířek pod obklad ;do instal. prostoru umývárny dětí a wc učitelky	kus			
14	342 26-7111.RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 4,75 ;nový sdk kastlík 350 x 350 mm v umývárně dětí 1.NP	m			
15	342 26-7112.RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2,45*1,2	m			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	342 26-6111.RA1	;nový sdk kastlík 700 x 500 mm v umývárně dětí 1.NP Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace 2*(0,9*1,2+0,9*0,15) ;obklad závěsného wc modulu pro učitelky ;do výšky cca. 1,2 m Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce	m2			
Díl: 4	411 38-7531.R00	Vodorovné konstrukce Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách 2+2 ;dobetonování prostupů nového potrubí kanalizace ;a vodovodu k lici nových potrubí Celkem za 4 Vodorovné konstrukce	kus			
Díl: 61	611 47-2111.R00	Upravy povrchů vnitřní Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi postřík, jádro, štuk 2*(12,22+6,64+2,64+2,4+1,24+1,32) 2*(0,5*2,45+0,2*2,3) ;nové omítky na původních stropech Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (21,79+25,23+6,21+0,86+6,21+2,45)*1,25 ;povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek ;včetně 25 % na přesahy Montáž výztužné lišty rohové 2*(2,95*2+1,6*2+2,45*2+0,2+1,35+2,95*3) ;rohové pórobetonových příček a obezdívek ;v umývárně a wc dětí 2*2,95*3 ;rohové pórobetonových příček a obezdívek ;na wc učitelky	m2			
18	611 47-2111.R00					
19	612 48-1211.RT8		m2			
20	622 48-1291.R00		m			
21	553-92760	Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m 66,5*1,1 ;dodávka výztužných rohových listů vč. 10 % ztrátového	m			
22	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2*2*(2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) 2*2*(4,5-0,8+1,45) ;stěny umývárny a wc dětí 2*2*(1,55+2,55+1,3) 2*2*(0,85*2+1,55*2-0,6) ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1 ;zadní stěna v umývárně dětí nad krytem otopných těles 2*2*2*0,3*1,1 ;ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí ;podkladní omítky na původních cihelných příčkách ;pod novými keramickými obklady	m2			
23	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 2*0,95*(2,9+1,85+7,5) 2*0,95*(4,5+1,45) ;stěny umývárny a wc dětí 2*0,95*(1,55+2,55+1,3) 2*0,95*(0,85*2+1,55*2) ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45*(0,9+0,95)-2*2*1,15*0,9 ;zadní stěna v umývárně dětí pod a nad krytem otopných těles 2*2,95*(1,55+2*1,7)-2*0,8*2 ;stěny šatna učitelky 2*2*2*0,3*0,9+2*2*1,15*0,3 ;ostění a nadpraží oken v zadní stěně v umývárně dětí	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	612 47-3185.R00	;štukové omítky na původních cihelných příčkách ;nad novými keramickými obklady a stěny šatny učitelky Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 103,57+92,13	m2			
25	612 47-3186.R00	;pro jádrové omítky s povrchem ze štuku a keram. obkladu Příplatek za zabudované rohovníky 4*(0,95+2*2)	m			
26	602 01-1193.R00	;ostění a nadpraží oken v umývárně a wc děti Kontaktní nátěr pod omítky 2*0,95*(2*0,5+2*0,9+0,1+2*0,8) 2*0,95*(1,55*2+0,8*2+0,9)+2*2,95*1,55-2*0,6*2	m2			
27	602 01-1141.RT3	;povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek ;nad keramickými obklady (pásky vysoké 950 mm) a stěna šatny učitelky Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm 2*0,95*(2*0,5+2*0,9+0,1+2*0,8) 2*0,95*(1,55*2+0,8*2+0,9)+2*2,95*1,55-2*0,6*2	m2			
28	610 99-1111.R00	;povrchy nových pórobetonových příček a obezdívek ;nad keramickými obklady (pásky vysoké 950 mm) Zakrývání výplně vnitřních otvorů 4*1,15*2+4*0,3*1,15	m2			
29	611 40-3382.R00	;původní plastové okna a parapety ;v umývárně a wc děti Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS 0,2*250	m			
30	612 40-3382.R00	;odhad pro novou elektroinstalaci ve stropech Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 0,8*250	m			
31	612 40-9991.RT2	;odhad pro novou elektroinstalaci ve stěnách Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi 2*(5*4,9+2*4,7)	m			
32	612 42-5931.RT2	;po dodatečném osazení nových dveřních zárubní ;ze strany původních omítek Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2*(5*4,8+2*4,6)*0,3	m2			
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
33	630 90-0020.RAC	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 15 cm 0,8*3 ;předpokládaný rozsah původní podlahy v 1.NP umývárna děti ;v rámci provedení části nové kanalizace pod podlahou	m2			
34	631 70-0001.RA0	Podlaha s potěrem, štěrkopísek, mazanina, výztuž izolace asfalt. pásem 0,8*3 ;předpokládaný rozsah opravy původní podlahy v 1.NP umývárna děti ;v rámci provedení části nové kanalizace pod podlahou	m2			
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
35	642 94-4121.RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm 1+1 ;nová dveřní zárubeň do úklid. místnosti s výlevkou ;v příčce tl. 10 cm	kus			
36	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm 2*4 ;nové dveřní zárubně do umývárny dětí a šatny učitelky ;v příčce tl. 10 cm	kus			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	642 94-4121.RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm 1+1 ;nová dveřní zárubeň do umývárny dětí ;v příčce tl. 15 cm	kus			
38	642 94-2111.RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm 1+1 ;nová dveřní zárubeň do předsíně wc učitelek ;v nové příčce tl. 10 cm	kus			
39	641 96-0000.R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 2*(4,9*5+4,7*2) ;pro nové dveřní zárubně	m			
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl: 90	900 - .R03	Přípočty HZS stavební dělník 2*8*15 ;odhadovaný počet HZS na nespecifikované práce ;demontážní práce apod.	h			
Celkem za		90 Přípočty				
Díl: 94	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehce pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2*(12,22+6,64+2,64+2,4+1,24+1,32) ;pomocné lešení pro provedení omítek stěn apod.	m2			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96	968 06-1125.R00	Bourání konstrukcí Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2*(3+6) ;původní dveřní křídla š. 60 a 80 cm	kus			
43	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2*(3*0,7*2+6*0,9*2) ;původní dveřní zárubně š. 60 a 80 cm	m2			
44	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2*2,95*(0,75+2,9+0,8) ;původní příčky v umýárně a wc dětí 2*2,95*(0,9+2*1,55)-2*0,7*2*2 ;původní příčky v šatně a wc učitelky	m2			
45	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2*2,95*4,5-0,9*2*2 ;původní příčky v umýárně dětí	m2			
46	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 2*(12,22+7,16+0,5*1,86+0,5*1,4+1,32) ;původní dlažba na wc dětí a učitelky	m2			
47	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 2*1,55*(4,5-0,8+1,5+2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) ;původní obklady na nebouraných stěnách ;v umýárně a wc dětí 2*2*1,2*2+2*1,55*(0,9+1,3+0,85*2+1,55*2-0,6) ;původní obklady na nebouraných stěnách ;na wc učitelky a výlevka	m2			
48	978 01-1191.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 2*(12,22+7,16+3,18+1,86+1,4+1,32) ;původní omítky stropů v sociálním zařízení ;dětí, učitelek a úklid	m2			
49	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2*1,4*(4,5+1,5+2,9+1,85+7,5)+2*(2,95*3,45-2*1,15*2) 2*(2*0,3*2*2+2*0,3*1,15) ;původní omítky na nebouraných stěnách ;v umýárně a wc dětí	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	974 03-2132.R00	2*0,95*1,2*2+2*1,4*(0,9+1,3+0,85*2+1,55*2) 2*2,95*(1,55+2*2,05)-2*0,8*2 ;původní omítky na nebouraných stěnách ;na wc učitelky a výlevka Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 7 cm 0,8*250	m			
51	974 08-2832.R00	;odhad pro novou elektroinstalaci ve stěnách Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 5x7 cm 0,2*250 ;odhad pro novou elektroinstalaci ve stropěch	m			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
52	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 29,89+0,56+0,25+1,07 ;demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725	t			
53	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 29,89+0,56+0,25+1,07 ;demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725	t			
54	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 29,89+0,56+0,25+1,07 ;demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725	t			
55	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 10 km 10*(29,89+0,56+0,25+1,07) ;demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725	t			
56	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 29,89+0,56+0,25+1,07 ;demontážní hmotnosti z dílů 94, 721, 722, 725	t			
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 5,6+0,2+9,37+0,85+0,23+0,03+0,06+0,04+0,08 ;hmotnosti dílů 3, 4, 61, 64, 96, 783, 784, M21, M24	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
58	711 21-2104.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 2*(1*1*2+0,8*2+1*2+0,85*2+1*2) ;koupelňová izolace podlahy a stěn sprchových koutů ;umývárna dětí a sprcha učitelky	m2			
59	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace tl. 2mm 2*(1*1*2+0,8*2+1*2+0,85*2+1*2) ;koupelňová izolace podlahy a stěn sprchových koutů ;umývárna dětí a sprcha učitelky	m2			
60	711 21-2601.RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm 2*(1+0,8+1+0,85) ;koupelňová izolace podlahy a stěn sprchových koutů ;umývárna dětí a sprcha učitelky	m			
61	711 21-2602.RT2	Těsnicí roh větší, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh 2*(1+1) ;koupelňová izolace podlahy a stěn sprchových koutů ;umývárna dětí a sprcha učitelky	kus			
62	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
63	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 2,95*2+0,35+0,25 ;původní stoupačka v instal. prostoru wc učitelky ;od podlahy 1.NP po strop 2.NP 2*(3+5*0,5+0,5)	m			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	721 14-0806.R00	;původní přípojovací potrubí od klozetů a sprchy děti ;pod podlahou 1.NP (odhad) Demontáž potrubí litinového DN 200 2,95*2+0,35+0,25+0,5	m			
65	721 17-1803.R00	;původní stoupačka v instal. prostoru wc dětí ;pod podlahou 1.NP po strop 2.NP Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 2*(5+2+3)	m			
66	721 17-1808.R00	;původní přípojovací potrubí od umyvadel a sprch ;umývárna a wc dětí, wc učitelky Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm 2*(5+1+1)	m			
67	721 29-0822.R00	;původní přípojovací potrubí od klozetů a výlevků ;umývárna a wc dětí, wc učitelky Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m 0,56	t			
68	721 17-6102.R00	;demontážní hmotnost z dílu 721 Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 2*3	m			
69	721 17-6103.R00	;nové přípojovací potrubí k umyvadlům ;na wc učitelky Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 2*(2+4+6*0,5+1+1)	m			
70	721 17-6105.R00	;nové přípojovací potrubí pro pisoáry, umyvadla a sprchy ;umývárna dětí a wc učitelky Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 2*(0,5+1,5)	m			
71	721 17-6115.R00	;nové přípojovací potrubí pro klozety učitelek a výlevky 4*1+4 ;nové přípojovací potrubí pro dětské klozety ;vedené pod stropem 1.NP Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 2,95*2+0,35+0,25	m			
72	721 17-6117.R00	;nová stoupačka v instal. prostoru wc učitelky ;od podlahy 1.NP po strop 2.NP Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm 2,95*2+0,35+0,25+0,5	m			
73	721 17-6222.R00	;nová stoupačka v instal. prostoru wc dětí ;pod podlahou 1.NP po strop 2.NP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 4*1+4	m			
74	721 19-4104.R00	;nové přípojovací potrubí pro dětské klozety ;vedené pod podlahou 1.NP Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1+1	kus			
75	721 19-4105.R00	;pro nové umyvadla na wc učitelky Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2*(6+2+1+1)	kus			
76	721 19-4109.R00	;pro nové umyvadla a pisoáry dětí, pro nové sprchové vaničky Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 2*(4+1+1)	kus			
77	721 17-1219.R00	;pro nové dětské klozety, klozety učitelek a výlevky Trubka pro připojení WC, D 110 mm flexibilní 2*(1+1)	kus			
78	721 14-0935.R00	;pro dopojení klozetů učitelek a výlevků Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 2+2 ;propojení nových plastových stoupaček s původním litinovým ;potrubím pod podlahou 1.NP a stropem 2.NP	kus			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 6+22+12+6,5+7+8 ;pro nové kanalizační potrubí	m			
80	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
81	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 50+50 ;odhad délky původních potrubí	m			
82	722 13-0831.R00	Demontáž nástěnky 10+2+10+2*2+2+2 ;původní nástěnky pro zařizovací předměty	kus			
83	722 18-1812.R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 50+50 ;odhad délky původních potrubí	m			
84	722 22-0862.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 3+3 ;původní uzavírací armatury na vodovodu	kus			
85	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m 0,25 ;demontážní hmotnost z dílu 722	t			
86	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 4+4+4+2+2 ;nové přípojovací potrubí stud. vody pro dětské klozety, pisoáry ;a centrální termost. baterii 2*(1+4+2) ;nové přípojovací potrubí teplé vody od centrální termost. baterie ;k dětským umyvadlům a sprchám 4+2 ;nové přípojovací potrubí teplé vody pro ;centrální termost. baterii od ležatých rozvodů 2*(1+1+3,5+3,5+4) ;nové přípojovací potrubí studené a teplé vody ;pro klozety, umyvadla, sprchy a výlevky na wc učitelky	m			
87	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 3*(2+3+2+3+2,5+2+3) ;nové ležaté potrubí studené a teplé vody ;vedené pod stropem 1.NP k přípojov. potrubím	m			
88	722 17-9191.R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu 2+2+2 ;za malý rozsah rozvodů studené a teplé vody ;v 1.NP a 2.NP	soub			
89	722 17-9192.R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32 2+2+2 ;za malý rozsah rozvodů studené a teplé vody ;v 1.NP a 2.NP	soub			
90	722 18-1212.RT7	Izolace nápleková pěnová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 62 ;pro přípojovací potrubí D 20	m			
91	722 18-1212.RT8	Izolace nápleková pěnová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm 52,5 ;pro ležaté potrubí D 25	m			
92	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2*(6+4+2+1+2+2+1+2) ;pro nové zařizovací předměty	kus			
93	722 19-1113.R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,6m 2+2 ;pro napojení nových umyvadlových baterií na wc učitelky	soub			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	722 20-1114.R00	Šroubení přechodové D 32xR1 3 ;pro napojení nových plastových potrubí na původní ;ocelové potrubí v 1.NP	kus			
95	722 20-2214.R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2 2*(6+4+2+1+2+2+1+2) ;pro nové zařizovací předměty	kus			
96	722 20-2413.R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 3+3 ;pro nové přívodní potrubí	kus			
97	722 23-6513.R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 25 2 ;na nové ležaté potrubí studené a teplé vody	kus			
98	722 13-1933.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 25 3 ;pro napojení nových plastových potrubí na původní ;ocelové potrubí v 1.NP	kus			
99	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 62+52,5	m			
100	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 62+52,5	m			
101	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
102	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích 5+5 ;původní dětské klozety	soubor			
103	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných 1+1 ;původní klozety pro učitelky	soubor			
104	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 5+1+5+1 ;původní umyvadla pro děti a učitelky	soubor			
105	725 24-0811.R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur 1+1 ;původní sprchové kabiny pro děti	soubor			
106	725 24-0812.R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur 1+1 ;původní sprchové mísy pro děti	soubor			
107	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové 1+1 ;původní výlevky v úklid. místnostech	soubor			
108	725 66-2800.R00	Demontáž infrazářiče elektrického 3+3 ;původní infrazářiče v umývárkách dětí	soubor			
109	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 5+1+5+1+1+1 ;původní umyvadlové a centrální termost. baterie 1+1 ;původní baterie pro výlevky	soubor			
110	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1 1+1 ;původní sprchové baterie	kus			
111	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 5+1+5+1+1+1 ;původní umyvadlové a sprchové sifony	kus			
112	725 99-1811.R00	Demontáž konzol jednoduchých 2*(5+1+5+1) ;konzoly původních umyvadel	kus			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m 1,07 ;demontážní hmotnost z dílu 725	t			
114	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé 6+6 ;nové umyvadla do umýváren dětí	soubor			
115	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé 1+1 ;nové umyvadla pro učitelky	soubor			
116	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý 6+1+6+1 ;pro nové umyvadla	soubor			
117	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou 1+1 ;nové výlevky do úklidových místností	soubor			
118	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného 2*(4+1) ;montáž nových klozetů pro wc děti a učitelky	soubor			
119	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění 2*4 ;montáž nových wc modulů pro dětské klozety	soubor			
120	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu 1+1 ;montáž nových wc modulů pro klozety učitelek	soubor			
121	725-R1	Závěsný WC komplet (modul + wc + tlačítko) pro zazdění, s dětským závěsným klozetem 4+4 ;dodávka nového závěsného wc kompletu (modul + wc + tlačítko) ;pro zazdění s dětským závěsným klozetem vč. sedátka	ks			
122	725-R2	Závěsný WC komplet (modul + wc + tlačítko) do bytových jader, se závěsným klozetem 1+1 ;dodávka nového závěsného wc kompletu (modul + wc + tlačítko) ;do bytových jader se závěsným klozetem vč. sedátka	ks			
123	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže 2+2 ;montáž nových pisoárů pro děti	soubor			
124	642-50633	Pisoár, přívod shora, odpad dolů bílý 2+2 ;dodávka nových pisoárů pro děti ;s tlakovým splachovačem	kus			
125	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček 2+2 ;nové vaničky pro děti a učitelky	soubor			
126	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů 2+2 ;nové sprchové kouty pro děti a učitelky	soubor			
127	554-23084	Mísa akrylátová 1/4kruhu 800x800x80 mm 2+2 ;dodávka nových sprchových mís	kus			
128	554-28090.A	Kout sprchov 1/4kruh 80x80x195 cm prosklený 2+2 ;dodávka nových sprchových koutů	kus			
129	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap 2*(7+2+5+5+2) ;do prostor umýváren dětí a wc učitelky	soubor			
130	551-49005	Držák toaletního papíru nerez 5+5 ;dodávka držáků papíru na wc děti a učitelky	kus			
131	551-49011	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
132	551-49023	2+2 ;dodávka zásobníků na wc děti a učitelky Dávkovač tek. mýdla nerez, obsah 0,5 l	kus			
133	551-49031	7+7 ;dodávka dávkovačů mýdla pro umyvadla dětí a učitelek Koš odpadkový nerezový, obsah 5 l	kus			
134	551-49051	2+2 ;dodávka odpadkových košů na wc děti a učitelky Kartáč WC s nerez držákem nástěnným	kus			
135	725 29-1112.R00	5+5 ;dodávka kartáčů na wc děti a učitelek Madlo rovné bílé dl. 400 mm	soubor			
136	725 81-4102.R00	1+1 ;do sprchy pro děti Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor			
137	725 82-3111.R00	2+2 ;pro napojení nových umyvadlových baterií na wc učitelky Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu	kus			
138	725 82-9201.RT1	1+1 ;nové baterie pro umyvadla na wc učitelky Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus			
139	725 82-9201.R00	2*(6+1) ;nové nástěnné baterie pro umyvadla dětí a pro výlevky Montáž baterie umyv. nástěnné chromové	kus			
140	551-R1	2*(1+1) ;montáž nových centrálních termostatických baterií ;a podomítkových termostatických těles v umývárně dětí Centrální termostatická baterie pod omítku nerez, s bezpečnostním tlačítkem	ks			
141	551-R2	1+1 ;dodávka centrálních termostatických baterií do umýváren dětí ;s bezpečnostním tlačítkem pro nastavení teploty 38°C Termostatické těleso pod omítku pro centrální termostat. baterii	ks			
142	725 84-5111.R00	1+1 ;dodávka podomítkových termostatických těles ;pro centrální termostatické baterie Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus			
143	551-45352	2+2 ;nové sprchové baterie do sprch dětí a učitelek Set sprchový hadice, růžice, držák	kus			
144	725 86-0213.R00	2+2 ;dodávka sprchové sady ke sprchám dětí a učitelek Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus			
145	725 86-0222.RT1	2*(6+1) ;pro nové umyvadla dětí a učitelek Sifon sprchový, D 40/50 mm samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus			
146	725 86-0168.R00	2+2 ;pro nové sprchové vaničky Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40, 50 mm	kus			
147	998 72-5201.R00	2+2 ;pro nové pisoáry na wc děti Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	735	Otopná tělesa				
148	735 11-1810.R00	2*0,26*(20+20+10) ;původní otopná tělesa na wc děti a učitelky	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
149	735 49-4811.R00	;2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10 článcích ;0,26 m2/článek 500/160 mm Vypuštění vody z otopných těles 2*0,26*(20+20+10) ;původní otopná tělesa na wc děti a učitelky	m2			
150	735 19-1910.R00	;2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10 článcích ;0,26 m2/článek 500/160 mm Napuštění vody do otopného systému - bez kotle 2*0,26*(20+20+10) ;původní otopná tělesa na wc děti a učitelky	m2			
151	735 19-2911.R00	;2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10 článcích ;0,26 m2/článek 500/160 mm Zpětná montáž otop.těles článků litinových 2*0,26*(20+20+10) ;původní otopná tělesa na wc děti a učitelky	m2			
		;2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10 článcích ;0,26 m2/článek 500/160 mm Celkem za 735 Otopná tělesa				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
152	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 2*(2+5) ;montáž nových vnitřních dveří š. 60 a 80 cm	kus			
153	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku 2*(2+5) ;montáž nových kování vnitřních dveří š. 60 a 80 cm	kus			
154	549-14620	Dveřní kování nerez, klika - klika se štítky pro zámek vložkový 2*(2+5)	kus			
155	549-26001	;dodávka nových kování vnitřních dveří š. 60 a 80 cm Zámek zadlabací vložkový 2*(2+5)	kus			
156	611-68801	;dodávka nových zámků vnitřních dveří š. 60 a 80 cm Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 60x197 cm včetně spodních větracích nerez mřížek 2*2	kus			
157	611-68803	;dodávka nových vnitřních dveří š. 60 s povrchem z CPL laminátu Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 80x197 cm 2*4	kus			
158	611-68804	;dodávka nových vnitřních dveří š. 80 s povrchem z CPL laminátu Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 80x197 cm včetně spodních větracích nerez mřížek 2*1	kus			
159	766 69-9612.R00	;dodávka nových vnitřních dveří š. 80 s povrchem z CPL laminátu Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva 2*(3,45*0,9+3,45*0,3)	m2			
160	766-R1	;montáž nových krytů otop. těles v umývárně dětí Kryt otopných těles 3450 x 900 x 300 mm laminátové desky tl. 18 mm 1+1 ;dodávka nových krytů otopných těles	ks			
161	766-R2	;provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem Montáž dělicích stěn mezi pisoáry a klozety 6+6 ;montáž nových dělicích stěn mezi pisoáry a klozety	ks			
162	766-R3	;provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem Dělicí stěna 900 x 500 mm mezi pisoáry a klozety laminované desky tl. 18 mm 6+6	ks			
163	766-R4	;dodávka nových dělicích stěn mezi pisoáry a klozety ;provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem Montáž sestavy věšáků na ručníky	ks			

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164	766-R5	3+3 ;montáž nových sestav věšáků na ručníky ;provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem Sestava věšáků na ručníky 1000 x 1000 x 150 mm laminované desky	ks			
165	998 76-6201.R00	3+3 ;dodávka nových sestav věšáků na ručníky ;provedení dle výkresu č. 17 Vybavení nábytkem Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
166	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby 2*(12,22+6,64+2,4+1,24+1,32)	m2			
167	771 57-5109.R00	;nová keram. dlažba na wc dětí a učitelky Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 2*(12,22+6,64+2,4+1,24+1,32)	m2			
168	771 57-9795.R00	;nová keram. dlažba na wc dětí a učitelky Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 2*(12,22+6,64+2,4+1,24+1,32)	m2			
169	771 57-8011.R00	;nová keram. dlažba na wc dětí a učitelky Spára podlaha - stěna, silikonem 2*(3,35+0,2+1,25+4,5-0,8+7,5+1,85-3*0,8) 2*(2,9+0,8+0,45+3,35+0,5)	m			
170	771 57-7133.R00	;spára dlažba - obklad umývárna a wc dětí 2*(1,55+1,55-0,6+2,55+1,3+0,9+0,6+0,1+0,8) 2*(0,85*2+1,55*2-0,6) ;spára dlažba - obklad wc učitelky a úklid Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic 2*(0,8*5+0,6*2)	m			
171	771 47-9001.R00	;pod novými dveřmi ;přechod nové dlažby na původní podlahy Řezání dlaždic keramických 0,5*72,8	m			
172	771 10-1115.R00	;předpoklad rozsahu dořezávání dlaždic ;v návaznosti na stěny apod. Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou tl. do 10 mm 2*(12,22+6,64+2,4+1,24+1,32)	m2			
173	597-62314.2	;nová keram. dlažba na wc dětí a učitelky Dlaždice keramická 30 x 30 cm dle výběru stavebníka 2*(12,22+6,64+2,4+1,24+1,32)*1,1	m2			
174	585-81720.1	;nová keram. dlažba na wc dětí a učitelky ;dodávka nové dlažby vč. 10 % ztratného Samonivelační podlahová hmota spotřeba max. 2 kg/m2, mm 47,64*2*10	kg			
175	998 77-1201.R00	;dodávka samonivelační podlahové hmoty ;pod keram. dlažbu Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
176	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 2*(1,55*2+2,05*2+1,2+1,55+0,9+1,3-0,6*2-0,8)	m			
177	776 51-1820.R00	;původní soklíky na wc a šatny učitelky Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 2*(3,18+0,5*1,86+0,5*1,4)	m2			
178	776 10-1115.R00	;původní povlak na šatně a wc učitelek Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 2*2,64	m2			
		;nový povlak na šatně učitelek				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín
Objekt :	Žlutý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	585-81720.2	Samonivelační podlahová hmota spotřeba max. 2 kg/m2, mm 2*2,64*2*10 ;nový povlak na šatně učitelek	kg			
180	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace 2*2,64 ;nový povlak na šatně učitelek	m2			
181	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC 2*(1,7*2+1,55*2-0,6-0,8) ;nové pvc soklíky na šatny učitelek	m			
182	776 52-1100.RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny PVC, tl. 2,0 mm 2*2,64 ;nový povlak na šatně učitelek	m2			
183	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl: 781		Obklady keramické				
184	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady 2*2*(0,45+0,1+0,8+2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) 2*2*(4,5-0,8+1,45) ;stěny umývárny a wc děti 2*2*(0,5+2*0,9)+2*0,5*(2-1,35) 2*1,35*(2,45*2+0,2)+2*2,3*0,2+2*0,5*2,45 ;stěny instalačního prostoru umývárny a wc děti 2*2*(0,1+0,8+1,55+1,55-0,6+2,55+1,3+0,9+0,55)+2*0,9*0,15 2*2*(0,85*2+1,55*2-0,6) ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1 ;zadní stěna v umývárně dětí nad krytem otopných těles 2*2*2*0,3*1,1 ;ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí	m2			
185	781 41-5016.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm 2*2*(0,45+0,1+0,8+2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) 2*2*(4,5-0,8+1,45) ;stěny umývárny a wc děti 2*2*(0,5+2*0,9)+2*0,5*(2-1,35) 2*1,35*(2,45*2+0,2)+2*2,3*0,2+2*0,5*2,45 ;stěny instalačního prostoru umývárny a wc děti 2*2*(0,1+0,8+1,55+1,55-0,6+2,55+1,3+0,9+0,55)+2*0,9*0,15 2*2*(0,85*2+1,55*2-0,6) ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1 ;zadní stěna v umývárně dětí nad krytem otopných těles	m2			
186	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 2*2*(0,45+0,1+0,8+2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) 2*2*(4,5-0,8+1,45) ;stěny umývárny a wc děti 2*2*(0,5+2*0,9)+2*0,5*(2-1,35) 2*1,35*(2,45*2+0,2)+2*2,3*0,2+2*0,5*2,45 ;stěny instalačního prostoru umývárny a wc děti 2*2*(0,1+0,8+1,55+1,55-0,6+2,55+1,3+0,9+0,55)+2*0,9*0,15 2*2*(0,85*2+1,55*2-0,6) ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45*1,1-2*2*1,15*1,1 ;zadní stěna v umývárně dětí nad krytem otopných těles 2*2*2*0,3*1,1 ;ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí	m2			
187	781 31-0121.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
188	781 49-1001.RT1	2*2*2*1,1 ;ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 2*(0,45+0,1+0,8+2,9+1,85-0,8+7,5-2*0,8) 2*(4,5-0,8+1,45)+2*2*20 ;stěny umývárny a wc dětí 2*(0,5+2*0,9)+2*0,5+2*2*0,65 (2,45*2+0,2)+2*(2,3+0,2)+2*(0,5+2,45) +1,35*4 ;stěny instalačního prostoru umývárně a wc dětí 2*(0,1+0,8+1,55+1,55-0,6+2,55+1,3+0,9+0,55)+2*(0,9+0,15) 2*(0,85*2+1,55*2-0,6)+2*20 ;stěny wc učitelky se sprchou a úklidu s výlevkou 2*3,45-2*2*1,15 ;zadní stěna v umývárně dětí nad krytem otopných těles 2*2*2*1,1 ;ostění oken v zadní stěně v umývárně dětí	m			
189	597-60104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm 221,3*1,1 ;dodávka nových ukončovacích a rohových lišt ;k obkladům vč. 10 % ztrátého	m			
190	597-81374.0	Obkládačka pórovinnová 50 x 25 cm dle výběru stavebníka 149,43*1,1 ;dodávka obkládaček rozměru 50 x 25 cm vč. 10 % ztrátého	m2			
191	781-R1	Zrcadlové obkládačky 250 x 250 x 3 mm (2*0,25*3+2*0,5*0,5)*16 ;dodávka zrcadlových obkládaček 250 x 250 x 3 mm ;spotřeba 16 ks/m2	ks			
192	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
193	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 2*(0,3*4,8*5+0,3*4,6*2) ;nátěr nových dveřních zárubní š. 80 a 60 cm	m2			
194	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 2*(0,3*4,8*5+0,3*4,6*2) ;nátěr nových dveřních zárubní š. 80 a 60 cm	m2			
195	783 40-1811.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm 2*2*(1+1+3+3) ;původní topné připojovací potrubí k otopným tělesům ;a stoupační potrubí	m			
196	783 32-4240.R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 2*0,26*(20+20+10) ;původní otopná tělesa na wc dětí a učitelky ;2 ks těles o cca. 20 článcích + 1 ks tělesa o cca. 10 článcích ;0,26 m2/článek 500/160 mm	m2			
197	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 2*2*(1+1+3+3) ;původní topné připojovací potrubí k otopným tělesům ;a stoupační potrubí	m			
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
198	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x 56,29+92,13+25,94+19,92 ;omítnuté povrchy původních stěn a nových příček 4,75*2*0,5+2,94*3*0,5 ;povrchy nových sdk kastlíků	m2			
199	784 19-5322.R00	Malba tekutá, barva, 2 x 56,29+92,13+25,94+19,92	m2			

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín**
 Objekt : **Žlutý pavilon**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;omítnuté povrchy původních stěn a nových příček 4,75*2*0,5+2,94*3*0,5 ;povrchy nových sdk kastlíků Celkem za 784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
200	210 20-0042.RT1	Svítilno žárovkové, 60 W, nástěnné/stropní včetně svítidla+žár. 60 W 9+9 ;nové svítidla do umývárny dětí a wc učitelek	kus			
201	210 11-0003.RT1	Spínač nástěnný, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 2*(2+1+1+1) ;nové nástěnné spínače ke svídlům	kus			
202	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 1+1 ;nové spínače pro spouštění koupelnových ventilátorů ;na WC učitelky	kus			
203	210 80-0005.RT1	Vodič měděný do 10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky vodiče 2*(60+20+25+20) ;odhad potřeby vodičů pro novou elektroinstalaci ;v rozsahu minimálně původní el. instalace	m			
204	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku 2+2 ;nové zásuvky do šatny a předsíně učitelek	kus			
205	M21-R1	Výchozí revize elektro pro novou elektroinstalaci 1	ks			
206	900 - .R23	HZS elektromontér 2*(32+16)	h			
207	M21-R2	;odhad ostatní práce elektro Ostatní drobný materiál elektro krabice, trubky apod. 0,25 ;odhad potřeby ostatního drobného materiálu elektro ;25 % z nákladů na díl M21 Celkem za M21 Elektromontáže	%			
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
208	953 76-1133.R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm 1+1+5 ;nové odvětrání na wc učitelky	m			
209	728 61-4612.R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm 1+1 ;montáž nových koupelnových ventilátorů ;na odvětrání wc učitelek	kus			
210	429-14803.3	Ventilátor axiální do koupelny DN 150 tichý chod, časový spínač, min. 230 m3/hod. 1+1 ;dodávka nových koupelnových ventilátorů ;na odvětrání wc učitelek	kus			
211	900 - .R23	HZS elektromontér 4+4 ;ostatní práce související s montáží ventilátorů ;a odvětrávacího potrubí Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zař	h			