



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ev. č. 143/2016
čj.: KS-ČJ/67705-16/HAM

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodatek č.1

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Stavební úpravy - Dětská skupina Sokolík“

Zadavatel: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou – starostkou města
IČO: 00282651



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: 533 304 315

Fax.: 544 228 096

e-mail: sekretariat@slapanice.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JOK, a.s., se sídlem Stavební 445/2a, 602 00 Brno

zastoupen : Jaroslavem Přichystalem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Janotou, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3776

IČ: 25515560

DIČ: CZ25515560

Tel.: 543253500

Fax.:

e-mail: info@jok.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 143/2016 ze dne 02.06.2016, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Položkové rozpočty jsou přílohou tohoto dodatku:

V. Cena za dílo

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

1. Původní cena smlouvy o dílo	1.084.837,- Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle Dodatku č. 1	+ 29.378,66 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	1.114.215,66 Kč bez DPH



DPH 21%
Cena celkem



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

233.985,28 Kč
1.348.200,94 Kč

XIII. Ostatní ujednání a závěrečná ujednání

Ustanovení bodu 16 se mění takto:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 143/2016 byl projednán a schválen na 57. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 12.10.2016

Ve Šlapanicích, dne 31.10.2016

V Brně, dne 4.11.2016

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7

Za Objednatele

Mgr. Michaela Trněná
starostka města

Za Zhotovitele



Ing. Jiří Janota
člen představenstva

Jaroslav Přichystal
předseda představenstva

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01

Příloha č. 2: Skutečně provedené práce - rozdíly

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	JOK a.s. Stavební 2a/445, 602 00 Brno			
Investor:	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	Datum: 19.9.2016		
Název akce: Dětská skupina Sokolík				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 29.7.2016				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	rozpočet vícepráce-méněpráce		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu				
Popis a zdůvodnění změny: Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu, který byl postaven na počátku minulého století byla v průběhu zjištěny stavy, které bylo nutno řešit až v průběhu rekonstrukce. Dále byly vzneseny technologické požadavky od uživatelů v průběhu rekonstrukce a tím reagovat na realizaci energetických rozvodů. V poslední řadě jsou úpravy položek reakcí na výměry podle skutečného provedení.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: JOK a.s. - generální dodavatel				
 				

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

Ing. Jaroslav Leptl – investor, TDI



.....

(Handwritten signature in blue ink)

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:



Souhlasím s řešením.

Ing.arch.Milan Podroužek - HIP



(Handwritten signature in blue ink)

Za ROP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	JOK a.s., Stavební 2a/445, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Lepl	
Datum:	19.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu		
Popis a zdůvodnění změny: - Vzhledem k tomu, že nebylo možné výlevku osadit v mč. 132 z důvodu vyspádování odpadu do kanalizace byla objednatelům vybrána mč. 140 kde bylo nutné pro osazení výlevky ubourat jeden schodišťový stupeň. Aby nedošlo ke statickému narušení schodišťového ramene, byla provedena pod schodišťovým ramenem přízdívka z cihel CPP tl. 150 mm navazující na obvodové zdivo. - V mč. 134 nebylo možné schovat odpadní (odvětrávací) potrubí dle PD neboť v daném místě byla stěna pouze 150 mm silná v PD uvedeno 300 mm. Aby nevzhledné potrubí nebylo vidět bylo na KD dohodnuto nad Geberitem udělat předstěnu z SDK. - Dle rozpočtu bylo počítáno s novými omítkami pol. 15 o výměře 237,01 m ² . Soudržné omítky bylo vhodné ponechat a odstranit pouze omítky zvětralé, ale nový štuk byl proveden kompletně nový. Tím pádem když byla vyčerpána pouze výměre 149,55 m ² v pol. č.15, tak a vyštukováno 87,46 tak celkem to dává dohromady základní výměru 237,01 m ² . - V základním rozpočtu nebyly uvedeny prostupy pro VZT potrubí přes zdivo tl. 600 mm a 450 mm. - V souvislosti s rekonstrukcí vodovodního potrubí v 1.NP byla vzhledem k havarijnímu stavu v 1.PP provést i toto podlaží a výměna vodovodního potrubí z důvodu dalšího připojování rozvodů vody. - Vzhledem k přemístění výlevky byl nový požadavek na dodávku dalšího dveřního křídla a zárubní do mč. 140. - Vzhledem k tomu, že nebylo možné dle PD provedení dveří z mč. 124 do mč. 137 bylo rozhodnuto o zrušení dveří pol. 46 T/1 a z důvodu prosvětlení chodby byl dán požadavek na dodání výrobku T/4. - Po posouzení stavu okna v zádveři a případnou jeho následnou výměnu byla doporučena jeho výměna. - Výměna okna v mč. 123 byla provedena ze stejných důvodů jako v předcházejícím případě. - Provedení opravy osvětlení v 1.PP a 2.PP bylo nutno provést vzhledem k nebezpečnosti stavu starého vedení a ohrožení provedení výchozí revize. V položce je i dodání videotelefonu do mč. 137 pro kontrolu vstupu. - Při realizaci VZT nebylo možné provedení dle PD přes mč. 132 a schodiště, kde by docházelo ke křížení starých konstrukcí a nového vedení. Musela být zvolena jiná cesta a tím došlo k navýšení potrubí. Dále v základním rozpočtu chybělo v mč. 140 potrubí o průměru 125 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 119.352,83 Kč	Cena víceprací bez DPH : 148.731,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 29.378,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  602 00 Brno, DIČ: CZ29	3
Datum: 31.10.2016	Datum: 4.11.2016	

Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Stavba :		2016_04 Dětská skupina SOKOLIK, Šlapanice	Rozpočet: 1				odpočet	připočet
Objekt :		1 SOKOLIK přestavba původní stavby	SOKOLIK přestavba původní stavby					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	317121033RT2	Překlad nerosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	2,00	271,00	542,00		
2	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	6,00	141,10	846,60		
3	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC 0,35*3,21*0,2	m3	0,22	4 845,70		-1 088,83	
4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t		7 447,80		-1 772,58	
5	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm 0,35*2*2	m2	5,24	245,00	1 283,80		
		0,35*2,4*2		1,68				
		okno:0,6*2*1,8		2,16				
5a	319-01	Přízdívka z cihel CPP tl. 150 mm 1.PP: 0,99*1,1	m2	1,09	820,00	892,98		892,98
6	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 15 cm 0,3*2*2	m2	1,20	452,30	542,76		
7	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm míst.134,136(1,05+3,8+2*0,1+1,6*2)*3,35	m2	24,88	474,80	11 812,79		
		odpočty -0,7*1,97*2		-2,76				
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel konstr. kotvami na hmožd. 3,2*3	m	9,60	134,30	1 289,28		
9	13480810	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,26	19 608,00	5 039,26		
10	59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14	kus	4,00	215,70	862,80	-444,34	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 112,26		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
11	416011120R00	Podhledy SDK, 1x 12,5 mm, křížová ocel kce CD, UD bez izolace míst.133,135,137,138:68,57	m2	68,57	498,80	34 202,72		1 835,59
12	416011122R00	Podhledy SDK, 1x 12,5 mm, zelená, křížová ocel.kce bez izol. míst.134,136:6,05	m2	6,05	518,40	3 136,32	-777,60	
13	416011129	SDK příplatek za plochu do 10m2	m2	6,05	63,70	385,39	-95,55	
13a	416-01	Vyřezání otvoru v cihelném zdivu tl. 100 mm pro dvířka 600 x 600	m2	0,38	157,50	60,54		60,54
14	416011150	Revizní dvířka 60x60cm mč. 140	ks	1,00	1 176,00	1 176,00		
14a	416-02	Revizní dvířka v podhledu 30x30cm	ks	1,00	600,00	600,00		600,00
14b	416-03	Výkop zeminy kolem kanalizace 4 x 0,7 x 0,4	m3	1,12	68,500	76,72		76,72
14c	416-04	Dodávka a montáž Novopé fólie Fondaline	m	4,00	153,00	612,00		612,00
14d	416-05	Zásyp kanalizace zeminou bez hutnění	m2	4,00	38,10	152,40		152,40
14e	416-06	SDK stěna přesazená bez tepelné izolace 1 x oplaštěná mč. 138: 6,064*3,103+ mč. 134 1,056*1,8	m2	20,72	387,00	8 017,87		8 017,87
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						48 419,95		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
15	612473182R00	Omítka vnitř. zdiva ze such. směsí, štuková, strojně na ytong:24,9*2 dozdívky:(0,45*2+0,3)*2*2 0,35*2,4*2+0,35*2*2 po starých omítkách viz otlučení omítek: 91,87	m2	149,55	323,40	48 364,47	-28 284,56	
15a	612-01	Omítka stěn štuková - pouze štuková vrstva 149,55	m2	87,46	126,50	11 063,69		11 063,69
15b	612-02	Penetrace pod štukovou omítku	m2	87,46	39,80	3 480,91		3 480,91
15c	612-03	Oprava omítek stěn štuková z 10% mč: 132	m2	13,35	33,50	447,225		447,23
16	315481111R00	Potažení válc.nosníků rabič. pletivem a postřík MC 2*0,2+0,35)*3,210	m2	2,41	217,10		-522,67	
17	322423999	Úprava vnějšího ostění po výbourání otvoru na okno 0,9+1,8)*2	m	5,40	235,20	1 270,08		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						64 626,37		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
18	632411140R00	Smoniveláční stěrka k vyrovnání podkladu pod podlahy 2,6+7,7+0,86+6,6+1,51+5,3+6,04+46,77+6,22+1,22	m2	84,82	254,00	21 544,28	-3 392,80	
19	632451025R00	Žetonové lože pod ocel.nosníky MC 15, tl. 50 mm	ks		93,10		-186,20	
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						21 544,28		
Díl: 64		Výplně otvorů						
20	642942115R00	O+M zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. nátěru	kus	5,00	1 813,00	9 065,00	-3 626,00	
Celkem za 64 Výplně otvorů						9 065,00		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	84,82	103,40	8 770,39		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						8 770,39		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

Rozpočet

Stavba :	2016_04 Dětská skupina SOKOLÍK, Šlapanice	Rozpočet: 1	odpočet	přípočet				
Objekt :	1 SOKOLÍK přestavba původní stavby	SOKOLÍK přestavba původní stavby						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	84,82	76,50	6 488,73		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 488,73		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
23	776511810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky 6,22+46,77	m2	52,99	25,80	1 367,14		
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm mezi pokoji: 4,97*3,3 chodba WC 2,75*3,3+(2,8+1,6)*3,3 odpoč dveří: 0,7*1,97*3	m2	35,86	84,60	3 033,67		
25	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (0,7+2+0,51)*2,6*0,35 -2*2*0,35 0,9*2,02*0,35 nové okno 0,9*1,8*0,6	m3	3,13	603,70	1 889,22		
25a	962-01	Provrty kruhové zdivem cihelným do 250 mm	ks	8,00	2800,00	22 400,00		22 400,00
26	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 míst 124,7,7 (2,9+1,2+3,35)*2,75	m2	28,19	76,70	2 161,98		
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 6	kus	6,00	11,00	66,00		
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	259,70	1 038,80		-519,40
29	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro ocel.překlady,pro překlady pro I nosníky:2 pro překlady-okno:2	kus	2,00	184,70	369,40		-369,40
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % míst 138: (2,404+2,59)*3,2+0,9*2+1,9*2 míst 134,135,136: (1,6+3,35+1,2+1,2+3,35)*3,2 míst 137: (4,688+7,464)*3,2-2,084*2,062-1,26*1,787-0,915*1,787-1,27*1,787+4,688*1,7-0,6*1,7	m2	91,87	56,80	5 218,27		-4 967,56
30a	97-01	Odstranění malby ze stěn: 317,69 - 91,87	m2	225,82	6,10	1 377,50		1 377,50
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 koupelna: (2,75+2,75)*2*2 WC: (0,9+1,6)*2*1,5 kuchyň: 4*0,8	m2	32,70	73,20	2 393,64		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				41 315,63		
Díl:	97	Prorážení otvorů						
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vzbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,10	231,60	5 581,56		
33	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	24,10	168,60	4 063,26		
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 24,1*9	t	216,90	14,80	3 210,12		
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,10	205,80	4 959,78		
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2*24,1	t	48,20	22,90	1 103,78		
37	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,10	87,60	2 111,16		
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,10	9,30	224,13		
39	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	24,10	294,00	7 085,40		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				28 339,19		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,24	766,40	13 976,83		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				13 976,83		
Díl:	711	Izolace proti vodě						
41	711212002RT6	Hydroizolační stěrka - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě míst 136 3,8*1,6 + 0,9*2 míst 134 1,6*1,05 míst 132 0,98*0,88 po obvodu: 19,82*0,2	m2	14,34	233,70	3 351,26		409,82
42	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (1,6+3,8)*2 + 2 (1,6+1,05)*2 (0,98+0,88)*2	m	21,82	154,40	3 369,01		308,80
Celkem za		711 Izolace proti vodě				6 720,27		
Díl:	720	Zdravotnická instalace						
43	720101010	ZTI vězdnických, vč.DMTZ	kpl	1,00	160 894,85	160 894,85		21 509,91
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				160 894,85		
Díl:	730	Ústřední vytápění						

Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Stavba :		2016_04 Dětská skupina SOKOLIK, Slapanice			Rozpočet: 1		odpočet	přípočet
Objekt :		1 SOKOLIK_přestavba původní stavby			SOKOLIK_přestavba původní stavby			
44	730101010	ÚT vč. zednických, vč. DMTZ	kpl	1,00	87 599,00	87 599,00	-18 661,56	
Celkem za		730 Ústřední vytápění				87 599,00		
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
45	764501010	Oplechování parapetu r.š. 320mm-hliník lakovaný	m	0,90	431,20	388,08	-1 500,56	
				0,90				
45a	764-01	Oplechování parapetu r.š. 330 mm - pozink 1,03+1,03	m	2,06	268,00	552,08		552,08
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				940,16		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
46	766361010	M+D vnitř. dveře T/1 prosklené s polodrážkou, connex kování, zámek mezipokojový 80x197cm	ks	2,00	8 428,00	16 856,00	-8 428,00	
47	766361020	D+M vnitř. dveře T/2, plně s polodrážkou větrací mřížka 70x197cm	ks	2,00	5 488,00	10 976,00	-5 488,00	
48	766361030	D+M vnitř. dveře T/3, plně s polodrážkou 80x197cm	ks	1,00	5 096,00	5 096,00		
48a		D+M vnitř. dveře, plně s polodrážkou větrací mřížka 60x197cm	ks	1,00	4 640,00	4 640,00		4 640,00
49	766361040	Vnitřní okno T/4 zasklené connex 60x202cm	ks	2,00	13 426,00	26 852,00		13 426,00
50	766361050	T/5 Repasování vchodových dveří 145x270cm nová klika, paniková funkce	ks	1,00	29 400,00	29 400,00		
51	766361060	T/6 WC zástěna lamino na nerez nožkách 60x120cm	ks	2,00	3 057,60	6 115,20		
51a	766-00	WC zástěna lamino na nerez nožkách 60x120cm bílá	ks	2,00	3 057,60	6 115,20		6 115,20
52	766361070	T/7 D+M vnitř. parapetu lamino 370x1240mm	ks		583,10		-1 166,20	
53	766361080	T/8 D+M vnitř. parapetu 370x1000mm	ks		470,40		-470,40	
54	766361085	T/10 D+M vnitř. parapetu 470x900	ks	1,00	560,00	560,00		119,00
55	766361090	Samozavírač PO	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	-13 705,00	
56	766361100	T/11 D+M euro okna vel 90x180cm	ks	1,00	9 800,00	9 800,00		
56a	766-01	D+M okno dřevěné EURO 78 IV sklopné s dvojsklem U=1,0 1020x800 dělicí příčka	ks	1,00	9 320,00	9 320,00		9 320,00
56b	766-02	D+M okno dřevěné EURO 78 IV FIX dvojsklem U=1,0 1020x800 dělicí příčka	ks	1,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
57	766362010	Cističí rohůž do zádveří	m2	5,88	3 430,00	20 168,40		4 733,40
58	766362020	Revizní dvířka v podhledu 90x90 pro VZT	ks	1,00	2 107,00	2 107,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				157 205,80		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
59	771471019R00	D+M Soklík keram. rovných v. 80mm do lepidla	m	5,10	274,40	1 399,44	-3 561,71	
		míst. 124: 5,1		5,10				
		míst. 140:						
60	771571119R00	M+D podlah keram. rezné hladké, do lepidla	m2	15,69	931,00	14 604,60	-1 529,63	
		míst. 124, 134, 136, 140 7,7+1,51+6,04+0,437		15,69				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 004,04		
Díl: 776		Podlahy povlakové						
61	776451010	M+D povlakové podlahy- vinyl	m2	66,09	742,00	49 038,78	-5 014,59	
		6,6+5,3+46,77+6,22+1,2		66,09				
62	776451020	D+M PVC lišty	m	58,72	137,20	8 056,36		411,60
		(2,75+2,9+1,2+3,35)*2		20,40				
		(4,97+7,45*2+2,2)*3		25,07				
		2,44*2+3,21+2,58*2		13,25				
Celkem za		776 Podlahy povlakové				57 095,16		
Díl: 781		Obklady keramické						
63	781471119R00	D+M Obklad vnitř. stěn, keram. rezný, hladký do lepidla	m2	29,11	931,00	27 100,85	-10 812,26	
		míst. 140: 1,97*0,33+0,71*1,33		1,59				
		míst. 134: (1,05+1,6)*2*1,75-0,6*2		8,08				
		míst. 136: (3,8+1,6+0,4)*2*1,75-0,7*2+1,8*0,3		19,44				
Celkem za		781 Obklady keramické				27 100,85		
Díl: 784		Malby						
64	784452255R00	Malba stropů sádrokartonových	m2	74,62	53,70	4 007,09		117,06
		58,57+6,05		74,62				
65	784452355	Malba stěn otěruvzdorná	m2	317,69	56,80	18 044,71	-1 359,47	
		237,01		237,01				
		míst. 124: (2,36+5,03)*2*3,1		45,82				
		míst. 132: (0,98+0,88)*2*3,1		11,53				
		míst. 140: 3,453*2,946+1,19*1,08		11,46				
		strop: 2,36*5,03		11,87				
65a	784-01	Oprava nátěru oken z vnitřní strany	ks	3,00	315,00	945,00		945,00
65b	784-02	Nátěr schodů	ks	4,00	270,00	1 080,00		1 080,00
65c	784-03	Nátěr topných těles	ks	4,00	348,00	1 392,00		1 392,00
Celkem za		784 Malby				25 468,80		
Díl: M21		Elektromontáže						
66	210101010	EL_ silnoproud vč. zednických, vč. DMTZ	kpl	1,00	175 198,00	175 198,00		16 116,00

Rozpočet

Stavba :	2016_04 Dětská skupina SOKOLÍK, Šlapanice	Rozpočet: 1			
Objekt :	1 SOKOLÍK_přestavba původní stavby	SOKOLÍK přestavba původní stavby		odpočet	přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
67	210101020	EL_SLB vč.zednických	kpl	1,00	27 909,40	27 909,40	-1 608,00	
Celkem za M21 Elektromontáže						203 107,40		
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
68	240101010	VZT vč zednických	kpl	1,00	106 421,00	106 421,00		10 518,19
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						106 421,00	-119 352,83	148 731,49

vícepráce/méněpráce celkem

29 378,66