

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO\_01 - Výměna přejezdníků

Část: PS\_01 - Zab.zař.

Místo: Sosnová u České Lípy

Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	4,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	4,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	4,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	4,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	4,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	4,000		0,00
7	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy )	kus	4,000		0,00
8	K	7590555132	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	2,000		0,00
9	K	7590555136	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	2,000		0,00
10	K	7590725042	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého	kus	2,000		0,00
11	K	7590727042	Součásti světelných návěstidel Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého	kus	2,000		0,00
12	K	7592845010	Přejezdníky Montáž přejezdníku (postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu)	kus	4,000		0,00
13	K	7592847010	Přejezdníky Demontáž přejezdníku	kus	4,000		0,00
14	K	7593325080	Prvky Montáž vložky přepětové ochrany Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru (včetně zapojení a označení)	kus	4,000		0,00
15	K	7598095075	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel (nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	7592840070	Výstražníky a stojany závor PZ Přejezdňíky přejezdňík s návěstn.svítilnou 12V/5W se žárovkou norma 78515.b (HM0404129990117)	kus	4,000		0,00
17	M	7593320153	Konstrukční díly a prvky Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm norma 71910F (CV719109006)	kus	4,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO\_01 - Výměna přejezdníků

**Část: PS\_02 - Zemní práce**

Místo: Sosnová u České Lípy

Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	460070324	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel trpasličích nebo výstražníků	kus	4,000		0,00
2	K	460421282	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	4,000		0,00
3	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	12,000		0,00
4	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	12,000		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO\_01 - Výměna přejezdníků

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: Sosnová u České Lípy

Datum: 23. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 100 km	kus	4,000		0,00
2	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	5,800		0,00
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,800		0,00
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	5,200		0,00

## **Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **79623**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b8a7750b-34d7-41d7-bada-8718f37de908

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **29.06.2018 12:50:01**



82c405c0-0bf8-48d5-b7ef-2492855501aa