

Stavba: Karibuni - Výběh B pro sklony africké

Investor: ZOO LEŠNÁ - Zlín Štípa


Název změny "Změnový list"	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl VCP-MP	Dodatek 4	Stav prací	Popis a zdůvodnění změny	pozn:	Schváleno: datum, podpis
40 vodní plocha	-589 905 Kč		-589 905 Kč	-589 905 Kč	návrh	úprava tvaru - redukce betonu a výztuže a zemních prací	schváleno 13.6.2018	
26 Výpustný objekt, šachta		39 967 Kč	39 967 Kč	39 967 Kč	probíhá	větší šachta 1.500 mm a větší DN 300 potrubí, zpětná klapka, větší zemní práce	schváleno 13.6.2018	
27 Snižování vody v příkopu, měření		76 842 Kč	76 842 Kč	76 842 Kč	probíhá	nové studna, propojení retence se studnou, měrný objekt, čerpadla, větší DN 300 potrubí	schváleno 13.6.2018	
28 Příkop A-B,krácející bagr mezi muck		61 600 Kč	61 600 Kč	61 600 Kč	provedeno	příkop A-B rozšíření dle sklonu 1:2,3 od paty příkopu	schváleno 13.6.2018	
30 Koridor - modřínové dřevěné prahy		9 378 Kč	9 378 Kč	9 378 Kč	probíhá	příčná prahy mezi betonem a pískem a pod vrata	schváleno 13.6.2018	
31 Vodní nádrž - drážkování povrchu		20 670 Kč	20 670 Kč	20 670 Kč		5 hodny á 3úseky á 5 osob á 220,- Kč/hod	schváleno 13.6.2018	
33 Hydroosev (druh semene, plocha)		30 126 Kč	30 126 Kč	30 126 Kč		větší plocha pro osetí dle menšího sklonu příkopů	schváleno 13.6.2018	
35 Rozlivy stabilizace zeminy vápnění		12 650 Kč	12 650 Kč	12 650 Kč		vápenná stabilizace zeminy u rozlivů pro cestu trucku	schváleno 13.6.2018	
37 Doplnění dopravního značení		6 450 Kč	6 450 Kč	6 450 Kč		požadavek Odboru dopravy pro sjezd z veřejné komunikace	schváleno 13.6.2018	
VRN			0 Kč	3 865 Kč				
SOUČET VÍCEPRÁCE bez DPH				261 547 Kč				
SOUČET MĚNĚPRÁCE bez DPH				-589 905 Kč				
SOUČET bez DPH				-328 358 Kč				

DPH 21%

Celkem vč. DPH

-68 955 Kč

-397 314 Kč



TDI