Položkový rozpočet

	Jednotková cena bez DPH a vč. poplatků	Počet ks/ m	Celková cena bez DPH a vč. poplatků	Celková cena včetně DPH a vč. poplatků
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace				
SW1 včetně montáže a konfigurace	20 445 Kč	1	20 445 Kč	24 739 Kč
SW2 včetně montáže a konfigurace	4 445 Kč	10	44 450 Kč	53 785 Kč
SFP včetně montáže	645 Kč	28	18 060 Kč	21 853 Kč
AP včetně montáže a konfigurace	7 845 Kč	6	47 070 Kč	56 955 Kč
UPS1 včetně montáže a konfigurace	25 745 Kč	1	25 745 Kč	31 152 Kč
UPS2 včetně montáže	1 145 Kč	4	4 580 Kč	5 542 Kč
19" Rozvodný panel min. 5x230V 1U CZ 2m kabel včetně montáže	595 Kč	4	2 380 Kč	2 880 Kč
POE injektor panel s min. 12-porty včetně montáže	695 Kč	5	3 475 Kč	4 205 Kč
Montážní sada M6 - 4x šroub, 4x plovoucí matka, 4x plastová podložka do 19" datového rozvaděče	20 Kč	31	620 Kč	750 Kč
Optický patchcord LC-SC(LC) 09/125 SM min. 1m Full Duplex s litou ochranou včetně zapojení optických tras	255 Kč	22	5 610 Kč	6 788 Kč
UTP Patchcord min. 0,5m Cat6 PVC/ 4x2x0,5mm 100% měď/ lanko/ stíněný s litou ochranou včetně vystrojení rozvaděčů	40 Kč	74	2 960 Kč	3 582 Kč
FW včetně SIEM, instalace a konfigurace	139 995 Kč	1	139 995 Kč	169 394 Kč
Server včetně instalace	117 995 Kč	1	117 995 Kč	142 774 Kč
SOS včetně instalace	5 895 Kč	1	5 895 Kč	7 133 Kč
Přístupová serverová licence na zařízení (CAL licence) včetně instalace	195 Kč	114	22 230 Kč	26 898 Kč
Datový rozvaděč nástěnný 12U s hloubkou min. 450mm včetně montáže	3 495 Kč	1	3 495 Kč	4 229 Kč
Optický kabel 8x vlákno 09/125 SM univerzální pro vnitřní i venkovní použití/ LSOH včetně zatažení	40 Kč	330	13 200 Kč	15 972 Kč
Optický pigtail SC 09/125 (SM) 1m včetně odstranění primární a sekundární ochrany optické kabeláže a svaru	455 Kč	64	29 120 Kč	35 235 Kč
Optická ochrana svaru 4/6 mm včetně kontroly svaru + certifikovaného měření útlumu včetně protokolu	165 Kč	64	10 560 Kč	12 778 Kč
19" optická vana 1U 24 SC simplex + kazeta včetně montáže	845 Kč	6	5 070 Kč	6 135 Kč
SC spojka SC/LC do panelu včetně krytu včetně montáže	75 Kč	64	4 800 Kč	5 808 Kč
Úchyt pro optické vany SC, LC + montážní sada	90 Kč	6	540 Kč	653 Kč
UTP kabel Cat6 PVC/ 4x2x0,5mm 100% měď/ drát/ 24 AWG/ LSOH včetně zatažení	30 Kč	2433	72 990 Kč	88 318 Kč
19" patch panel UTP, 24 port Cat6 s vyvazovací lištou 1U včetně montáže	995 Kč	4	3 980 Kč	4 816 Kč
Datová zásuvka 2-portová na omítku neosazená včetně sestavení a montáže	175 Kč	37	6 475 Kč	7 835 Kč
Keystone UTP RJ45 Cat6 včetně zapojení v datové zásuvce/ patchpanelu a včetně certifikovaného měření kabeláže s protokolem	245 Kč	68	16 660 Kč	20 159 Kč
Lišta vkládací LV 40x40 včetně montáže	105 Kč	100	10 500 Kč	12 705 Kč
Lišta vkládací LV 40x20 včetně montáže	95 Kč	410	38 950 Kč	47 130 Kč
Ukončovací prvky lišt 40x40 (různé typy) včetně montáže	40 Kč	24	960 Kč	1 162 Kč
Ukončovací prvky lišt 40x20 (různé typy) včetně montáže	35 Kč	95	3 325 Kč	4 023 Kč
Drobný instalační materiál + logistické náklady včetně průrazu stěnou/ stropem	23 015 Kč	1	23 015 Kč	27 848 Kč
Celkem za zakázku			**705 150 Kč**	**853 232 Kč**

V Opavě dne: 26.6.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka