

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018V

Stavba: 79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**32 749 970,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 749 970,00	6 877 493,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**39 627 463,70**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018V

Stavba: 79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Místo: Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>32 749 970,00</b>	<b>39 627 463,70</b>	
01	Oprava žel. svršku	26 998 238,15	32 667 868,16	STA
02	Oprava výhybek Zlonice	3 558 140,20	4 305 349,64	STA
03	VRN	917 400,00	1 110 054,00	STA
04	DSPS	1 276 191,65	1 544 191,90	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**01 - Oprava žel. svršku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**26 998 238,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 998 238,15	21,00%	5 669 630,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 667 868,16**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**01 - Oprava žel. svršku**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**26 998 238,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

OST - Ostatní

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

01 - Oprava žel. svršku

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**26 998 238,15**

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

31	K	5905085050	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	3,027			Sborník UOŽI 01 2018
----	---	------------	---	----	-------	--	--	----------------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

VV 1,790

1,790

VV 1,237

1,237

VV Součet

3,027

1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	2 175,750			Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	----	-----------	--	--	----------------------

VV 1,790\*120a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((55733-55561)+(55850-55805)+(57680-57440)+(58280-57880)+(59400-59050)+(59750-59720))/1000*120a					
	VV		"pro SČ"3027*0,45		1 362,150			
	VV		9,040*90		813,600			
	VV		Součet		2 175,750			
27	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t	3 916,350			Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2175,75*1,8		3 916,350			
	VV		Součet		3 916,350			
6	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	4 965,000			Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Pražec=kus					
	VV		(61200-60900)/25*41		492,000			
	VV		(60725-60550)/25*41		287,000			
	VV		(62590-62215)/25*41		615,000			
	VV		(64290-63350)/25*41		1 541,600			
	VV		(55733-55561)/25*41		282,080			
	VV		(55850-55805)/25*41		73,800			
	VV		(57680-57440)/25*41		393,600			
	VV		(58280-57880)/25*41		656,000			
	VV		(59400-59050)/25*41		574,000			
	VV		(59750-59720)/25*41		49,200			
	VV		0,72		0,720			
	VV		Součet		4 965,000			
26	M	5956213040	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6	kus	4 965,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Neoceňovat dodá ST Praha					
	VV		4965		4 965,000			
	VV		Součet		4 965,000			
18	M	5957201010	Kolejnice užitá tv. S49	m	2 000,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Neoceňovat dodá ST Praha					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
7	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření	kus	4 965,000			Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		4965		4 965,000			
	VV		Součet		4 965,000			
28	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	19 860,000	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4965*4		19 860,000			
	VV		Součet		19 860,000			
29	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	9 930,000	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4965*2		9 930,000			
	VV		Součet		9 930,000			
9	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a mont	m	6 054,000	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
	VV		61200-60900..					
	VV		60725-60550..					
	VV		62590-62215..					
	VV		64290-63350..					
	VV		1790*2		3 580,000			
	VV		((55733-55561)+(55850-55805)+(57680-57440)+(58280-57880)+(59400-59050)+(59750-59720))*2		2 474,000			
	VV		Součet		6 054,000			
20	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	485,000	■	■	
	VV		2474/25*2		197,920			
	VV		3580/25*2		286,400			
	VV		0,68		0,680			
	VV		Součet		485,000			
3	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních	km	9,040	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
	VV		1,790a					
	VV		1,237a					
	VV		"Výběhy"0,500a					
	VV		64,3-55,26		9,040			
	VV		Součet		9,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	364,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
	VV		1790/100*12		214,800			
	VV		1237/100*12		148,440			
	VV		0,76		0,760			
	VV		Součet		364,000			
30	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	6 054,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1237*2		2 474,000			
	VV		1790*2		3 580,000			
	VV		Součet		6 054,000			
24	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	6 054,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
	VV		6054		6 054,000			
	VV		Součet		6 054,000			
11	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broudicím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu brousící soupravy.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.	m	3 027,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím nebo frézovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu krátkých, dlouhých vln, profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu broušící soupravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje.</p>					
			VV	1237		1 237,000		
			VV	1790		1 790,000		
			VV	Součet		3 027,000		
32	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	72,000	████	████	Sborník UOŽI 01 2018
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.</p>					
			VV	((60705-60574)/25*41)/3		71,613		
			VV	0,387		0,387		
			VV	Součet		72,000		
33	M	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	72,000	████	████	Sborník UOŽI 01 2018
			VV	72		72,000		
			VV	Součet		72,000		
34	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	400,000	████	████	Sborník UOŽI 01 2018
			VV	400		400,000		
			VV	Součet		400,000		
	D	OST	Ostatní			#####	████	
12	K	9902100500	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3 942,564	████	████	Sborník UOŽI 01 2018



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

## 02 - Oprava výhybek Zlonice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**3 558 140,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 558 140,20	21,00%	747 209,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 305 349,64**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**02 - Oprava výhybek Zlonice**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**3 558 140,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

OST - Ostatní

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**02 - Oprava výhybek Zlonice**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 558 140,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

40	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	565,600			Sborník UOŽI 01 2018
----	---	------------	---	----	---------	--	--	----------------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

VV ((4\*33,2)+150)\*2 565,600  
 VV Součet 565,600

47	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	62,216			Sborník UOŽI 01 2018
	VV		565,6*0,05*2,2		62,216			
	VV		Součet		62,216			

33	K	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3	123,375			Sborník UOŽI 01 2018
----	---	------------	---	----	---------	--	--	----------------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.

VV ((20+25+20+25+18+33)\*3,5\*0,25) 123,375  
 VV Součet 123,375

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3	132,800	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		33,2*4*0,25*4		132,800			
	WV		Součet		132,800			
31	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.	m3	123,375	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.</i>					
	WV		123,375		123,375			
	WV		Součet		123,375			
29	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.	m3	132,800	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.</i>					
	WV		132,8		132,800			
	WV		Součet		132,800			
34	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	123,375	■	■	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.</i>					
	WV		123,375		123,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		123,375			
21	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	132,800			
	WV		132,8		132,800			
	WV		Součet		132,800			
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	461,115			Sborník UOŽI 01 2018
	WV		(123,375+132,8)*1,8		461,115			
	WV		Součet		461,115			
22	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	232,000			
	WV		32+42+32+41+30+55		232,000			
	WV		Součet		232,000			
28	M	5956213005	Pražec betonový příčný nevystrojený užitý SB6	kus	232,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		Neocěňovat dodá ST Praha					
	WV		232		232,000			
	WV		Součet		232,000			
1	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	600,000			
	WV		vč. 1,2,3,4 vč. výběhů					
	WV		(4*50)+400		600,000			
	WV		Součet		600,000			
2	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	128,000			
	WV		4*22		88,000			
	WV		40"vložky a vady"		40,000			
	WV		Součet		128,000			
3	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	260,000			Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
	WV		260"přípoje"		260,000			
	WV		Součet		260,000			
4	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	260,000			Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
	WV		260"přípoje"		260,000			
	WV		Součet		260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	265,600	■	■	
	VV		16,6*4*4		265,600			
	VV		Součet		265,600			
46	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	265,600	■	■	
	VV		16,6*4*4		265,600			
	VV		Součet		265,600			
6	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	4,000	■	■	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	8,000	■	■	
	VV		4*2		8,000			
48	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 360,000	0,00	0,00	SDORNİK OOZI UT 2018
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		340*4		1 360,000			
	VV		Součet		1 360,000			
49	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	680,000	0,00	0,00	SDORNİK OOZI UT 2018
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		170*4		680,000			
	VV		Součet		680,000			
41	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	3 800,000	0,00	0,00	
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		950*4		3 800,000			
	VV		Součet		3 800,000			
42	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	1 640,000	0,00	0,00	
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		410*4		1 640,000			
	VV		Součet		1 640,000			
43	M	5958134080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	1 640,000	0,00	0,00	
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		410*4		1 640,000			
	VV		Součet		1 640,000			
44	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	680,000	0,00	0,00	
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		170*4		680,000			
	VV		Součet		680,000			
8	M	5961170070	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý	kus	4,000	■	■	
	VV		4		4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		4,000			
9	M	5961170075	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý	kus	4,000	██████	██████	
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
10	M	5961170160	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 ohnutou	kus	4,000	██████	██████	
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
11	M	5961170165	Výhybky a výhybkové konstrukce Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R300 přímou	kus	4,000	██████	██████	
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
52	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	250,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		Neoceňovat dodá ST Praha					
	WV		250		250,000			
	WV		Součet		250,000			
12	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.	kus	4,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Závěr=kus					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
13	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Závěr=kus					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
14	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžecky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4,000	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		Poznámka k položce: Závěr=kus					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	200,000	██████████	██████████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		50*4		200,000			
	VV		Součet		200,000			
16	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3	30,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Neoceňovat dodá ST Phaz					
	VV		7,5*4		30,000			
	VV		Součet		30,000			
25	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	200,000	██████████	██████████	Sborník UOŽI 01 2018
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		50*4		200,000			
	VV		Součet		200,000			
37	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	64,900	██████████	██████████	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.</i>					
	VV		16,225*4		64,900			
	VV		Součet		64,900			
38	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	64,900	██████████	██████████	Sborník UOŽI 01 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.</i>					
	VV		16,225*4		64,900			
	VV		Součet		64,900			
D	OST		Ostatní			#####	██████████	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	9902100300	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pres 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	461,115	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2018

Poznámka k souboru cen:

V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PSC

VV 461,115 461,115

VV Součet 461,115

36	K	9902100500	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pres 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	523,265	████████	████████	Sborník UOŽI 01 2018
----	---	------------	---	---	---------	----------	----------	----------------------

Poznámka k souboru cen:

V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

PSC

VV Nový štěrk a drt'

VV 461,115+62,15 523,265

VV Součet 523,265

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
39	K	9902200700	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pres 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	28,650	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018	
	PSC		Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.						
	WV		28,65"výhybkové pražce"		28,650				
	WV		Součet		28,650				
51	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	461,115	██████	██████	Sborník UOŽI 01 2018	
	PSC		Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.						
	WV		461,115		461,115				
	WV		Součet		461,115				

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**03 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**917 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	917 400,00	21,00%	192 654,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 110 054,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**917 400,00**

OST - Ostatní

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN3 - Zařízení staveniště

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**03 - VRN**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**917 400,00**

D		OST	Ostatní					
1	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000			
2	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
5	K	042002000	Posudky (např. statické aj.)	kpl	2,000			Sborník UOŽI 01 2018
	W		Laboratorní rozbor zeminy					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

7	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2018
	W		přeprava dvoucestný bagr					
	W		2*3		6,000			
	W		přeprava Loko					
	W		2*1		2,000			
	W		Součet		8,000			

D		VRN3	Zařízení staveniště					
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl...	1,000			
	W		zařízení staveniště					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,000			
10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	■	■	
	W		ostraha staveniště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**04 - DSPS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 276 191,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 276 191,65	21,00%	268 000,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 544 191,90**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**04 - DSPS**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 276 191,65**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

79 - Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný - Zlonice(včetně)

Objekt:

**04 - DSPS**

Místo:

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 276 191,65**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
3	K	012203000	Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,030			Sborník ÚOZP 01 2018
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
2	K	013002000	Projektové práce	kpl...	1,000			
	VV		zjednodušená dokumentace pro úpravu GPK			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		

**Ověřovací doložka transformace komponenty**


Ověřuji pod pořadovým číslem **79868**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: af89fc1c-4f3a-49b1-b941-e04f90545ce9

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **02.07.2018 08:30:11**



5fe7bfe0-8ad1-4788-95b9-3688041bf524