

| | Popis | MJ | Množ. | Montáž | Celkem Montáž | Materiál | Celkem Materiál |
|---|---|----|-------|--------|------------------|----------|--------------------|
| | Rozváděče | | | | | | |
| | Repase -Rozváděč HR1 výkresu E-04, výměna jističů 49ks přepětová ochrana Dehn ventil, din lišta, vydrátování, nové plechy | ks | 1 | | | | |
| | Repase Rozváděč RP1 dle výkresu E- 06, výměna 31ks přep. Ochrana Dehnguart, vydrát. | ks | 1 | | | | |
| | Repase RP2 , dle výkr. E-05, výměna jističů 20ks, přep. Ochrana Dehn quart, vydrátování | ks | 1 | | | | |
| | Úprava ve stávajícím rozváděčích zámky nové, popis, štítky ,svorkovnice | ks | 3 | | | | |
| | Svítlidla a světelné zdroje | | | | | | |
| A | Led svítidlo závěsné BALOP200 Trimplex, 20W, samozávěsný kabel l-2m , 3000K | ks | 3 | | | | |
| B | Led svítidlo závěsné BALOP400, 40W, 4100lm, 3000 Kzavěs. samonosným kabelem -2m | ks | 33 | | | | |
| C | Led svítidlo kruhové BRS3KO 27W, IP40, 3000K | ks | 1 | | | | |
| | Spínače, zásuvky, krabice | | | | | | |
| | Spínač č.1 pod omítku Clasic vč. strojku a rámečku IP4 | ks | 9 | | | | |
| | Spínač č.5 pod omítku Clasic vč. strojku a rámečku IP4 | ks | 1 | | | | |
| | Dvozásuvka pod omítku Clasic vč. strojku a rámečku IP4 | ks | 7 | | | | |
| | Krabice přístrojová KU 68/1901, pod omítku | ks | 17 | | | | |
| | Krabice rozvodná KU 68/1903, pod omítku, vč věnečku | ks | 45 | | | | |
| | Kabely | | | | | | |
| | CYKY 3Jx1,5mm | m | 148 | | | | |
| | CYKY 3Jx2,5mm | m | 45 | | | | |
| | Prodlužovací kabel s přepětovou ochranou typ -D- | ks | 6 | | | | |
| | Nosný a montážní materiál | | | | | | |
| | Žlab plastový LHD 20/20mm vč podpěr a spojek | ks | 89 | | | | |
| | Trubka plastová d-21mm | m | 10 | | | | |
| | Kabelový žlab 200/50 ARKYS | m | 16 | | | | |
| | Ukončení vodičů | | | | | | |
| | ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 | ks | 145,0 | | | | |
| | ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16 | ks | 6,0 | | | | |
| | pomocný materiál + PPV + dopravné | | | | | | |
| | podružný materiál | % | 2,0 | | | | |
| | přesun dodávek | % | 1,0 | | | | |
| | dopravné dodávek | % | 3,6 | | | | |
| | podíl přidružených výkonů | % | 6,0 | | | | |
| | stavební práce | | | | | | |
| | Zazdění otvoru po krabicích 5x5x6cm | m | 45,0 | | | | |
| | Vysekání otvoru pro Krabice ve stropě | ks | 45,0 | | | | |

| Popis | MJ | Množ. | Montáž | Celkem Montáž | Materiál | Celkem Materiál |
|--|-----|-------|--------|------------------|------------|--------------------|
| HZS | | | | | | |
| Napojení stávajících vývodu na svítidla nová | ks | 36 | | | | |
| Propojení jednotlivých provozních stavů | hod | 8 | | | | |
| Demontáž stávajícího zařízení | hod | 8 | | | | |
| Demontáž svítidel a ekologická likvidace | ks | 21 | | | | |
| Úprava v rozváděči a výměna vadné zásuvky | ks | 12 | | | | |
| Odzkoušení, uvedení do provozu | hod | 8,0 | | | | |
| Revize vč. zprávy | hod | 25 | | | | |
| | | | | | | |
| celkem montáž | | | | | | |
| celkem materiál | | | | | | |
| celkem montáž a materiál | | | | | 289 525,33 | |
| | | | | | | |
| DPH 21% | | | | | 60 800,32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| celkem vč. DPH | | | | | 350 325,64 | |