

64018043 Údržba a odstraňování závad u ST LBC 2018 - 2019

kod položky	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
Úprava KL v TÚ Dolní Bousov - Sobotka					
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	55		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 60 km	t	55		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	35		
5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	300		
Oprava přejezdu v km 29,838 TÚ Dolní Bousov - Kněžmost					
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	30		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	50		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	40		
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	40		
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	32		
5911709040	Montáž pojistných úhelníků	m	28		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	450		
5915005030	Zemní práce na železničním spodku Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	18		
5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	12		
5908005220	Železniční svršek - upevňovadla Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65	kus	8		
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm (podkladní, ložní a obrusná vrstva)	m2	64		
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 80 km	kus	6		
9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 100 km	kus	6		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 20 km	t	26		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 60 km	t	55		

9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2		
9909000100	Poplatek za likvidaci sutí na oficiální skládce	t	26		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	3,5		
5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	72		
5963146010	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	26		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	48		
5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	24		
Oprava přejezdu v km 26,891 TÚ Kolomuty - Dolní Bousov					
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	20		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 60 km	t	13,2		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	13,2		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm (podkladní, ložní a obrušná vrstva)	m2	40		
5963146010	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	14		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 20 km	t	13,2		
Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou a žst. Mnichovo Hradiště					
5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	35		
5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	25		
5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	15		
5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	206		
5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih.	m	53		
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 60 km	t	24		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	24		
5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	53		
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	17		

5911317020	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49	kus	1		
5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	32		
5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	23		
5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	11		
5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	206		
5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih.	m	53		
5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	53		
5911317020	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49	kus	1		
Oprava přejezdu km 8,813 v TÚ Dolní Řasnice - Hajniště					
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	25		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	21		
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	70		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	16		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	16		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,011		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	15		
5906130290	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,02		
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	18		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	35		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	35		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížená v koleji část vnitřní	m	11		
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2		
5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké (ložní a obrusná vrstva do výšky 12 cm)	m2	52,5		
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	13		
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 30 km	t	13		
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	52		

5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	72		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6		
5906005020	Železniční svršek - kolejnicové podpory Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	5		
5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené	kus	9		
5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	9		
5963155005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící	m	21		
5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	150		
Čištění příkopů km 8,700 - 8,810 TÚ Dolní Řasnice - Hajniště					
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	30		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	60		
5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	90		
5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	4		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	9		
Souvislá výměna pražců v TÚ Dolní Řasnice - Hajniště km 9,118 - 9,510					
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	115		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	115		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	400		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4		
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	608		
5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	20		
5907015115	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	38		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	196		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	40		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	40		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	4		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	45		
5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	820		

9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2		
Oprava výhybek v žst. Raspenava					
5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	4		
5911021010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	100,41		
5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	4		
5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový.	kus	50		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	10		
5910130010	Demontáž zádržné opěrky z jazyka	kus	3		
5910130020	Demontáž zádržné opěrky z opornice	kus	3		
5911233020	Demontáž jazykové opěrky soustavy R65	kus	15		
5911235020	Demontáž opornicové opěrky soustavy R65	kus	51		
5911251020	Montáž jazykové opěrky soustavy R65	kus	15		
5911253020	Montáž opornicové opěrky soustavy R65	kus	51		
5911315210	Nastavení hodnot hákového závěru výhybky jednoduché zdvih spojovací tyče soustavy R65	kus	6		
5911317010	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy R65	kus	6		
5911317110	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché tažné tyče soustavy R65	kus	6		
5911317210	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché soutyčí soustavy R65	kus	6		
Oprava nástupiště v nz. Hejnice					
5914120020	Demontáž nástupiště úrovně hrana Tischer	m	35		
5914135020	Zřízení nástupiště úrovně Tischer	m	60		
5914135040	Zřízení nástupiště úrovně Sudop K (KD,KS) 145	m	60		
5955101015	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodeř' frakce 0/22	t	60		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 20 km	t	60		
5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	3		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	7,5		
5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	10		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 20 km	t	10		
5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené dr' frakce 4/8	t	12		

9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 20 km	t	12		
Oprava přejezdu km 14,570 v TÚ Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice					
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	12		
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	10		
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	12		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	3		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	3		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,01		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	8		
5906130090	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,01		
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	8		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	12,8		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 10 km	t	12,8		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	5,4		
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2		
5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké (ložní a brusná vrstva do výšky 12 cm)	m2	15,8		
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	3,95		
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 30 km	t	3,95		
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	30		
5906005020	Železniční svršek - kolejnicové podpory Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	2		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	4		
Souvislá výměna kolejnic a oprava BK v TÚ Mníšek u Liberce - Raspenava km 175,018-179,430 a v TÚ Raspenava - Frýdlant v Č. km 183,770-184,010					
5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1900		
5907020185	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	240		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	30		
07000-1004	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	5808		
03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	26635		

08000-1000	Zánonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	700		
08000-1001	Zánonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	70		
Oprava výhybek č. 71, 99, 108 a 115 v žst. Liberec					
5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	30		
5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	55		
5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	33		
5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30		
5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	60		
5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	45		
5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	25		
5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	90		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	55		
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	20		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice.	kus	300		
5908065140	Ojedinéle dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule.	kus	300		
5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný.	kus	100		
5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici.	kus	150		