

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-F18-14 Klobouky u Brna

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>			
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	21,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	2,500
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	36,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000
961044111	Bourání betonu prostého	m3	3,500
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,500
<b>997 Přesun sutě</b>			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,100
997013501	složením	t	6,100
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	59,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,100
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	6,100
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>			
<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>			
7342228R	Nastavení termostatu pro topení	kus	1,000
<b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>			
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	6,000
541122100	<i>těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
73541117-R	Konvektor stropní 120x60	soubor	5,000
<b>740 Elektromontáže - zkoušky a revize</b>			
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
<b>742 Elektromontáže - rozvodný systém</b>			
742111R	úprava rozvaděče	kus	1,000
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	6,000

7342228R	Nastavení termostatu pro topení	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	7,000
742811410	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jištěná RS	kus	16,000
<a href="#">3457167R</a>	<a href="#">spojka 2,5 KU-L kabelová</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">9,000</a>
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000

#### 743 Elektromontáže - hrubá montáž

743311500	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 120 mm	m	24,000
<a href="#">345718360</a>	<a href="#">lišta elektroinstalační vkladací LV 40 x 15</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">24,000</a>
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	14,000
<a href="#">345715630</a>	<a href="#">rozvodka krabicová z PH KR 97/5</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">14,000</a>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	12,000
<a href="#">345715630</a>	<a href="#">Krabice lištová</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">12,000</a>
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	4,000
<a href="#">345715120</a>	<a href="#">krabice přístrojová instalační KP 67x67</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">4,000</a>
<a href="#">3456269-R</a>	<a href="#">svorka WAGO</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">86,000</a>
743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	6,000
<a href="#">345715240</a>	<a href="#">krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">6,000</a>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm <sup>2</sup>	kus	7,000
<a href="#">345714050</a>	<a href="#">rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">7,000</a>
743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	1,000
<a href="#">354410730</a>	<a href="#">drát průměr 10 mm FeZn</a>	<a href="#">kg</a>	<a href="#">0,500</a>
743629R	Montáž označovacích štítků ISA	kus	16,000
<a href="#">3544211R</a>	<a href="#">štítek plastový označovací</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">6,000</a>

#### 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	20,000
744261120-D	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací sk.1 10-16 mm <sup>2</sup> v rozvaděči	m	21,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	75,000
<a href="#">341095150</a>	<a href="#">kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm<sup>2</sup></a>	<a href="#">m</a>	<a href="#">75,000</a>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	95,000
<a href="#">341095170</a>	<a href="#">kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm<sup>2</sup></a>	<a href="#">m</a>	<a href="#">95,000</a>
<a href="#">286163360</a>	<a href="#">termostat programový prostorový Control (230 V)- REHAU</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>
747311127	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 250 A	kus	1,000
<a href="#">358211100</a>	<a href="#">stykač ZR-S</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>

#### 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozvaděči nebo na přístroji	kus	36,000
746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000
746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm <sup>2</sup> v rozvaděči nebo na přístroji	kus	36,000

#### 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	18,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	3,000
<a href="#">358221310</a>	<a href="#">jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">3,000</a>
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	18,000

#### 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	8,000
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000
<a href="#">348381000</a>	<a href="#">svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>

7342228R	Nastavení termostatu pro topení	kus	1,000
----------	---------------------------------	-----	-------

**766 Konstrukce truhlářské**

**771 Podlahy z dlaždic**

110	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	25,000
208	výměna venkovních soklových obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování do 3m2	m2	0,500

**776 Podlahy povlakové**

**783 Dokončovací práce - nátěry**

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	25,000

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	96,000
-----	--	----	--------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	19,000
-----	--	-----	--------

**Celkem**

**237 833,84 Kč**

