

## **DODATEK č. 3**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/132

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

a

**VH – stavební práce, s.r.o.**

IČO: 287 89 202

DIČ: CZ28789202

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sídlo: Antala Staška 1665/30, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupený: Vladimír Hek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC U Dubu**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/132** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

### **II.**

## Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „4 442 532,65,- Kč bez DPH, slovy čtyřmilionyčtyřistačtyřicetdvatisícipětsetřicetdva korun českých šedesátpět haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „5 243 055,04,- Kč bez DPH, pětmilionůdvěstěčtyřicettřitisícipadesátpět korun českých čtyři haléře bez DPH“.

Důvod změny: Došlo k narovnání ceny prací dle skutečného zaměření stavby geodetem (příkopy, plochy komunikace, sjezdů, skládek a krajnic) a zaměření investora s autorským dozorem (dlažby, čela z lomového kamene, zděná čela).

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>4.442.532,65 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1:</b>	<b>4.746.635,82 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 2:</b>	<b>5.273.616,40 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 3:</b>	<b>5 243 055,04 Kč bez DPH</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

V *Horčicích*....., dne: *27.6.2018*

V Liberci dne: *28.6.2018*

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č:3</b>	
		<b>Datum změny: 27.6.2018</b>	
<b>Název veř. zakázky: LC U Dubu (170 348)</b>			
<b>Zhotovitel: VH – stavební práce, s.r.o.; Antala Staška 1665/30; 140 00 Praha 4 - Krč</b>			
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec</b>			
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b>	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>
LC U Dubu	I		
<b>Popis změny:</b>			
<b>Došlo k narovnání ceny prací dle skutečného zaměření stavby geodetem a zaměření investora s autorským dozorem ( dlažby, čela z lomového kamene, zděná čela ).</b>			
<b><u>Vícepráce:</u></b>			
1) Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (522,205 m <sup>3</sup> * 39,01 Kč/m <sup>3</sup> = <b>20.371,22 Kč</b> ).			
2) Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (39 m <sup>3</sup> * 29,26 Kč/m <sup>3</sup> = <b>1.141,14 Kč</b> ).			
3) Úprava pláně na násypch bez zhutnění (44 m <sup>2</sup> * 4,87 Kč/m <sup>2</sup> = <b>214,28 Kč</b> ).			
4) Svahování násypů (3.558 m <sup>2</sup> * 9,75 Kč/m <sup>2</sup> = <b>34.690,50 Kč</b> ).			
5) Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m <sup>2</sup> tl 250 mm (4 m <sup>2</sup> * 849,49 Kč/m <sup>2</sup> = <b>3.397,60 Kč</b> ).			
<b><u>Vícepráce: 59.814,74 Kč bez DPH</u></b>			
<b><u>Méněpráce:</u></b>			
1) Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4 (77,55 m <sup>3</sup> * 195,04 Kč/m <sup>3</sup> = <b>15.125,35 Kč</b> ).			
2) Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (19,388 m <sup>3</sup> * 17,67 Kč/m <sup>3</sup> = <b>342,59 Kč</b> ).			
3) Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (19,388 m <sup>3</sup> * 39,01 Kč/m <sup>3</sup> = <b>756,33 Kč</b> ).			
4) Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (522,205 m <sup>3</sup> * 117,03 Kč/m <sup>3</sup> = <b>61.113,65 Kč</b> ).			
5) Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (77,550 m <sup>3</sup> * 9,75 Kč/m <sup>3</sup> = 756,11 Kč).			
6) Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (169,2 m <sup>2</sup> * 19,51 Kč/m <sup>2</sup> = <b>3.301,09 Kč</b> ).			
7) Rovnanina objemu do 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce (6,357 m <sup>3</sup> * 1.469,40 Kč/m <sup>3</sup> = <b>9.340,98 Kč</b> ).			
<b><u>Méněpráce: - 90.376,10 Kč bez DPH</u></b>			
<b><u>Celkem vše: - 30.561,36 Kč bez DPH</u></b>			

<b>Posouzení změny - technický dozor projektanta: ANO</b> Ing. Jiří Ježek			Datum: 26. června 2018	Podpis:	
<b>Dopady :</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		<b>ANO</b>		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		NE	Termín dokončení do: <b>31. srpna 2018</b>	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 90.376,10 Kč N:	Bilance: 5.273.616,40 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 59.814,74 Kč N:	<b>-30.561,36 Kč bez DPH</b>	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>5.243.055,04 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Vladimír Hek - jednatel	Datum: 27. června 2018	Po		
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Miroslav Matějka – TP pro SČ	Datum: 27. června 2018	Po		
<b>Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr)</b>			Po		
<b>Poznámka:</b>					

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03/2017

**Stavba:** Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

JKSO:

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VH - stavební práce, s.r.o.

IČ: 28789202

DIČ: CZ28789202

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	59 814,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>59 814,74</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	59 814,74	12 561,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>72 375,84</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03/2017

**Stavba:** Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>59 814,74</b>	<b>72 375,84</b>
01	Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - vícepráce	59 814,74	72 375,84
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>59 814,74</b>	<b>72 375,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

**Objekt: 01 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - vícepráce**

JKSO:  
Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2018

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
VH - stavební práce, s.r.o.

IČ: 28789202  
DIČ: CZ28789202

Projektant:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 814,74
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>59 814,74</b>

DPH základní	21,00%	ze	59 814,74	12 561,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>72 375,84</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

**Objekt: 01 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - vícepráce**

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>59 814,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 814,74
1 - Zemní práce	56 417,14
4 - Vodorovné konstrukce	3 397,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>59 814,74</b>



# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

Objekt: 01 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - vícepráce

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**59 814,74**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**59 814,74**

#### 1 - Zemní práce

**56 417,14**

1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	522,205	39,01	20 371,22
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*Zemina, která nebyla odvezena na úložiště vzdálené do 8 km, ale byla rozprostřena v bezprostředním okolí stavby*

2630,905 - 2108,70

522,205

Součet

522,205

2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,000	29,26	1 141,14
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

*Zásyp zasakovací jímky a zásypání odtokového příkopu zeminou.*

2,0\*2,0\*1,5

6,000

20,0\*1,65

33,000

Součet

39,000

3	K	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	44,000	4,87	214,28
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	------	--------

*Úprava povrchu zasypaného příkopu a jímky.*

2,0\*2,0

4,000

20,0\*2,0

40,000

Součet

44,000

4	K	182201101	Svahování násypů	m2	3 558,000	9,75	34 690,50
---	---	-----------	------------------	----	-----------	------	-----------

*Rozprostření přebytku výkopku za stávajícími podélnými příkopy v průměrné šíři 3,0 m.*

1186\*3,0

3 558,000

Součet

3 558,000

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**3 397,60**

5	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	4,000	849,40	3 397,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------


*dlažba skutečně provedená - dlažba vyprojektovaná*

60,76-56,76

4,000

Součet

4,000



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03/2017

**Stavba:** Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

JKSO:

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VH - stavební práce, s.r.o.

IČ: 28789202

DIČ: CZ28789202

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	90 736,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>90 736,10</b>

DPH základní	21,00%	ze	90 736,10	19 054,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>109 790,68</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03/2017

**Stavba:** Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>90 736,10</b>	<b>109 790,68</b>
02	Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - méněpráce	90 736,10	109 790,68
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>90 736,10</b>	<b>109 790,68</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

**Objekt: 02 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - méněpráce**

JKSO:

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VH - stavební práce, s.r.o.

IČ: 28789202

DIČ: CZ28789202

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	90 736,10
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>90 736,10</b>

DPH základní	21,00%	ze	90 736,10	19 054,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>109 790,68</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

**Objekt: 02 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - méněpráce**

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>90 736,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	90 736,10
1 - Zemní práce	81 395,12
4 - Vodorovné konstrukce	9 340,98
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>90 736,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta U dubu - dodatek č. III

**Objekt: 02 - Lesní cesta U dubu - dodatek č. III - méněpráce**

Místo: k.ú. Kamenice u Konecchlumí

Datum: 24. 6. 2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**90 736,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**90 736,10**

#### 1 - Zemní práce

**81 395,12**

1	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	77,550	195,04	15 125,35
<i>Práce související s nevyhloubenými odtokovými příkopy viz. Tab. 16 PD.</i> (515-408-20-40)*1,65 <span style="float: right;">77,550</span>							
Součet					77,550		
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,388	17,67	342,59
<i>Práce související s nevyhloubenými odtokovými příkopy viz. Tab. 16 PD</i> (515-408-20-40)*1,65*0,25 <span style="float: right;">19,388</span>							
Součet					19,388		
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,388	39,01	756,33
<i>Práce související s nevyhloubenými odtokovými příkopy viz. Tab. 16 PD.</i> (515-408-20-40)*1,65*0,25 <span style="float: right;">19,388</span>							
Součet					19,388		
4	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	522,205	117,03	61 113,65
<i>Neodvezený výkopek na skládku do 8 km.</i> 2630,905-2108,70 <span style="float: right;">522,205</span>							
Součet					522,205		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	77,550	9,75	756,11
<i>Práce související s nevyhloubenými odtokovými příkopy viz. Tab. 16 PD.</i> (515-408-20-40)*1,65 <span style="float: right;">77,550</span>							
Součet					77,550		
6	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	169,200	19,51	3 301,09
<i>Práce související s nevyhloubenými odtokovými příkopy viz. Tab. 16 PD.</i> (515-408-20-40)*3,60 <span style="float: right;">169,200</span>							
Součet					169,200		
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>9 340,98</b>
7	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	6,357	1 469,40	9 340,98
<i>Čela u TP na hospodářských sjezdech projektovaná - skutečně provedená.</i> 18,0-11,643 <span style="float: right;">6,357</span>							

