

Položkový rozpočet

Rozpočet: PS 0517 - Oprava oken a maleb B. 1 a 2		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: B. 1	JKSO:
Stavba:	Název stavby: PS 0517 - Oprava oken a maleb B. 1 a 2	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Ministerstvo Obrany	Náklady na MJ:	2 222 188,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PROPLAST-K s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	414 541,00	
	PSV celkem	1 807 647,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		2 222 188,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		2 222 188,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: XXXXXXXXXX		Jméno:	
Datum: 15.06.2018		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	2 222 188,04 Kč
DPH		21,0% činí:	466 659,00 Kč
Cena za objekt celkem:		2 688 847,00 Kč	



Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce			0,00	0,00	0,00	3,2
61 Upravy povrchů vnitřní			0,00	0,00	0,00	18,9
62 Upravy povrchů vnější			0,00	0,00	0,00	11,2
9 Ostatní konstrukce, bourání			0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00	0,6
97 Prorážení otvorů			0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00	0,5
766 Konstrukce truhlářské			0,00	0,00	0,00	19,8
784 Malby			0,00	0,00	0,00	1,9
Kč			0,00	0,00	0,00	56,1

Stavba:	PS 0517 - Oprava oken a maleb B. 1 a 2	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	B. 1	Datum tisku: 15.06.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	319 20-1315.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou	m2		392,8960			
	3	Svislé a kompletní konstrukce						
61		Upravy povrchů vnitřní						
2	612 42-0016.RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová montáž a demontáž pomocného le	m2		392,8960			
	61	Upravy povrchů vnitřní						
62		Upravy povrchů vnější						
3	622 47-2182.R00	Omítka stěn vnější ze SMS březolite	m2		196,0000			
	62	Upravy povrchů vnější						
9		Ostatní konstrukce, bourání						
4	968072876y	demontáž montáž rolet , nad 2 m	kus		5,0000			
	9	Ostatní konstrukce, bourání						
96		Bourání konstrukcí						
5	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných ráků oken d	m2		521,8750			
6	96807287x	Vybourání kovových mříží a montá	ks		54,0000			
	96	Bourání konstrukcí						
97		Prorážení otvorů						
7	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t		18,3730			
8	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na sklá	t		18,3730			
9	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další	t		91,8650			
10	9970113811	Poplatek za skládku suti - dřevo k	t		18,7920			
	97	Prorážení otvorů						
764		Konstrukce klempířské						
11	764 216600.LND	Oplechování parapetů Lindab						

Stavba:	PS 0517 - Oprava oken a maleb B. 1 a 2	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	B. 1	Datum tisku: 15.06.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		rš 100mm						
		m		197,7680				
	764	Konstrukce klempířské						
	766	Konstrukce truhlářské						
12	766 62-2277.R00	Montáž Okna komplet.otvír do rámečků profilů po boku a nadpraží	m2	441,2850				
13	611-43803a	Okno plast čtyřkřídle otv.sklopné s U 1,2	kus	105,0000				
14	611-43803b	Okno plast čtyřkřídle otv.sklopné s U 1,2	kus	17,0000				
15	611-43803c	dveře pl. dvoukřídle otv. 205x145 U 1,2	kus	1,0000				
16	611-43803d	dveře pl. dvoukřídle otv. 245x 165 U 1,2	kus	1,0000				
17	611-43803e	Okno plast čtyřkřídle otv.sklopné s U 1,2	kus	3,0000				
18	611-43803f	Okno plastové dvoukřídle 235x80 U 1,2	kus	1,0000				
19	611-43803g	Okno plastové jednokřídle 215x120 U 1,2	kus	2,0000				
20	611-43803h	Okno plastové dcvoukřídle otv.sklopné U 1,2	kus	3,0000				
21	611-43803i	Okno plastové dcvoukřídle otv.sklopné U 1,2	kus	4,0000				
22	766629215	příplatek k mont oken připoj spára	m	694,3670				
23	766 69-0010.RAB	Montáž Desky parapetní plastové , šířka přes 30 cm délka do 160cm	ks	28,0000				
24	766 69-0010.RAB	Montáž Desky parapetní plastové , šířka přes 30 cm délka do 2,6m	ks	105,0000				
25	61144405	parapet plastový vnitř 50x2x100cm	m	37,3500				
26	553-46617	Zaluzie horizontální int 25 s	m2	386,1980				
27	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	t	10,4020				

Stavba:	PS 0517 - Oprava oken a maleb B. 1 a 2	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	B. 1	Datum tisku: 15.06.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
28	61144405	parapet plastový vnitř 50x2x100cm	m	173,2500				
29	998 766181	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konst	t	10,4020				
	766	Konstrukce truhlářské						
	784	Malby						
30	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místn						
		do 30%	m2	1 650,0000				
31	784 17-1101.R00	zakrytí vnitřních podlah vč. odkrytí	m2	850,0000				
32	784 17-1101.R00	zakrytí vnitřních ploch vč. odkrytí do v 3	m2	350,0000				
33	58124844	folie pro malířské potřeby 4x5 m 25u	m2	367,5000				
34	58124844	folie pro malířské potřeby 4x5 m 25u	m2	892,0000				
35	784 17-1007	čištění ploch podlah po malířských p	m2	4 500,0000				
36	784 17-1007	čištění ploch schodišť po malířských	m2	500,0000				
37	784 19-5122.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bar	m2	5 080,0000				
38	784 19-5123 R00	Malba tekutá Primalex Standard, bar	m2	420,0000				
	784	Malby						