

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: nucení osvětlení na schodišti 201 a chodbě 202 a 205

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				271,20	
	D	469		Stavební práce při elektromontážích				271,20	
4	K	469	974031120	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm	m	8,000	33,90	271,20	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				3 196,00	
	D		21-M	Elektromontáže				3 196,00	
59	M	MAT	357146850.M11	M+D doplnění rozvodnice včetně jisticích prvků - RH.02 dle schéma PD	kus	1,000	971,00	971,00	21,0
122	K	921	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	24,40	1 220,00	21,0
123	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	20,10	1 005,00	21,0
	D		OST	Ostatní				244,00	
	D		O01	Ostatní				244,00	
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 711,20</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**
 Název části **ovládání LED pásku v místnosti foyer č. 205**

JKSO
 EČO
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**
26245906 **CZ26245906**

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne **18.6.2018**



Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	8 388,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		8 388,00	12				19			
20	HZS		244,00	21				22			

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel **20. 06. 2018**
 Datum a podpis
Zhotovitel
 Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D			Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		8 632,00	
24	10 %	0,00 DPH	0,00	
25	21 %	8 632,00 DPH	1 812,80	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		10 444,80	

E			Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00	
28	Klouzavá doložka		0,00	
29	Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: ovládání LED pásku v místnosti foyer č. 205
JKSO:
Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	8 388,00
21-M	Elektromontáže	8 388,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	244,00
001	Ostatní	244,00
	<u>Celkem</u>	<u>8 632,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: ovládání LED pásku v místnosti foyer č. 205

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				8 388,00	
	D	21-M		Elektromontáže				8 388,00	
63	M	MAT	357146850.M15	M+D doplnění ovládací skříně S2 osvětlení dle schéma PD	kus	1,000	398,00	398,00	21,0
63	M	MAT	357146850.M15	M+D ovládací skříně osvětlení S4 dle schéma PD	kus	1,000	7 601,00	7 601,00	21,0
70	M	MAT	00073245.M	Zaškolení obsluhy	hod	0,500	244,00	122,00	21,0
122	K	921	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	6,000	24,40	146,40	21,0
123	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	6,000	20,10	120,60	21,0
	D	OST		Ostatní				244,00	
	D	O01		Ostatní				244,00	
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>8 632,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části	ovládání osvětlení baru v místnosti č. 205	Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.6.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	787,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		787,00	12				19			
20	HZS		244,00	21				22			

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		1 031,00
20.06.2018		24 10 %
		0,00 DPH
		0,00
		25 21 %
		1 031,00 DPH
		216,60
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
		1 247,60

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění +-		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: ovládání osvětlení baru v místnosti č. 205
JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	787,00
21-M	Elektromontáže	787,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	244,00
O01	Ostatní	244,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 031,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: ovládání osvětlení baru v místnosti č. 205

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				787,00	
	D	21-M		Elektromontáže				787,00	
63	M	MAT	357146850.M15	M+D doplnění ovládací skříně S2 osvětlení dle schéma PD	kus	1,000	398,00	398,00	21,0
70	M	MAT	00073245.M	Zaškolení obsluhy	hod	0,500	244,00	122,00	21,0
122	K	921	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	6,000	24,40	146,40	21,0
123	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	6,000	20,10	120,60	21,0
	D	OST		Ostatní				244,00	
	D	O01		Ostatní				244,00	
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 031,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**
 Název části **termostat v místnosti č. 216**

JKSO
 EČO
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**
26245906 **CZ26245906**

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne **18.6.2018**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	3 193,80					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		3 193,80	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel 18.06.2018
 Razítko

D			Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		3 193,80	
24	10 %	0,00 DPH	0,00	
25	21 %	3 193,80 DPH	670,70	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		3 864,50	

E			Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00	
28	Klouzavá doložka		0,00	
29	Zvýhodnění + -		0,00	

Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: termostat v místnosti č. 216
JKSO:
Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	3 193,80
21-M	Elektromontáže	3 193,80
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>3 193,80</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: termostat v místnosti č. 216

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				3 193,80	
	D	21-M		Elektromontáže				3 193,80	
46	M	MAT	405412070	Prostorový termostat, týdenní program	kus	1,000	3 193,80	3 193,80	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 193,80</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části	jištění osvětlení sálů m.č. 204,217 a 218	Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.6.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 1 898,40	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž 5 316,50			18	
7	ZRN (ř. 1-6) 7 214,90	12		19	
20	HZS 244,00	21		22	

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 7 458,90
Objednatel 20.06.2018		24 10 % 0,00 DPH 0,00
		25 21 % 7 458,90 DPH 1 566,40
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 025,30
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění +- 0,00
Datum a podpis		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: jištění osvětlení sálů m.č. 204,217 a 218
JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 898,40
469	Stavební práce při elektromontážích	1 898,40
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	5 316,50
21-M	Elektromontáže	5 316,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	244,00
O01	Ostatní	244,00
	<u>Celkem</u>	<u>7 458,90</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: jistění osvětlení sálů m.č. 204,217 a 218
JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 898,40	
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				1 898,40	
4	K	469	974031120	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm	m	56,000	33,90	1 898,40	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				5 316,50	
	D		21-M	Elektromontáže				5 316,50	
59	M	MAT	357146850.M11	M+D doplnění rozvodnice včetně jisticích prvků - RH.02 dle schéma PD	kus	1,000	787,00	787,00	21,0
122	K	921	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	100,000	24,40	2 440,00	21,0
123	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	100,000	20,10	2 010,00	21,0
151	M	MAT	345610200	svorka WAGO, 3 vodiče, do 4 mm2	kus	15,000	5,30	79,50	21,0
	D		OST	Ostatní				244,00	
	D		O01	Ostatní				244,00	
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>7 458,90</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části	přemístění ohříváče vody do místnosti č. 203	Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.6.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	135,60	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	1 192,50					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 328,10	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

Projektant Datum a podpis Objednatel		Razítko 		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
		24	10 %	0,00 DPH	0,00
		25	21 %	1 328,10 DPH	279,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 607,10
		E Přípočty a odpočty			
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část: přemístění ohřívače vody do místnosti č. 203
JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 18.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	135,60
469	Stavební práce při elektromontážích	135,60
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	1 192,50
21-M	Elektromontáže	1 192,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 328,10</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část: přemístění ohřivače vody do místnosti č. 203

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				135,60	
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				135,60	
4	K	469	974031120	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm	m	4,000	33,90	135,60	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 192,50	
	D		21-M	Elektromontáže				1 192,50	
16	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1,000	35,00	35,00	21,0
17	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	1,000	5,30	5,30	21,0
18	K	921	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	3,000	149,50	448,50	21,0
19	M	MAT	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	3,000	36,90	110,70	21,0
31	M	MAT	345551040	zásuvka 1 násobná 16A, 230 V	kus	1,000	110,20	110,20	21,0
120	K	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	24,40	244,00	21,0
121	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	10,000	20,10	201,00	21,0
146	M	MAT	345610100	svorkový blok WAGO, typ 262-331, šedá, 0,08 - 4 mm2	kus	9,000	4,20	37,80	21,0
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
				Celkem				1 328,10	

Změna 21

Změnový list ZL 21 – Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP - změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 18. 6. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Z důvodu nerovností stávajícího zdiva je nutno pro zachování rovinnosti omítek provést omítky v tl. průměru 35 mm, projekt předpokládal 10 mm (zápis z KD č.13 ze dne 16.5.2018, bod 13/8). Ve vstupní hale m.č. 114 bude provedeno na železobetonové stropní desce kontaktní zateplení minerální vatou tl. 100 mm (zápis z KD č.2 ze dne 21.2.2018, bod 2/2). Na KD č.16 dne 13.6.2018 byl vznesen požadavek objednatele provést vyčištění a opravu hlavic stěnových sloupů v hlavním sále (zápis KD č.16 ze dne 13.6.2018, bod 16/2).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 417 458,50 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpi



4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 20. 06. 2018

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 20. 06. 2018

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 20. 06. 2018

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP – vícepráce (3)
- Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP – vícepráce (3)
- Zateplení stropu nad vstupem v 1.NP – méněpráce (3)

