

Položkový rozpočet

S:	180606	ZŠ Chrlice
O:	1	Oprava podlahy MŠ
R:	3	Oprava podlahy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139700010	Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4, vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	8,90430		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	178,55160		
3	61123	Těsnící hydroizolační fabiόν - napojení vodorovné hydroizolace na injektovanou část	m	20,43000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631343891	Penetrace hloubková	m2	59,36200		
5	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,15867		
6	631416212	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm	m3	7,12344		
7	632413160	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm, BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa	m2	59,36200		
8	632415104	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	59,36200		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	59,36200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	5,60000		
11	965200021	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	5,93620		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,10094		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
13	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	59,36200		
14	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	59,36200		
15	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,59778		
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 80 mm	m2	59,36200		
17	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	59,36200		
18	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,09735		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
19	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	59,36200		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
20	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	59,36200		
21	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	59,36200		
Díl: 783		Nátěry				
22	783622920	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	4,60000		
Díl: 784		Malby				
23	784402802	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	12,00000		
24	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	178,55160		
25	784157102	Vyhlazení stěrkou Mistral Massa S, tl. 1,5 mm	m2	8,50000		
26	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	178,55160		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,18182		

Položkový rozpočet

S:	180606	ZŠ Chrlice
O:	1	Oprava podlahy MŠ
R:	3	Oprava podlahy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,18182		
29	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,81822		
30	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,18182		
31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,09093		
32	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	2,18182		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání