



SML 2018/109/1

**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

**LAVIATO, s.r.o.,**

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem

IČO: 28865898

DIČ: CZ28865898

bankovní spojení: FIO Banka

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 23. 05. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -170-001-18, jehož předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12**“. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající v realizaci nové skladby podlah nově budovaných tříd v prostoru bývalých šaten, kdy při zahájení prací byla odkryta plošně poškozená hydroizolace. Projektová dokumentace počítala, že po odstranění lina v prostoru původních šaten bude provedena nová hydroizolace a podlah bude vyrovnána samonivelační stěrkou, protože je navržena zcela nová skladba podlahy, tyto práce provedeny nebudou.



A)

Článek IV. rozsah a způsob provedení díla se doplňuje o bod 7. takto:

„7. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 v celkové hodnotě 244.052,19 Kč bez DPH a dále se smluvní strany dohodly, že není nutné provedení méně prací, specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 1 (označeny červeně) v hodnotě 108.322,50 Kč.

Cena díla navyšuje o částku 135.729,70 Kč bez DPH.

B)

V článku IX. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 1 a nahrazuje takto:

“1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

**Celková cena za provedení díla bez DPH ..... 5,058.130,80 Kč**

**Celková cena za provedení díla s 21% DPH 6,120.338,27 Kč.**

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha:

položkový rozpočet dodatečných prací a méně prací

V Praze dne:

V ..... dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**městská část Praha 12**  
**Milan Marušík, starosta**

.....  
**Daniel Střelec,**  
**jednatel**



Příloha k dodatku č.1

VCP – Stavební rozpočet

Název stavby:	Rozšíření kapacity Z.Š. T.G.M. Masaryka		Doba výstavby:	Městská část Praha 12
Druh stavby:	SO 01-VCP – spodní stavba , učebny		Začátek výstav	Projektant: Architektura s.r.o.
Lokalita:	Praha - Modřany		Konec výstavby:	Zhotovitel: LAVIATO s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dn 5.6.2018	Zpracoval: svozil@laviato.cz

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	13		Hloubené výkopávky	m3	3,37	1 200,00	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00
			Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3 ručně 18,7x0,4x0,45 - základy <i>Položka obsahuje hloubení rýh ručně, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), udržování pracoviště a ochranu výkopoviště , urovnání dna výkopu.</i>				0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00
2	27		Základy	m3	0,37	1 140,00	9 233,92	755,88	9 989,80	0,00	0,00
			Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 18,7x0,4x0,05				274,38	147,42	421,80		
3			Beton základ. klenob prostý z cem. portlad. C25/30 18,7x0,4x0,4	m3	2,99	3 200,00	8 959,54	608,46	9 568,00	0,00	0,00
4	63		Podlahy a podlahové konstrukce	m3	11,99	3 056,00	38 662,99	926,51	-13 129,64	0,00	0,00
			Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (10,37+10,14-3,4)x6,9x0,1				27 384,07	926,51	36 641,44	0,00	0,00
5			výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených (3x7x0,7+18,7x0,7+18,7x7)x1,2	t	0,386	29220,01	11 278,92		11 278,92		
21			Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl.do 30 mm 421 (Hasit 921) pro vnitřní účely <i>Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení.</i>	m2	-165,00	370,00	-35 627,51	-25 422,49	-61 050,00	0,00	0,00
6	711		Izolace proti vodě	m2	151,00	18,00	44 661,03	12 367,57	57 028,60	0,00	0,00
			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (10,37+10,14)x7,36				1 722,12	995,88	2 718,00	0,00	0,00
7			Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dod. Glastek 40 14,5+151x1,1x2	m2	346,70	258,00	63 998,50	25 450,10	89 448,60	0,00	0,00



8	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex , 150 g/m2, pásy pod mazaninu	m2	346,70	35,00	7 609,81	4 524,69	12 134,50	0,00	0,00	
9	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	-165,00	42,50	-1 619,57	-5 392,93	-7 012,50	0,00	0,00	
10	Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěr. Hydroizolační povlak - nátěr Mapegem WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	-165,00	244,00	-27 049,83	-13 210,17	-40 260,00	0,00	0,00	
71	<b>Izolace zvukové</b>				<b>2 334,13</b>	<b>2 542,67</b>	<b>4 876,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	Izolace zvuková spáry mezi pilíři a zdívkem vatou tl.20mm 16x0,3x4	m2	19,20	254,00	2 334,13	2 542,67	4 876,80	0,00	0,00	
96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>14 676,48</b>	<b>14 676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm 7,37x(10,37+10,14-3,4)x0,08	m3	10,08	1 456,00	0,00	14 676,48	14 676,48	0,00	0,00	
<p>V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91... Příplatek za bourání mazanin s výztuží.</p>										
H01	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>7 391,40</b>	<b>7 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdívkem z cihel nebo tvárníc. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdálenosti 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.	t	29,10	254,00	0,00	7 391,40	7 391,40	0,00	0,00	
S	<b>Přesuny suti</b>				<b>72,90</b>	<b>50 779,35</b>	<b>50 852,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.	t	24,25	320,50	72,90	7 699,22	7 772,13	0,00	0,00	
15	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel,	t	24,25	1 600,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	
16	Vodorovná doprava vbour. hmot po suchu do 50 m	t	24,25	176,50	0,00	4 280,13	4 280,13	0,00	0,00	
<b>MÉNĚPRÁCE celková cena BEZ DPH</b>							<b>108 322,50</b>			
<b>VÍCEPRÁCE celková cena BEZ DPH</b>							<b>244 052,19</b>			

TDI : SOUHLASÍM  
Rall

Milan Marušík  
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.  
1. zástupce starosty