

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele SML/0293/2017.

ev. č. dodavatele 31/3564

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: **Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl**
Zastoupený: **[redacted]**
IČ: **002 76 944**
DIČ: **CZ 00276944**
Bankovní spojení: **[redacted]**
Číslo účtu: **[redacted]**
Kontaktní spojení: **[redacted]**

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:

smluvních:
technických a realizačních: **[redacted]**

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
Sídlo: **Tovární 1130, 537 23 Chrudim**
zapsaný v rejstříku: **obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové**
zastoupený: **[redacted]**
IČ: **465 04 621**
DIČ: **CZ46504621**
Bankovní spojení: **[redacted]**
Číslo účtu: **[redacted]**
Kontaktní spojení: tel.: **[redacted]**
fax: **[redacted]**
e-mail: **[redacted]**

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:

smluvních:
technických:
realizačních: **[redacted]**

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. DÍLO

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže v článku II.2 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.

II.2 Dílem se rozumí kompletní provedení stavby:

„Stavební úpravy domu č. p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci“

podle zadávací dokumentace v zadávacím řízení a podle Obchodních podmínek města Litomyšl.

Projektová dokumentace je pro Zhotovitele závazná ve všech svých částech.

II.3 Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.

II.4 Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky.

II.5 Požadované vícepráce dle dodatku č. 1

II.6 Naceněné nedostatky v projektové dokumentaci dle dodatku č. 2

Článek se doplňuje následovně :

II.7 Požadované navýšení rozsahu prací dle ZL3

Článek III. CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za Dílo činí: 15 581 134,24 Kč včetně DPH.

IV.2 Strany si potvrzují, že plnění dle této Smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla Zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a Objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

IV.3 Shora uvedená cena za Dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na bezvadné a kompletní provedení Díla.

Článek se doplňuje následovně :

Na základě požadovaných změn a víceprací a odsouhlaseného změnového listu ZL 3 se cena za dílo mění následovně :

Cena za dílo dle dod. č. 2 13.260.775,68 Kč bez DPH tj. 16.045.538,57 Kč včetně DPH

Cena za změny dle ZL 3 činí : 496.843,- Kč bez DPH tj. 601.180,03 Kč včetně DPH

Cena díla včetně dodatku č. 3 13.757.618,68Kč bez DPH tj. 16.646.718,60 Kč včetně DPH

IV.6

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

V.1 Zhotovitel dílo provede a písemným protokolem jej předá Objednateli nejpozději do 15.06.2018

Článek se mění a to následovně:

V.1 Zhotovitel dílo provede a písemným protokolem jej předá Objednateli nejpozději do **23.7.2018**

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Na základě dohody smluvních stran se oddíl 13. Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady Díla, reklamace vad – odstavec 13.2 **Délka záruční doby** mění následovně:

Záruční doba se sjednává v délce **96 měsíců na celé Dílo.**

Článek V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek se doplňuje následovně :

**Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Článek se doplňuje následovně :

VI.8 Dodatek č.3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy dodatku č.3

- Změnový list ZL.3

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran:

v Litomyšli, dne 2.7.2018


v Chrudimi, dne 11.5.2018

za Objednatele:



starosta města Litomyšl

za Zhotovitele:



člen představenstva

Schváleno usnesením
RaM č. 468/2018
Doporučuji



Projekt – stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **SML/0293/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/3564

ZMĚNOVÝ LIST	ZL/3	
---------------------	-------------	--

Vypracováno na základě VÝZVY zadavatele K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení §34 odst. 2, Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Seznam a stručné zdůvodnění změn: požadavky investora

- Z 2a Změna okna z plastového na dřevěné – na základě dohody mezi zhotovitelem a architektem, kdy zhotovitel nedoporučil provedení plastových výplní, investor odsouhlasil
Změnou kování muselo být upraveno křídlo vchodových dveří
- Z3 Doplnění elektronické zabezpečovací signalizace-magnety
- Z 5 Oceněny práce, které v průběhu stavby vyvstaly. Provedení schodišťové rampy v celé šířce místnosti 1.20, dále přizdění parapetních zdí v 1.NP, které byly původně zapuštěné. Zvednutí dveří, odvětrání keramické pece, oprava zdiva po podřezávání objektu. Ocelový sloup a oprava zdiva v místě, kde nebyl pilíř, ale dutý „komín“. Provedení mazaniny pod skladbu podlahy v m. č. 1.28. Zmenšení dveří z 700 na 600 mm z důvodu dispozice v místnosti 2.19. Zazdívka dveří v m.č. 2.09, přizdění parapetů v 2.NP, které byly zapuštěné. Doplnění ocelového překladu nad okno.
- Z 6 Doplnění elektroinstalace o venkovní zásuvku
- Z 9 Vyrovnání ploché střechy. Požadavek na nehrbolatou plochou střechu
- Z 10 Sádkartonové konstrukce v 1.NP – vyrovnání dle skutečně provedených prací. Podhledy byly nutné z důvodu zakrytí rozvodů.
- Z 12 Stávající dřevěný strop měl být restaurován, ale bylo zjištěno, že nemá historickou hodnotu, proto byl navržen akustický podhled a z důvodu požární odolnosti i druhý podhled s požární odolností.
- Z 13 Venkovní římsa – římsa byla ve špatném stavu a proto musela být nahrazena novou konstrukcí a opláštěním

- Z 14 Sádrokartonová konstrukce 2.NP – doplnění ploch sádrokartonových podhledů v 2.NP z důvodu dosažení požární odolnosti stropů.
- Z 17 Neprovedení pódia – odečet neprovedeného pódia nahrazeného schodišťovou rampou
- Z 18 Anhydrit 2NP – změna třídy pevnosti dle skutečnosti
- Z 19 Změna provedení hrany dveří z CPL na hranu ABS
- Z 20 Změny elektro, demontáž svítidel v 2NP, které vyvstaly v průběhu stavby
- Z 21 Skutečné provedení ZTI na stavbě na základě požadavků investora
- Z 22 Skutečné provedení ÚT- v průběhu stavby vyvstala potřeba upravovat realizaci ústředního topení

DOPAD ZMĚNY (ZMĚN) DO CENY DÍLA:

+ 496 843,00 Kč (bez DPH)

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ (ZMĚNÁCH):

	bez DPH v Kč:	DPH 21 % v Kč	včetně DPH v Kč:
Cena díla dle Smlouvy o dílo+D1+D2	13 260 775,68	2 784 762,89	16 045 538,57
Cena Změny (Změn) :	496 843,00	104 337,03	601 180,03
Cena Díla po Změně (Změnách ZL1+ZL2):	13 757 618,68	2 889 909,92	16 646 718,60

VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY:

má vliv na smluvní termín - prodloužení termínu do 23.7.2018

PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN):

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek města Litomyšl. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.

SEZNAM PŘÍLOH:

- 1. Položkové rozpočty – cenová nabídka**


Stanovisko navrhovatele změny:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum: 11.5.2018	Jméno: [REDACTED]	Podpis:	[REDACTED]

Stanovisko komise, pověřené Radou Města Litomyšl:

Souhlas členů komise (pověřené Radou města Litomyšl). Tento Změnový list není smluvním závazkem objednatele, není dodatkem ke smlouvě o dílo ani jej nenahrazuje. Je pouze výsledkem projednání a podkladem pro usnesení Rady města Litomyšl a podkladem pro případné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

za AD PROJEKTANTA:		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum:	Jméno: [REDACTED]	Podpis:	[REDACTED]
za OBJEDNATELE: za STAVEBNÍ DOZOR:		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum:	Jméno: [REDACTED]	Podpis:	[REDACTED]
Datum:	Jméno: [REDACTED]	Podpis:	[REDACTED]



stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**

místo: **Litomyšl, Dukelská 534**

investor: **Město Litomyšl**

Změny stavby

Rekapitulace - změna investor

č. Změny	popis	částka (Kč)
Z 2a	výplně otvorů 1	93 310
Z 3	slaboproud - doplnění 1	48 205
Z 5	stavební práce 2	69 936
Z 6	elektro 1 (doplnění)	1 320
Z 9	Povlaková krytina 2	39 807
Z 10	Sádrokarton 1NP	69 211
Z 12	Stropní podhled 2NP m.č. 209	82 654
Z 13	Římsa venkovní	10 920
Z 14	Sádrokarton 2NP - doplnění	128 108
Z 17	Odpočty rozpočtu SOD	-25 000
Z 18	Anhydrit 2NP	-19 153
Z 19	Dveře vnitřní	15 180
Z 20	Elektro 2 (doplnění)	3 843
Z 21	ZTI	-15 837
Z 22	ÚT	-5 662
	cena celkem bez DPH	496 843
	DPH 21 % v Kč	104 337
	Cena celkem Kč včetně DPH	601 180

stavba:
místo:
investor:

Stavební úpravy domu č.p. 534
Litomyšl, Dukelská 534
Město Litomyšl

Změna stavby

popis

slaboproud - doplnění 1

Z 3

48 205,00

DOPLNĚNÍ MAGNETŮ

ZÁŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - EZS (ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE)

Čís. pol.	Mě	Množst	Popis	Dodávky		Montáž	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1	r.	ví	2	5	6	7	8
3	ks	4,00	Expander 8 zon - navýšení o 4 expandery	1550,00	6 200,00	36,00	144,00
13	ks	5,00	Svorkovnice RK Z213 s tamperem - navýšení o 5 svorkovnic	260,00	1 300,00	350,00	1 750,00
14	ks	36,00	Magnetický kontakt - dodáno firmou Plastikov - upevnění do oken	129,00	4 644,00	320,00	11 520,00
14	ks	1,00	Magnetický kontakt do vstupních dveří - dodáno firmou - upevnění do dveří při jejich výrobě, úprava dveří pro zámek Befo	850,00	850,00	2 200,00	2 200,00
14	ks	36,00	Magnetický kontakt - zapojení do PZTS firmou ComAir	0,00	0,00	225,00	8 100,00
14	ks	-27,00	Magnetický kontakt - původní rozpočet	129,00	-3 483,00	100,00	-2 700,00
16	m	140,00	Kabel FI H06 - navýšení pro přidané magnety	8,00	1 120,00	18,00	2 520,00
27	kpl.	1,00	Doplnění projektu, bloková schémata, propojení čidel	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet dodávka, montáž				10 631			23 534
CELKEM BEZ DPH				34 165,00			

DOPLNĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY A ZÁMKŮ

ZÁŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - VIDEOTELEFON

Čís. pol.	Mě	Množst	Popis	Dodávky		Montáž dle	
				Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1	r.	ví	2	5	6	7	8
1	ks	1,00	venkovní jednotka se 4 tl., kamerou a čtečkou karet doplnění	4650,00	4 650,00	560,00	560,00
2	ks	1,00	rozšiřující venkovní jednotka s 12 tl. . Doplnění	1685,00	1 685,00	135,00	135,00
5	ks	1,00	rozbočovač sběrnice - doplnění	592,00	592,00	174,00	174,00
7	m	80,00	Kabel instalační 2x1,5 - doplnění	16,00	1 280,00	18,00	1 440,00
15	ks	2,00	Zámek Befo - nebyl v rozpočtu	1250,00	2 500,00	512,00	1 024,00
Součet dodávka, montáž				10 707		3 333	
CELKEM BEZ DPH				14 040,00			

Poznámka: Změnový list vystanul z požadavku objednatele na doplnění slaboproudu.

odsouhlasil zhotovitel
projektant
TDI
investor



stavba: Stavební úpravy domu č.p. 534
místo: Litomyšl, Dukelská 534
investor: Město Litomyšl

Změna stavby

popis

Z 5 stavební práce 2

69 936,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 NP							
1		430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 místnost 1.19-1.20	m3	0,189	10 500,00	1 984,50
			1,45*0,6*0,145+1,45*0,3*0,145				
2		342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 přízdívka parapetu oken (okno 09, 10)	m2	3,468	500,00	1 734,00
			1,5*0,52+3,02*0,89				
3		973031842	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm (vč odvozu a likvidace sutí)	m	2,820	127,00	358,14
			k položce č.2				
			(0,52+0,89)*2				
4		005-001	Doplnění mezery mezi novou přízdívkou a stáv. zdivem	m3	0,173	3 800,00	657,40
			k položce č.2				
			(1,5*0,52+3,02*0,89)*0,05				
5		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,468	230,00	797,64
			k položce č.2				
6		005-002	Zvednutí překladu (vybourání stávajícího, osazení nového beton překladu vč zapravení)	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
7		005-003	Odvětrání pece pr. 150 (vybourání otvoru, osazení trubky pr. 150mm, zapravení)	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
			místnost 1.06				
8		005-004	Oprava stáv zdiva po provedení podřežení	hod	30,000	250,00	7 500,00
9		005-005	Ocelový sloup 10/10cm (vč platle, nátěr)	kg	60,420	80,00	4 833,60
			místnost 1.05				
			2,85*2*10,6				
10		005-006	Oprava zdiva na rohu místnosti	hod	2,500	250,00	625,00
			ke sloupu m.č. 1.05				
11		346244341	Obezdivka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	2,850	430,00	1 225,50
			ke sloupu m.č. 1.05				
			(0,1+0,4+0,1+0,4)*2,85				
12		613321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních pílířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,850	247,00	703,95
13		784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,850	14,00	39,90
14		784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,850	32,00	91,20
15		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,5425	3 000,00	1 627,50

stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**
 místo: **Litomyšl, Dukelská 534**
 investor: **Město Litomyšl**

Změna stavby

popis

elektro 1 (doplnění)

1 320,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	006-001	D+M zásuvka venkovní 220	kus	1,000	820,00	820,00
2	006-002	Přívod k zásuvce (kabel, zednické přípomocce)	sb	1,000	500,00	500,00
	Poznámka:	Změnový list vystanul z požadavku objednatele na doplnění elektroinstalace.				
	odsouhlasil:	zhotovitel				
		projektant				
		TDI				
		investor				

stavba: Stavební úpravy domu č.p. 534
 místo: Litomyšl, Dukelská 534
 investor: Město Litomyšl

Změna stavby

popis

Povlaková krytina 2

39 806,51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D	713	tesařské konstrukce				
8	K 009-002	provedení vyrovnání a úprava stávajícího podkladu	m2	92,919	65,00	6 039,74
9	K 009-003	Montáž osb desek tl.12 mm	m2	92,919	355,00	32 986,25
10	K 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	390,260	2,00	780,52
Poznámka: Tyto práce vystanuly z požadavků na nehrbolatou plochou střechu.						
odsouhlasil		zhotovitel				
		projektant				
		TDI				
		investor				

stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**
 místo: **Litomyšl, Dukelská 534**
 investor: **Město Litomyšl**
Změna stavby

Z 10

Sádrokarton 1NP

69 211,35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost				
		Konstrukce suché výstavby				91 157,35
123	K 763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 9,89+13,92+13,21+3,75+4,57+1,22+2,17+1,48+1,94+3,17+1,44+11,32+8,95+20,89+4,79+5,2+1,65+7,05 (3,795+3,295)*0,15*-1	m2	115,546	560,00	64 705,76
123	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,770	580,00	1 606,60
124	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	118,316	22,00	2 602,95
125	M 283292760	folie nehořlavá parotěsná Specíál 140 g/m2	m2	130,148	30,00	3 904,43
126	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	118,316	30,00	3 549,48
2	010-002	Montáž tepelné izolace do podhledu	m2	118,316	40,00	4 732,64
3	010-003	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	124,232	46,00	5 714,66
128	K 998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	868,165	5,00	4 340,83
		odpočet z rozpočtu SOD				
		Konstrukce suché výstavby				-21 946,00
123	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,430	580,00	18 229,40
	W	"1NP" 4,57+1,22+2,77+2,17+1,48+1,94+3,17+1,44+2,68+4,79+5,2		31,430		
124	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,430	22,00	691,46
	W	31,43		31,430		
125	M 283292760	folie nehořlavá parotěsná Specíál 140 g/m2	m2	34,573	30,00	1 037,19
	W	31,43+1,1		34,573		
126	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	31,430	30,00	942,90
128	K 998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	209,010	5,00	1 045,05
		Poznámka:				
		zhotovitel				
		projektant				
		TDI				
		investor				

stavba:

Stavební úpravy domu č.p. 534

místo:

Litomyšl, Dukelská 534

investor:

Město Litomyšl

Změna stavby

popis

Stropní podhled 2NP m.č. 209

82 653,78

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	012-001	AKUSTICKÝ DĚROVANÝ SDK PODHLED KNAUF - ROZMĚR JEDNOTLIVÝCH DESEK 1200 / 2000 mm , SPÁRY VYTMELENY PŘÍMÉ KULATÉ DĚROVÁNÍ 10 / 23 R + AKUSTICKÁ IZOLACE 80-100mm	m2	36,00	1 350,00	48 600,00
2	012-002	BORDURA Z HLADKÉHO SDK vč. napojení na akustický podhled 36,45+20,72-36	m2	21,17	750,00	15 877,50
3	763131432	SDK podhled deska 1xDF 12,5mm bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	57,17	540,00	30 871,80
4	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	644,775	5,00	3 223,88
164	K 766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	-55,562	25,00	-1 389,05
164	K 766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	-6,867	25,00	-171,68
32	K 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-55,562	230,00	-12 779,26
32	K 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-6,867	230,00	-1 579,41
	Poznámka:	Tyto práce vystanuly z důvodu požadavku investora na změnu úpravy podhledu (truhlářská oprava) na provedení nového SDK podhledu. Z důvodu protipožární ochrany musel být nad akustický podhled proveden protipožární podhled.				
odsouhlasil	zhotovitel					
	projektant					
	TDI					
	investor					

stavba: Stavební úpravy domu č.p. 534
 místo: Litomyšl, Dukelská 534
 investor: Město Litomyšl

Změna stavby

Z 13		Římisa venkovní		celkem (Kč)	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
1	013-001	Montáž podkladního roštu	m2	12,00	210,00
2	013-002	řezivo - latě 30/50	m3	0,10	6 800,00
3	013-003	spojovací materiál pro montáž roštu	m2	12,00	35,00
4	013-004	montáž bednění římsy z OSB desek	m2	12,00	350,00
5	013-005	OSB 3N deska 4xPD	m2	12,00	180,00
6	013-006	spojovací materiál pro montáž bednění	m2	12,00	35,00
7	013-014	přesun hmot	%	104,00	5,00

Poznámka:

odsouhlasil zhotovitel
 projektant
 TDI
 investor

stavba:

místo:

investor:

Stavební úpravy domu č.p. 534

Litomyšl, Dukelská 534

Město Litomyšl

Změna stavby

popis

Sádrokarton 2NP - doplnění

128 107,96

Z 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost				
	D 763	Konstrukce suché výstavby				168 206,83
123	K 763131432	SDK podhled deska 1XDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 23,95+14,02+1,31+1,66+1,38+1,93+1,42+26,73+18,67+18,29+6,29+3,68+3,04+1,6 5+24,53+23,58+5,61+3,49+12,34+9,99+1,18	m2	204,740	560,00	114 654,40
1	010-001	Příplatek k SDK desce za použití H2 (deska do vlhkého prostředí) m.č. 2.05, 2.15 1,38+3,04	m2	4,420	50,00	221,00
124	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	204,740	22,00	4 504,28
125	M 283292760	folie nehořlavá parotěsná Specíál 140 g/m2	m2	225,214	30,00	6 756,42
126	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	204,740	30,00	6 142,20
2	010-002	Montáž tepelné izolace do podhledu	m2	204,740	40,00	8 189,60
3	010-003	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	214,980	46,00	9 889,08
4	010-004	SDK obklad překladu nad oknem PL 32 20/20 + tepelná izolace tl. 100mm	m	12,000	820,00	9 840,00
128	K 998763402	Presun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 601,970	5,00	8 009,85
		odpočet z rozpočtu SOD				
	D 763	Konstrukce suché výstavby				-40 098,87
122	K 763131432	SDK podhled deska 1XDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,130	560,00	34 792,80
	VV 2NP	1,31+1,66+1,38+1,93+1,42+18,67+18,29+3,68+3,04+5,61+3,49+1,65		62,130		
124	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	62,130	22,00	1 366,86
	VV	62,13		62,130		
125	M 283292760	folie nehořlavá parotěsná Specíál 140 g/m2 rozdíl mezi výměrou v rozpočtu	m2	38,608	30,00	1 158,24
	VV	38,608		38,608		
126	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu rozdíl mezi výměrou v rozpočtu	m2	29,050	30,00	871,50
	VV	60,48-31,43		29,050		
128	K 998763402	Presun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	381,894	5,00	1 909,47
		Poznámka:				
		Změnový list vystanul z požadavku investora na doplnění SDK podhledů.				
odsouhlasil		zhotovitel				
		projektant				
		TDI				
		investor				

stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**
 místo: **Litomyšl, Dukelská 534**
 investor: **Město Litomyšl**

Změna stavby

popis

Z 17 Odpočty rozpočtu SOD

-25 000,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	K 766021	Truhlářská konstrukce podia-nosná konstrukce OSB desky , lícová vrstva smrková prkna,sokl -broušený nerez	ks	-0,890	25 000,00	-22 250,00
156	K 766021	Truhlářská konstrukce podia-nosná konstrukce OSB desky , lícová vrstva smrková prkna,sokl -broušený nerez	ks	-0,110	25 000,00	-2 750,00
	Poznámka:	Tento ZL byl zpracován na základě požadavku na neprovedení pódia.				
odsouhlasil						
	zhotovitel					
	projektant					
	TDI					
	investor					



stavba: Stavební úpravy domu č.p. 534

místo: Litomyšl, Dukelská 534

investor: Město Litomyšl

Změna stavby

popis

Anhydrit 2NP

-19 152,70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	K 632441224	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C30 litý rozpočet	m2	-273,610	280,00	-76 610,80
38	K 632441214	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C25 litý skutečnost	m2	273,610	210,00	57 458,10
		Poznámka: Tento ZL vystanul ze skutečně provedených prací na stavbě (změna třídy pevnosti litého anhydritového potěru).				
odsouhlasil		zhotovitel				
		projektant				
		TDI				
		investor				

stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**
 místo: **Litomyšl, Dukelská 534**
 investor: **Město Litomyšl**

Změna stavby

popis

Dveře vnitřní


15 180,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	019-001	Změna hrany dveří z CPL na ABS	kus	46,00	330,00	15 180,00
	Poznámka:	Tento ZL vystanul z požadavku investora na změnu provedení hrany dveří z CPL na hranu z ABS.				
odsouhlasil	zhotovitel					
	projektant					
	TDI					
	investor					

Cenová nabídka

měsíc: 5 rok

2018



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :33

Litomyšl č.p. 534

Změna stavby

Z 20 Elektro 2 (doplnění)

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
Vícepráce dle stavebního deníku					
1	Demontáž svítel ve ZNP nad schodištěm	hod	5,0	300,0	1 500,0
2	Změna elektroinstalace místnosti č. 1.03 a 1.04	hod	5,0	300,0	1 500,0
3	Přímístění osoušečů	hod	2,0	300,0	600,0
4	CYKY 3Cx2.5	m	2,0	33,4	66,8
5	CYKY 5Cx1.5	m	5,0	35,3	176,5
CELKEM :					3 843,30

Poznámka: Tento ZL vystanul z požadavku investora na doplnění elektro.

zhotovitel



projektant

TDI



investor

stavba: **Stavební úpravy domu č.p. 534**
 místo: **Litomyšl, Dukelská 534**
 investor: **Město Litomyšl**

Změna stavby

popis
ZTI

-15 836,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
	29 721176115R00	...odpadní svislé, d 110 mm	m	-18,00	307,80	-5 540,40
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
	68 38821430R	vodoměr; bytový závitový; teplota vody 30 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 15; jmen. průtok 1,5 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 110 mm	kus	-8,00	486,00	-3 888,00
	69 38821433R	vodoměr; bytový závitový; teplota vody 90 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 15; jmen. průtok 1,5 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 110 mm	kus	-8,00	486,00	-3 888,00
	70 55113531,AR	kohout kulový PN 42; s vypouštěním; 3/4 "; ovládání páčka	kus	-16,00	138,60	-2 217,60
	71 55113532,AR	kohout kulový PN 35; s vypouštěním; 1 "; ovládání páčka	kus	-8,00	318,60	-2 548,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
	73 38821432R	vodoměr; bytový závitový; teplota vody 30 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 20; jmen. průtok 2,5 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 130 mm	kus	-4,00	500,00	-2 000,00
	74 38821435R	vodoměr; bytový závitový; teplota vody 90 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 15; jmen. průtok 2,5 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 130 mm	kus	-4,00	500,00	-2 000,00
Díl:	725	Zarizovací předměty				
	95 725241213U00	Vanicka sprch polymer 900x900 číver	soubor	-1,00	4 365,00	-4 365,00
	96 725245103U00	Zástěna sprch jednokřídli 900 mm	soubor	-1,00	5 040,00	-5 040,00
1	021-001	vanička 120x90cm	kus	1,00	5 940,00	5 940,00
2	021-002	zástěna 120cm	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
3	021-003	ventil 6/4	kus	1,00	482,00	482,00
36	721194104R00	...D 40, materiál ve specifikaci	kus	16,00	54,00	864,00
46	722190401R00	...v्यvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	1,00	105,00	105,00
4	021-004	pračkový ventil	kus	1,00	186,00	186,00
5	021-005	pračkový sifon	kus	1,00	174,00	174,00
	Poznámka:	Tento ZL narovnáva ZTI na skutečné provedení na stavbě.				
	zhotovitel					
	projektant					
	TDI					
	investor					

stavba: Stavební úpravy domu č.p. 534
 místo: Litomyšl, Dukelská 534
 investor: Město Litomyšl

Změna stavby

popis

ÚT

-5 661,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	732	Strojovny				
	39	L_5506105T00 Čerpadlová skupina se směšováním s elektronickým čerpadlem, rozteč 200mm, 1,0 m3/h při tlaku 25kPa včetně montáže (proti PD chybí v rozpočtu)	kus	2,00	10 566,00	21 132,00
	733	Rozvod potrubí				
	63	733581002 Soklová lišta pro měděné potrubí 2x28, barva dub světlý, včetně tvarovek a montáže	m	-119,00	200,00	-23 800,00
	734	Armatury				
	70	734000100T00 Uzavírat. přípojovací sada pro tělesa se spodním, připojením, bez křížení potrubí	kus	-3,00	216,00	-648,00
	71	734000150T00 Termostatická hlavice k radiátorovému ventilu	kus	-3,00	179,10	-537,30
	735	Otopná tělesa				
	81	735000912R00 ...vyregulování dvojuregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	-3,00	-2,00	6,00
	85	484573908R těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 283 W; v = 400 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1	kus	-1,00	1 062,00	-1 062,00
	121	735159122T00 Montáž panelových těles	kus	-3,00	220,50	-661,50
	110	48457568.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 033 W; v = 500 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2	kus	-1,00000	2 502,00	-2 502,00 m.č. 2.08
	107	48457564.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 307 W; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2	kus	-1,00000	2 016,00	-2 016,00 m.č. 2.08
1	022-001	těleso v místnosti 1.24 - 11 500/1400	kus	-1,00	1 683,00	-1 683,00
2	022-002	těleso tříčlankové nejspíš 33VK - 500/1400 v místnosti 2.08 náhrada za p.č. 110	kus	1,00	6 110,00	6 110,00
	Poznámka:	Tento ZL narovnává ÚT na skutečné provedení na stavbě.				
	zhotovitel					
	projektant					
	TDI					
	investor					