

VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová-výměna radiátorů	Objednatel:	Město Moravská Třebová, nám. T. G. M	IČ/DIČ:	00277037/CZ00277037
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Miroslav Horáček P@H	IČ/DIČ:	16753321/CZ6003081997
Začátek výstavby:	10.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.05.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	422,28	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	13 750,20	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	142 376,36	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	43 571,19			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
Přesun hmot a sutí		3 061,26	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		203 181,29	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	203 181,29	<b>Celkem bez DPH</b>	203 181,29
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	42 668,07	<b>Celkem včetně DPH</b>	245 849,36

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

## Stavební rozpočet

Název stavby <b>ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová-výměna radiátorů</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. M 29/35, Moravská Tř
Druh stavby:	Začátek výstavby: 10.05.2018	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: Miroslav Horáček P@H servis, Komenského 62, Mor. Třeb
JKSO:	Datum zpracování 10.05.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Sleva %	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
										Celková
			<b>Nezařazeno</b>						<b>203 181,29</b>	<b>4,2984</b>
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>1 252,48</b>	<b>0,0030</b>
1		610991111R00IM	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	76	41,20	60,00	16,48	1 252,48	0,0030
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>						<b>39 852,48</b>	<b>0,2661</b>
2		733120815R00IM	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	76	38,60	0,00	38,60	2 933,60	0,1961
3		733161902R00IM	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	12	134,00	0,00	134,00	1 608,00	0,0007
4		733161903R00IM	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	kus	64	144,01	0,00	144,01	9 216,64	0,0038
5		733163102R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	12	297,00	0,00	297,00	3 564,00	0,0091
6		733163103R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	64	343,01	0,00	343,01	21 952,64	0,0563
7		733190106R00IM	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	76	7,60	0,00	7,60	577,60	0,0000
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>						<b>23 915,25</b>	<b>0,0053</b>
8		734221672RT3IM	Hlavice ovládání ventilů termostat RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	38	328,50	25,00	246,38	9 362,25	0,0053
9		734223251R00IM	Ventil radiátorový přímý , DN 10	kus	6	250,00	10,00	225,00	1 350,00	0,0000
10		734223252R00IM	Ventil radiátorový přímý , DN 15	kus	32	262,00	10,00	235,80	7 545,60	0,0000
11		734263311R00IM	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 10	kus	6	157,00	10,00	141,30	847,80	0,0000
12		734263312R00IM	Šroubení topenářské, přímé, IVAR SP 603 DN 15	kus	32	167,00	10,00	150,30	4 809,60	0,0000
		<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>						<b>122 179,82</b>	<b>3,9956</b>
13		735156660R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 400	kus	1	1 553,00	5,00	1 475,35	1 475,35	0 0145

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Sleva %	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
										Celková	
14		735156661R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 500	kus	1	1 689,00	5,00	1 604,55	1 604,55	0,0182	
15		735156663R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 700	kus	1	1 988,00	5,00	1 888,60	1 888,60	0,0254	
16		735156664R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800	kus	3	2 141,00	5,00	2 033,95	6 101,85	0,0871	
17		735156666R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	3	2 291,00	5,00	2 176,45	6 529,35	0,1089	
18		735156668R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1400	kus	3	2 892,00	5,00	2 747,40	8 242,20	0,1525	
19		735156677R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1100	kus	5	2 593,00	5,00	2 463,35	12 316,75	0,1997	
20		735156687R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1100	kus	1	3 588,00	5,00	3 408,60	3 408,60	0,0619	
21		735156761R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 500	kus	2	2 569,00	5,00	2 440,55	4 881,10	0,0551	
22		735156765R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 900	kus	8	3 377,00	5,00	3 208,15	25 665,20	0,3967	
23		735156766R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1000	kus	1	3 486,00	5,00	3 311,70	3 311,70	0,0551	
24		735156767R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	1	3 793,00	5,00	3 603,35	3 603,35	0,0661	
25		735156768R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1400	kus	4	4 210,00	5,00	3 999,50	15 998,00	0,3086	
26		735156769R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1600	kus	1	4 672,00	5,00	4 438,40	4 438,40	0,0882	
27		735156777R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1100	kus	2	3 793,00	5,00	3 603,35	7 206,70	0,1212	
28		735156782R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 600	kus	1	3 697,00	5,00	3 512,15	3 512,15	0,0507	
29		735151821R00IM	Demontáž otopných těles ,registrů	kus	76	115,00	20,00	92,00	6 992,00	1,9008	
30		735191905R00IM	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	38	23,00	15,00	19,55	742,90	0,0000	
31		735291800R00IM	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	38	11,30	0,00	11,30	429,40	0,0289	
32		735121810R00IM	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	24,23	30,40	0,00	30,40	736,59	0,2561	
33		735890801R00IM	Přemístění demont hmot - otop těles, H do 6 m	t	2,81115	1 101,00	0,00	1 101,00	3 095,08	0,0000	
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>						<b>11 500,00</b>	<b>0,0000</b>	
34		904 R01IM	Hzs-zkousky v rámci montaz prací Komplexni vyzkouseni a vyregulovani systému	h	38	100,00	0,00	100,00	3 800,00	0,0000	
35		904 R02IM	Hzs-zkousky v rámci montaz prací Topná zkouška	h	24	100,00	0,00	100,00	2 400,00	0,0000	
36		909 R00IM	Hzs-nezmeritelne stavebni prace zednické výpomoci, zednické začištění po demontážích potrubí a radiatorů, oprava maleb, nezbytné nutná manipulace s nábytkem	h	38	100,00	0,00	100,00	3 800,00	0,0000	
37		900 RT1IM	HZZ vypuštění a opětovně napuštění otopného systému	h	10	150,00	0,00	150,00	1 500,00	0,0000	
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>1 420,00</b>	<b>0,0284</b>	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Sleva %	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
										Celková
38		952901111R00IM	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	710	2,00	0,00	2,00	1 420,00	0,0284
		<b>H733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>						<b>91,30</b>	<b>0,0000</b>
39		998733103R00IM	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,07304	1 250,00	0,00	1 250,00	91,30	0,0000
		<b>H734</b>	<b>Armatury</b>						<b>16,54</b>	<b>0,0000</b>
40		998734103R00IM	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01748	946,00	0,00	946,00	16,54	0,0000
		<b>H735</b>	<b>Otopná tělesa</b>						<b>1 922,85</b>	<b>0,0000</b>
41		998735102R00IM	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,81058	1 062,01	0,00	1 062,01	1 922,85	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>						<b>1 030,57</b>	<b>0,0000</b>
42		979082113R00IM	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2,81115	319,00	0,00	319,00	896,76	0,0000
43		979082119R00IM	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	5,6223	23,80	0,00	23,80	133,81	0,0000

**Celkové náklady: 203 181,29 Kč**