

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Stavební úpravy v BJ č.16 Francouzská 1197 Kopřivnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Kopřivnice
Objednatel	Město Kopřivnice	IČ	00298077
Projektant		DIČ	CZ00298077
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.		25822454
			CZ25822454
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
013VR18	Tomáš Černý	13.06.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 016,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	40 632,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 327,26	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 973,44	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		99 949,28	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		99 949,28
Objednatel				Razítko				24	15 %	99 949,28 DPH	14 992,39
								25	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		114 941,67
Zhotovitel								E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				Razítko				27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Kluzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00



 PELA CZ, a.s.
 K Nemocnici 200, 747 01 Nový Jičín
 IČO: 258 22 454

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy v BJ č.16 Francouzská 1197 Kopřivnice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: PELA CZ, a.s.

Datum: 13.06.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	32 748,58
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 900,96
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 327,86
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 271,95
997	Přesun sutě	2 247,81
776	Podlahy povlakové	1 476,64
PSV	Práce a dodávky PSV	65 724,06
721	Zdravotechnika	3 160,54
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 747,87
725	Zdravotechnika	7 032,09
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	25 483,50
766	Konstrukce truhlářské	12 727,76
771	Podlahy z dlaždic	1 066,95
781	Dokončovací práce	6 637,25
784	Dokončovací práce - malby a tapety	6 868,10
	Celkem	99 949,28

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v BJ č.16 Francouzská 1197 Koprivnice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Koprivnice

Zhotovitel: PELA CZ, a.s.

Datum: 13.06.2018

PČ	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 748,58	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 900,96	
01	K	011	317142121	Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	336,19	672,38	15,0
02	K	011	342272248	Příčky tl 75 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	27,000	394,54	10 652,58	15,0
03	K	011	346244352	Obezdlivka koupelínových van ploch rovných tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,600	360,00	576,00	15,0
04	K	011	612321141	Úpravy povrchu, podlahy	m2	27,000	183,14	8 327,86	15,0
05	K	PK	632418120RT1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,400	526,00	1 788,40	15,0
06	K	011	642942611	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 20 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	2,000	289,24	578,48	15,0
07	M	MAT	553311000	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	508,10	1 016,20	15,0
08	K	014	952901131	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	173,000	25,00	4 325,00	15,0
09	K	013	962031132.1	Čištění budov konstrukcí nebo prvků , oprava a seřízení okna	kpl	1,000	5 946,95	5 946,95	15,0
10	D		997	Bourání a likvidace přiček z umakartového jádra				2 247,81	
	D		997013001	Přesun sutě	t	0,743	3 025,31	2 247,81	15,0
	D		776	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot				1 476,64	
11	K	PK	776511810R00	Podlahy povlakové	m2	3,400	18,89	64,23	15,0
12	K	PK	776521100R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	3,400	55,31	188,05	15,0
13	M	MAT	28410101	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren PVC	m2	4,000	300,00	1 200,00	15,0
14	K	PK	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,285	85,49	24,36	15,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				65 724,06	
	D		721	Zdravotechnika				3 160,54	
15	K	PK	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	63,31	253,24	15,0
16	K	PK	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,000	296,30	2 074,10	15,0
17	K	PK	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	2,000	416,33	833,20	15,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 747,87	
18	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	41,98	419,80	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	K	721	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	9,000	173,59	1 562,31	15,0
20	K	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plastovými pásy do DN 25 mm	m	9,000	21,88	196,92	15,0
21	K	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	284,42	568,84	15,0
22	D	725	725	Zdravotechnika	kus	2,000	126,51	253,02	15,0
23	K	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	880,16	880,16	15,0
24	M	MAT	642320510	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 327,79	1 327,79	15,0
25	K	PK	725211602	KombiKlozetová s JIKA-EURULINE kom. 400.51b	soubor	1,000	675,73	675,73	15,0
26	M	MAT	551440310	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	kus	1,000	253,82	253,82	15,0
27	K	PK	725222111	baterie umyvadlová	soubor	1,000	2 291,16	2 291,16	15,0
28	M	MAT	551439910	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	kus	1,000	500,41	500,41	15,0
29	K	PK	725980123	baterie vanová	kus	1,000	850,00	850,00	15,0
30	K	741	746451112	Dvířka revizní celoonímatelná D+M	soubor	1,000	25 483,50	25 483,50	15,0
31	D	766	766	Elektromontáže - soubory pro vodiče	kus	4,000	222,53	890,12	15,0
32	M	MAT	611600500	Konstrukce truhlářské	kus	2,000	736,78	1 473,56	15,0
33	M	MAT	611600520	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	701,34	1 402,68	15,0
34	K	766	766691914	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	4,000	15,35	61,40	15,0
35	K	766	766821111	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	15,0
36	K	PK	771574113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	m2	2,530	221,72	560,95	15,0
37	M	MAT	597611100	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie, zpětná montáž digestoře	m2	2,530	200,00	506,00	15,0
38	M	MAT	597612610	Podlahy z dlaždic	m2	20,350	180,00	3 663,00	15,0
39	K	781	781474113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	18,500	160,77	2 974,25	15,0
40	D	784	784181101	dlaždice keramické dle nabídky	m2	173,000	4,70	813,10	15,0
41	K	784	784211101	Dokončovací práce	m2	173,000	35,00	6 055,00	15,0
				Oklad dle nabídky					
				Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
				Dokončovací práce - malby a tapety					
				Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m.					
				Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné ošetřezdomých v místnostech výšky do 3,80 m					
				Celkem				99 949,28	