





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2018+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o., Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení SDH Obřany			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD IKA Brno s.r.o.	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet méně a víceprací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zateplení stropů 1NP a 2NP			
Popis a zdůvodnění změny: Změna zateplení stropů minerálními deskami KV tl. 160 mm na zateplení stropů SDK (Rigips) s minerální vatou Knauf Unifit 035 tl. 160 mm z důvodu chyby v PD – předpoklad betonového stropu. Po obhlídce stavby zjištěna skladba střechy: plechová falcovaná krytina, horní dřevěný záklop, dřevěná vazníková konstrukce, dolní dřevěný záklop, rákos, omítka, malba. Z tohoto důvodu není možné aplikovat kontaktní zateplovací systém.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
SOUHLASÍ 			
Stanovisko projektanta stavby:			
SOUHLASÍ 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet méně a víceprací			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2018+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zateplení stropů 1NP a 2NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna zateplení stropů minerálními deskami KV tl. 160 mm na zateplení stropů SDK (Rigips) s minerální vatou Knauf Unifit 035 tl. 160 mm z důvodu chyby v PD – předpoklad betonového stropu. Po obhlídce stavby zjištěna skladba střechy: plechová falcovaná krytina, horní dřevěný záklop, dřevěná vazníková konstrukce, dolní dřevěný záklop, rákos, omítka, malba. Z tohoto důvodu není možné aplikovat kontaktní zateplovací systém.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-79 606,30 Kč	79 606,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	[REDACTED]	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED] JOŠISTAV s.r.o. 940 940 073 aně	
Datum:	Datum: 6.6.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 1 - Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Brno Obřany**

Místo **Zateplení SDH Obřany**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**

IČ: 28302940

Žižkova 780/36

DIČ: CZ28302940

683 23 Ivanovice na Hané

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK



Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH



0,00 CZK

v Ivanovicích na Hané dne

②  **JOŠISTAV s.r.o.**


Za zhotovitele

5.6.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Méněpráce	HSV			-79 606,30
2	Vícepráce	HSV			79 606,30
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 1 - Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Brno Obřany
O:	Zateplení SDH Obřany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Méněpráce				-79 606,30
1	7131111B	Zatepl. syst. strop vnitřní miner. desky KV 160 mm, kompl. dod+mtz, zateplení stropů	m2	-95,91120	830,00	-79 606,30
Díl: 2		Vícepráce				79 606,30
2	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	95,91120	540,00	51 792,05
3	713111111RT1	Izolace tepelné stropů kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	95,91120	20,00	1 918,22
4	63153006R	Rohož ze skelných vláken Unifit 035 tl. 160 mm, 1200 x 4000 mm	m2	95,91120	195,00	18 702,68
5	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafoł N 110 speciál	m2	95,91120	75,00	7 193,35



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: Zateplení SDH Obřany	1	
ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnitřní Změna zateplení stropů 1NP a 2NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: JOŠISTAV s.r.o.	DATUM: 6.6. 2018
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Změna zateplení stropů minerálními deskami KV tl. 160 mm na zateplení stropů SDK (Rigips) s minerální vatou Knauf Unifit 035 tl. 160 mm. DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení SDH Obřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA Brno s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 - Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změna zateplení stropů minerálními deskami KV tl. 160 mm na zateplení stropů SDK (Rigips) s minerální vatou Knauf Unifit 035 tl. 160 mm z důvodu chyby v PD – předpoklad betonového stropu. Po obhlídce stavby zjištěna skladba střechy: plechová falcovaná krytina, horní dřevěný záklop, dřevěná vazníková konstrukce, dolní dřevěný záklop, rákos, omítka, malba. Z tohoto důvodu není možné aplikovat kontaktní zateplovací systém.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 6.6.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	_____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: Zateplení SDH Obřany	1																
ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Úpravy povrchů vnitřní Změna zateplení stropů 1NP a 2NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail	OD: JOŠISTAV s.r.o. DATUM: 6. 6. 2018 [Redacted]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zateplení stropů minerálními deskami KV tl. 160 mm na zateplení stropů SDK (Rigips) s minerální vatou Knauf Unifit 035 tl. 160 mm. DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení SDH Obřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. IKA Brno s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 - Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>79 606,30 Kč</td><td>16 717,30 Kč</td><td>96 323,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-79 606,30Kč</td><td>-16 717,30 Kč</td><td>-96 323,60 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>0,-</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	79 606,30 Kč	16 717,30 Kč	96 323,60 Kč	Méněpráce:	-79 606,30Kč	-16 717,30 Kč	-96 323,60 Kč	Rozdíl:	0,-	0,- Kč	0,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	79 606,30 Kč	16 717,30 Kč	96 323,60 Kč														
Méněpráce:	-79 606,30Kč	-16 717,30 Kč	-96 323,60 Kč														
Rozdíl:	0,-	0,- Kč	0,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted]	DATUM: 6. 6. 2018																
VYJÁDŘENÍ: [Redacted] 6. 6. 2018																	
OD: GP	PODPIS: GP DATUM: xxx																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [Redacted]																