

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SAŠ Kroměříž		Doba výstavby:				Objednatel:			
Druh stavby:		zdravotní instalace-kondenzáty		Začátek výstavby:				Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		11.03.2018		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		721	Vnitřní kanalizace				21 013,57	19 166,12	40 179,69		0,06
1		721170909	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 12x1	kus	12,00	430,53	1 345,74	3 820,62	5 166,36	0,00	0,01
2		721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 105x1	m	105,00	144,64	6 059,19	9 128,01	15 187,20	0,00	0,04
3		721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 28x1	m	28,00	195,49	1 774,26	3 699,46	5 473,72	0,00	0,01
4		721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 18x1	kus	18,00	55,26	0,00	994,68	994,68	0,00	0,00
5		721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 12x1	kus	3,00	1 268,99	3 577,78	229,19	3 806,97	0,00	0,00
6		721-1009 PC	Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138 do zdiva výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-8 10x1	ks	10,00	804,56	6 916,39	1 129,21	8 045,60	0,00	0,00
7		721-1300 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí strop do DN 100 výkres č.03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 4x1	ks	4,00	376,29	1 340,21	164,95	1 505,16	0,00	0,00
		724	Strojní vybavení				4 396,40	641,14	5 037,54		0,00
8		724-3160 PC	Přečerpáči zařízení kondenzátu Conlift 1-230V výkres č.03-2,03-6,03-8 2x1	ks	2,00	2 518,77	4 396,40	641,14	5 037,54	0,00	0,00
		H721	Vnitřní kanalizace				0,00	76,96	76,96		0,00
9		998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	481,00	0,16	0,00	76,96	76,96	0,00	0,00
							Celkem:		45 294,19		
Poznámka:											

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SAŠ Kroměříž		Objednatel:			
Druh stavby:	zdravotní instalace-kondenzáty		Projektant:			
Lokalita:			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	11.03.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	21 013,57	19 166,12	40 179,69	0,06
	724	Strojní vybavení	4 396,40	641,14	5 037,54	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	76,96	76,96	0,00
				Celkem:	45 294,19	