

Soupis prací										
Název stavby:		Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				Číslo stavby:		SCUP 10		
Název SO:		SO 01 - Stoka H				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.05.2018				Datum aktualizace :		15.05.2018		
C E N A										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	52,000	0,000	0,000	6,17	320,84	54,53	2 835,56
2	919 73-5122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	52,000	0,000	0,000	52,21	2 714,92	109,93	5 716,36
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	920,000	0,098	90,160	0	0,00	25,33	23 303,60
4	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	920,000	0,225	207,000	0	0,00	107,41	98 817,20
5	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm	m	463,000	2,100	972,300	0	0,00	96,73	44 785,99
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 269,460	0,000	0,000	0	0,00	25,75	32 688,60
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	11 425,140	0,000	0,000	0	0,00	4,12	47 071,58
8	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 179,300	0,000	0,000	61,8	72 880,74	0,00	0,00
9	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	90,160	0,000	0,000	82,4	7 429,18	0,00	0,00
<b>11 celkem</b>						<b>0,000</b>		<b>83 345,68</b>		<b>255 218,88</b>
<b>13 Hloubené vykopávky</b>										
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	73,200	0,000	0,000	0	0,00	15,45	1 130,94
2	132 20-1203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	191,38	199 926,46
3	132 20-1209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	522,328	0,000	0,000	0	0,00	10,30	5 379,98
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 469,082	0,001	2,099	14,12	34 863,44	156,93	387 473,04
5	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 469,082	0,000	0,000		0,00	85,95	212 217,60
6	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 044,657	0,000	0,000		0,00	120,52	125 902,06
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	194,806	0,000	0,000		0,00	70,04	13 644,21
7/1	dodávka	Štěrkopek frakce 2-4	t	311,700	1,000	311,700	128,75	40 131,38	0	0,00
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	759,987	0,000	0,000	0	0,00	59,74	45 401,62
8/1	dodávka	Štěrkopec fr. 32-63 mm	t	1 216,000	1,000	1 216,000	246,17	299 342,72	0	0,00
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	51,50	53 799,84
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	10,30	10 759,97
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 671,500	0,000	0,000	0	0,00	41,20	68 865,80
12	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	0,009	0,026	95,4	286,20	150,34	451,02
13	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,000	0,000	0,000	0	0,00	323,86	2 914,74
14	112 10-1103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010	kus	0,000	0,000	0,000	0	0,00	383,02	383,02
15	112 20-1103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000	195,84	391,68	627,96	1 255,92
16	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	0,000	0,000	0,000	0	0,00	1 934,91	1 934,91
17	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010	kus	2,000	0,000	0,000	0	0,00	599,86	1 199,72
18	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	25,75	1 802,50
19	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,700	0,000	0,000	0	0,00	157,81	9 894,69
20	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,700	0,000	0,000	0	0,00	51,50	3 229,05
21	180 40-2111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	16,79	1 175,30
22	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	70,000	0,009	0,658	100,98	7 068,60	253,73	17 761,10
23	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	94,67	6 626,90
24	mtž	Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol)	ks	11,000	0,000	0,000	0	0,00	1 905,50	20 960,50
<b>13 celkem</b>						<b>1 530,483</b>		<b>382 084,01</b>		<b>1 194 090,88</b>
<b>5 Komunikace</b>										

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	76,000	0,000	0,000	88,61	6 734,36	21,69	1 648,44
2	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	38,000	0,000	0,000	294,77	11 201,26	36,42	1 383,96
3	577 14-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,800	0,000	0,000	277,78	15 222,34	35,99	1 972,25
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	54,800	0,001	0,033	7,48	409,90	0,78	42,74
		<b>5 celkem</b>				<b>0,033</b>		<b>33 567,87</b>		<b>5 047,40</b>
	<b>83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>								
1	358 31-5114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,565	0,000	0,000	0	0,00	3 136,55	1 772,15
2	837 39-2221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	2,000	0,000	0,000	17,21	34,42	605,85	1 211,70
2/1	<i>dodávka</i>	Trouba KT GA DN 400 dl.600 mm	ks	2,000	0,066	0,132	10 950,47	21 900,94	0	0,00
3	831 39-2193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 400	kus	2,000	0,002	0,004	4449,6	8 899,20	18,80	37,60
		<b>83 celkem</b>				<b>0,136</b>		<b>30 834,56</b>		<b>3 021,45</b>
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a sklenených</b>								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	50,170	0,000	0,000	486,87	24 426,27	306,37	15 370,58
2	871 36-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	287,000	0,007	2,078	223,43	64 124,41	37,16	10 664,92
3	871 37-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	214,700	0,011	2,460	397,77	85 401,22	43,07	9 247,13
4	877 37-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	3,000	0,000	0,000	1,95	5,85	324,13	972,39
4/1	<i>dodávka</i>	Redukce PVC 250/300	ks	3,000	0,005	0,015	614,91	1 844,73	0	0,00
5	892 38-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	502,000	0,000	0,000	4,8	2 409,60	19,38	9 728,76
6	892 36-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	0,000	0,002	688,37	4 818,59	244,35	1 710,45
7	892 37-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	0,000	0,002	688,37	4 818,59	246,68	1 726,76
		<b>87 celkem</b>				<b>4,558</b>		<b>187 849,26</b>		<b>49 420,99</b>
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	894 41-1121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2,027	4,053	2939,91	5 879,82	6 746,55	13 493,10
2	894 13-8001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	5,000	0,037	0,186	202,91	1 014,55	1 282,56	6 412,80
2/1	<i>dodávka</i>	Vyrovnávací prsteneč 625x80	ks	1,000	0,054	0,054	167,22	167,22	0	0,00
2/2	<i>dodávka</i>	dtto 625x60	ks	1,000	0,040	0,040	147,08	147,08	0	0,00
2/3	<i>dodávka</i>	Zákrytová deska 1000/625x270	ks	2,000	0,453	0,906	5 273,60	10 547,20	0	0,00
2/4	<i>dodávka</i>	Šachtová skruž 1000x500	ks	2,000	0,506	1,012	1 829,80	3 659,60	0	0,00
2/5	<i>dodávka</i>	dtto 1000x1000	ks	2,000	1,013	2,026	3 382,01	6 764,02	0	0,00
2/6	<i>dodávka</i>	Šachtové dno 1000x785	ks	1,000	1,614	1,614	4 679,29	4 679,29	0	0,00
2/7	<i>dodávka</i>	dtto 1000x985	ks	1,000	2,566	2,566	7 285,19	7 285,19	0	0,00
2/8	<i>dodávka</i>	Těsnění pro DN 1000	ks	6,000	0,000	0,000	927,00	5 562,00	0	0,00
3	899 10-3111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	0,007	0,014	205,34	410,68	711,16	1 422,32
3/1	<i>dodávka</i>	Poklop kompozitní D400	ks	1,000	0,076	0,076	5 339,52	5 339,52	0	0,00
3/2	<i>dodávka</i>	dtto B125	ks	1,000	0,050	0,050	2 614,55	2 614,55	0	0,00
4	894 81-2321	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	0,108	0,542	4481,24	22 406,20	137,54	687,70
5	894 81-2322	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	0,108	0,325	4469,37	13 408,11	136,28	408,84

Poř. číslo	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	894 81-2325	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	2,000	0,110	0,221	4867,16	9 734,32	137,87	275,74	
7	894 81-2327	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	3,000	0,113	0,340	5735,5	17 206,50	138,59	415,77	
8	894 81-2332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	13,000	0,024	0,315	2707,66	35 199,58	34,72	451,36	
9	894 81-2339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	13,000	0,000	0,000	0	0,00	97,34	1 265,42	
10	894 81-2377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	13,000	0,210	2,731	5624,91	73 123,83	979,45	12 732,85	
		<b>89 celkem</b>				<b>17,071</b>		<b>225 149,26</b>		<b>37 565,90</b>	
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení</b>									
1	dmtž+mtž	Dmtž a zpětná montáž odpadkových košů	kpl	3,000	0,000	0,000			515,00	1 545,00	
		<b>9 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>1 545,00</b>	
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>									
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	565,600	0,000	0,000			103,00	58 256,80	
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>58 256,80</b>	

<b>Rekapitulace soupisu</b>					
Název stavby :	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				
Číslo stavby :	SCUP 10		Datum:	15.05.2018	
Název SO :	SO 01 - Stoka H				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	83 345,68	255 218,88	338 564,57	0,000
13	Hloubené vykopávky	382 084,01	1 194 090,88	1 576 174,89	1 530,483
5	Komunikace	33 567,87	5 047,40	38 615,26	0,033
83	Potrubí z trub kameninových	30 834,56	3 021,45	33 856,01	0,136
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	187 849,26	49 420,99	237 270,25	4,558
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	225 149,26	37 565,90	262 715,16	17,071
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	0,00	1 545,00	1 545,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	58 256,80	58 256,80	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>942 830,64</b>	<b>1 604 167,30</b>	<b>2 546 997,94</b>	<b>1 552,28</b>

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				Číslo stavby:		SCUP 10		
Název SO:		SO 01 - Stoka H				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.05.2018				Datum aktualizace :		15.05.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	919 73-5111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	52,000	0,000	0,000	6,17	320,84	54,53	2 835,56
2	919 73-5122	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	52,000	0,000	0,000	52,21	2 714,92	109,93	5 716,36
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	920,000	0,098	90,160	0	0,00	25,33	23 303,60
4	113 10-7231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	920,000	0,225	207,000	0	0,00	107,41	98 817,20
5	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm	m	463,000	2,100	972,300	0	0,00	96,73	44 785,99
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 269,460	0,000	0,000	0	0,00	25,75	32 688,60
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	11 425,140	0,000	0,000	0	0,00	4,12	47 071,58
8	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 179,300	0,000	0,000	61,8	72 880,74	0,00	0,00
9	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	90,160	0,000	0,000	82,4	7 429,18	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 488,00*0,15	m3	73,200	0,000	0,000	0	0,00	15,45	1 130,94
2	132 20-1203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 stoka H 293,90*0,90*(2,55-0,15)+2,00*2 větev H1,2,3 (51,70+110,30+45,80)*0,90*(2,32-0,15)	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	191,38	199 926,46
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 1044,657*0,50	m3	522,328	0,000	0,000	0	0,00	10,30	5 379,98
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 293,90*2,55*2+(51,70+110,30+45,80)*2,32*2+6,00	m2	2 469,082	0,001	2,099	14,12	34 863,44	156,93	387 473,04
5	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 469,082	0,000	0,000	0	0,00	85,95	212 217,60
6	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	120,52	125 902,06
7	175 10-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (293,90+51,70+110,30+45,80)*0,90*0,50 -3,14*0,15*0,15*293,90-3,14*0,125*0,125*207,80	m3	194,806	0,000	0,000	0	0,00	70,04	13 644,21
7/1	dodávka	Štěrkopisek frakce 2-4	t	311,700	1,000	311,700	128,75	40 131,38	0	0,00
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ve zpev.plochách 207,80*0,90*(2,32-0,35-0,45)+258,90*0,90*(2,55-0,35-0,50) v zeleni, jáma po pařezech 35,00*0,90*(2,55-0,15)+2,00*2	m3	759,987	0,000	0,000	0	0,00	59,74	45 401,62
8/1	dodávka	Štěrkodrt' fr. 32-63 mm	t	1 216,000	1,000	1 216,000	246,17	299 342,72	0	0,00
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	51,50	53 799,84
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	1 044,657	0,000	0,000	0	0,00	10,30	10 759,97
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 671,500	0,000	0,000	0	0,00	41,20	68 865,80
12	119 00-1401	Dočasná zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	0,009	0,026	95,4	286,20	150,34	451,02
13	120 00-1101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,000	0,000	0,000	0	0,00	323,86	2 914,74
14	112 10-1103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	0,000	0,000	0	0,00	383,02	383,02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	112 20-1103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000	195,84	391,68	627,96	1 255,92
16	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	0,000	0,000	0	0,00	1 934,91	1 934,91
17	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000	0	0,00	599,86	1 199,72
18	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 zeleň	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	25,75	1 802,50
		35,00*2		70,000				0,00		
19	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 přebytek ornice	m3	62,700	0,000	0,000	0	0,00	157,81	9 894,69
		73,20-70,00*0,15		62,700				0,00		
20	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,700	0,000	0,000	0	0,00	51,50	3 229,05
21	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.dodávky osiva a hnojení	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	16,79	1 175,30
		70,00		70,000				0,00		
22	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním 5,00*14	m2	70,000	0,009	0,658	100,98	7 068,60	253,73	17 761,10
				70,000				0,00		
23	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	70,000	0,000	0,000	0	0,00	94,67	6 626,90
24	mtž	Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol)	ks	11,000	0,000	0,000	0	0,00	1 905,50	20 960,50
5	<b>Komunikace</b>									
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm asf.komunikace	m2	76,000	0,000	0,000	88,61	6 734,36	21,69	1 648,44
		38,00*2		76,000				0,00		
2	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	38,000	0,000	0,000	294,77	11 201,26	36,42	1 383,96
3	577 14-4111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu vč.rozšíření	m2	54,800	0,000	0,000	277,78	15 222,34	35,99	1 972,25
		38,00+28,00*0,30*2		54,800				0,00		
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	54,800	0,001	0,033	7,48	409,90	0,78	42,74
83	<b>Potrubí z trub kameninových</b>									
1	358 31-5114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 stávající potrubí B400	m3	0,565	0,000	0,000	0	0,00	3 136,55	1 772,15
		3,14*0,50*0,12*3,00		0,565				0,00		
2	837 39-2221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	2,000	0,000	0,000	17,21	34,42	605,85	1 211,70
2/1	dodávka	Trouba KT GA DN 400 dl.600 mm	ks	2,000	0,066	0,132	10 950,47	21 900,94	0	
3	831 39-2193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manže	kus	2,000	0,002	0,004	4449,6	8 899,20	18,80	37,60
87	<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>									
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (293,90+207,80)*0,10	m3	50,170	0,000	0,000	486,87	24 426,27	306,37	15 370,58
				50,170				0,00		
2	871 36-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	287,000	0,007	2,078	223,43	64 124,41	37,16	10 664,92
		79,20+51,70+110,30+45,80		287,000				0,00		
3	871 37-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	214,700	0,011	2,460	397,77	85 401,22	43,07	9 247,13
4	877 37-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	3,000	0,000	0,000	1,95	5,85	324,13	972,39
4/1	dodávka	Redukce PVC 250/300	ks	3,000	0,005	0,015	614,91	1 844,73	0	0,00
5	892 38-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	502,000	0,000	0,000	4,8	2 409,60	19,38	9 728,76
6	892 36-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	0,000	0,002	688,37	4 818,59	244,35	1 710,45

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
7	892 37-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	0,000	0,002	688,37	4 818,59	246,68	1 726,76
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	894 41-1121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C	kus	2,000	2,027	4,053	2939,91	5 879,82	6 746,55	13 493,10
2	894 13-8001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	5,000	0,037	0,186	202,91	1 014,55	1 282,56	6 412,80
2/1	dodávka	Vyrovnávací prstenec 625x80	ks	1,000	0,054	0,054	167,22	167,22	0	0
2/2	dodávka	dtto 625x60	ks	1,000	0,040	0,040	147,08	147,08	0	0
2/3	dodávka	Zákrtyvá deska 1000/625x270	ks	2,000	0,453	0,906	5 273,60	10 547,20	0	0
2/4	dodávka	Šachtová skruž 1000x500	ks	2,000	0,506	1,012	1 829,80	3 659,60	0	0
2/5	dodávka	dtto 1000x1000	ks	2,000	1,013	2,026	3 382,01	6 764,02	0	0
2/6	dodávka	Šachtové dno 1000x785	ks	1,000	1,614	1,614	4 679,29	4 679,29	0	0
2/7	dodávka	dtto 1000x985	ks	1,000	2,566	2,566	7 285,19	7 285,19	0	0
2/8	dodávka	Těsnění pro DN 1000	ks	6,000	0,000	0,000	927,00	5 562,00	0	0
3	899 10-3111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	0,007	0,014	205,34	410,68	711,16	1 422,32
3/1	dodávka	Poklop kompozitní D400	ks	1,000	0,076	0,076	5 339,52	5 339,52	0	0
3/2	dodávka	dtto B125	ks	1,000	0,050	0,050	2 614,55	2 614,55	0	0
4	894 81-2321	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	0,108	0,542	4481,24	22 406,20	137,54	687,70
5	894 81-2322	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	0,108	0,325	4469,37	13 408,11	136,28	408,84
6	894 81-2325	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	2,000	0,110	0,221	4867,16	9 734,32	137,87	275,74
7	894 81-2327	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	3,000	0,113	0,340	5735,5	17 206,50	138,59	415,77
8	894 81-2332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	13,000	0,024	0,315	2707,66	35 199,58	34,72	451,36
9	894 81-2339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	13,000	0,000	0,000	0	0,00	97,34	1 265,42
10	894 81-2377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	13,000	0,210	2,731	5624,91	73 123,83	979,45	12 732,85
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení</b>								
1	dmťž+mtž	Dmťž a zpětná montáž odpadkových košů	kpl	3,000	0,000	0,000	0		515,00	1 545,00
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	565,600	0,000	0,000	0		103,00	58 256,80

## Krycí list soupis prací

Stavba:	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě					
Objekt:	SO 01 - Stoka H					
			IČO		DIČ	
Objednatel:	Město Orlová					
Projektant:	Proink s.r.o., Ostrava					
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.		47676175		CZ47676175	
Suplodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	0	
JKSO:	8272919	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2017	
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha		
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	942 831	13	0	
2		Montáž	1 604 167	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>2 546 998</b>	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>2 546 998</b>	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>2 546 998</b>	24	0	
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	
					0	
<b>Celkové náklady</b>						
				26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	
					<b>2 546 998</b>	
				27	DPH 21%	
					534 870	
				28	DPH ze specifikací 21%	
					0	
				29	DPH ze specifikací 15%	
					0	
				30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	
					<b>3 081 868</b>	
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.			1	
		Název objektu v evid.			101	
		Číslo záznamu v evid.				
						15.05.2018
		Datum				