

Soupis prací						Číslo stavby:	SCUP 10			
Název stavby:						Číslo SO:	01			
Název SO:						Datum aktualizace :				
Datum zpracování :						15.05.2018				
Poř. číslo	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
pol.	položky		3	4	5	6	dodávky		montáže	
	1	2					jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	0,000	0,000	6,17	123,40	54,53	1 090,60
2	919 73-5122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	20,000	0,000	0,000	52,21	1 044,20	109,93	2 198,60
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	330,000	0,098	32,340	0	0,00	25,33	8 358,90
4	113 10-7230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	330,000	0,185	61,050	0	0,00	89,12	29 409,60
5	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového šířky přes 200 mm	m	300,000	0,900	270,000	0	0,00	96,73	29 019,00
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	363,390	0,000	0,000	0	0,00	25,75	9 357,29
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3 270,510	0,000	0,000	0	0,00	4,12	13 474,50
8	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	331,050	0,000	0,000	61,8	20 458,89	0,00	0,00
9	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,340	0,000	0,000	82,4	2 664,82	0,00	0,00
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>24 291,31</b>		<b>92 908,49</b>
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	15,45	4 292,01
2	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	431,640	0,000	0,000	0	0,00	154,50	66 688,38
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	215,820	0,000	0,000	0	0,00	10,30	2 222,95
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	959,200	0,001	0,815	14,12	13 543,90	148,12	142 076,70
5	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	959,200	0,000	0,000	0	0,00	77,35	74 194,12
6	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	431,640	0,000	0,000	0	0,00	120,52	52 021,25
7	175 11-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	68,670	0,000	0,000	0	0,00	70,04	4 809,65
7/1	dodávka	šterkopisek frakce 2-4mm	t	110,000	1,000	110,000	128,75	14 162,50	0	0,00
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	300,186	0,000	0,000	0	0,00	59,74	17 933,11
8/1	dodávka	šterkodrt fr.32-63 mm	t	480,300	1,000	480,300	246,17	118 235,45	0	0,00
9	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	641,510	0,000	0,000	0	0,00	61,80	39 645,32
10	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	320,755	0,000	0,000	0	0,00	10,30	3 303,78
11	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 073,150	0,000	0,000	0	0,00	51,50	55 267,23
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 073,150	0,000	0,000	0	0,00	10,30	11 053,45
13	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 717,000	0,000	0,000	0	0,00	41,20	70 740,40
14	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 852,000	0,000	0,000	0	0,00	25,75	47 689,00
15	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	39,14	10 873,09
16	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	25,75	7 153,35
17	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 852,000	0,000	0,000	0	0,00	16,79	31 095,08
18	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,009	0,564	100,98	6 058,80	253,73	15 223,80
19	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,000	0,000	0	0,00	94,67	5 680,20
20	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 699,000	0,000	0,000	0	0,00	10,21	37 766,79
21	mtž	Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol)	ks	4,000	0,000	0,000	0	0,00	1 905,50	7 622,00
		<b>13 celkem</b>				<b>591,679</b>		<b>152 000,66</b>		<b>707 351,65</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 820,700	0,000	0,000	83,43	151 901,00	25,27	46 009,09
2	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 163,820	0,000	0,000	61,8	71 924,08	21,69	25 243,26
3	564 23-1111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	904,000	0,000	0,000	26,89	24 308,56	12,22	11 046,88

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	922 56-1131	Střední valouny tl.140 mm	m2	904,000	0,280	253,030	0	0,00	165,83	149 910,32
5	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	904,000	0,000	0,425	16,3	14 735,20	11,51	10 405,04
6	596 21-1113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 001,000	0,084	84,334	32,3	32 332,30	132,50	132 632,50
7	596 21-1213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 785,000	0,086	152,885	33,43	59 672,55	151,97	271 266,45
7/1	dodávka	Zámkova dlažba tl.60	m2	1 001,000	0,133	133,133	174,07	174 244,07	0	0,00
7/2	dodávka	Zámková dlažba tl.80	m2	1 803,000	0,182	328,146	215,27	388 131,81	0	0,00
		<b>5 celkem</b>				<b>951,953</b>		<b>917 249,57</b>		<b>646 513,53</b>
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a sklenených</b>								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,620	0,000	0,000	486,87	9 552,39	306,37	6 010,98
2	871 27-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	218,000	0,002	0,449	43,57	9 498,26	7,93	1 728,74
3	877 27-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	72,000	0,000	0,000	0,43	30,96	157,42	11 334,24
3/1	dodávka	Koleno PVC DN 125 45°	ks	50,000	0,000	0,000	31,31	1 565,50	0	0,00
3/2	dodávka	Redukce PVC 125/160	ks	22,000	0,000	0,000	40,38	888,36	0	0,00
4	894 81-2612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	22,000	0,002	0,046	526,09	11 573,98	65,76	1 446,72
4/1	dodávka	Spojka IN SITU 160	ks	22,000	0,000	0,000	262,65	5 778,30	0	0,00
5	899 72-2112	Výstražná folie	m	218,000	0,000	0,000	1,58	344,44	1,82	396,76
6	892 27-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	218,000	0,000	0,000	0,61	132,98	12,92	2 816,56
		<b>87 celkem</b>				<b>0,495</b>		<b>39 365,17</b>		<b>23 734,00</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení</b>								
1	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéh	m	2 810,000	0,130	363,895	132,04	371 032,40	55,84	156 910,40
2	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	0,155	10,878	158,44	11 090,80	69,19	4 843,30
2/1	dodávka	Beton obrubník 50/200/500	ks	5 676,000	0,011	62,436	43,26	245 543,76	0	
2/2	dodávka	Beton obrubník 100/250/1000	ks	71,000	0,055	3,905	55,16	3 916,36	0	
3	935 11-3212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	876,000	0,438	383,854	457,06	400 384,56	109,44	95 869,44
3/1	dodávka	Mikroštěrbinová trouba přímá 220/260/1000	m	806,000	0,103	83,018	984,68	793 652,08	0	
3/2	dodávka	Čistící kus 220/260/1000	ks	45,000	0,100	4,500	1 277,20	57 474,00	0	
3/3	dodávka	Vpustový kus s kalovými koši komplet 220/260/1000	ks	25,000	0,093	2,325	2 404,64	60 116,00	0	
3/4	dodávka	Záslepka	ks	90,000	0,015	1,350	173,04	15 573,60	0	
4	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,421	0,421	751,4	751,40	894,59	894,59
5	dmťz+mtž	Dmťz a zpětná montáž odpadkových košů	kpl	1,000	0,000	0,000	0	0,00	515,00	515,00
		<b>9 celkem</b>				<b>916,582</b>		<b>1 959 534,96</b>		<b>259 032,73</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 460,709	0,000	0,000			51,50	126 726,51
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>126 726,51</b>

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>					
Název stavby :	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				
Číslo stavby :	SCUP 10	Datum:	15.05.2018		
Název SO :	SO 02 Chodníky a jejich odvodnění				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	24 291,31	92 908,49	117 199,80	0,000
13	Hloubené vykopávky	152 000,66	707 351,65	859 352,30	591,679
5	Komunikace	917 249,57	646 513,53	1 563 763,10	951,953
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	39 365,17	23 734,00	63 099,17	0,495
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	1 959 534,96	259 032,73	2 218 567,69	916,582
99	Přesun hmot	0,00	126 726,51	126 726,51	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>3 092 441,66</b>	<b>1 856 266,92</b>	<b>4 948 708,58</b>	<b>2 460,71</b>

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě				Číslo stavby:		SCUP 10		
Název SO:		SO 02 Chodníky a jejich odvodnění				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		15.05.2018				Datum aktualizace :		15.05.2018		
Poř. číslo		Název položky	Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
pol.	číslo položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	dodávky	celkem	montáže	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	0,000	0,000	6,17	123,40	54,53	1 090,60
2	919 73-5122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	20,000	0,000	0,000	52,21	1 044,20	109,93	2 198,60
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	330,000	0,098	32,340	0	0,00	25,33	8 358,90
4	113 10-7230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	330,000	0,185	61,050	0	0,00	89,12	29 409,60
5	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového šířky přes 200 mm	m	300,000	0,900	270,000	0	0,00	96,73	29 019,00
6	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	363,390	0,000	0,000	0	0,00	25,75	9 357,29
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	3 270,510	0,000	0,000	0	0,00	4,12	13 474,50
8	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	331,050	0,000	0,000	61,8	20 458,89	0,00	0,00
9	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,340	0,000	0,000	82,4	2 664,82	0,00	0,00
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	121 10-1102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 1852,00*0,15	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	15,45	4 292,01
2	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 přípojky 218,00*0,90*2,20	m3	431,640	0,000	0,000	0	0,00	154,50	66 688,38
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50% 431,64*0,50	m3	215,820	0,000	0,000	0	0,00	10,30	2 222,95
4	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 218,00*2,20*2	m2	959,200	0,001	0,815	14,12	13 543,90	148,12	142 076,70
5	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	959,200	0,000	0,000	0	0,00	77,35	74 194,12
6	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	431,640	0,000	0,000	0	0,00	120,52	52 021,25
7	175 11-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 218,00*0,90*0,35	m3	68,670	0,000	0,000	0	0,00	70,04	4 809,65
7/1	dodávka	šterkopísek frakce 2-4mm	t	110,000	1,000	110,000	128,75	14 162,50	0	
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 218,00*0,90*(2,20-0,35-0,32)	m3	300,186	0,000	0,000	0	0,00	59,74	17 933,11
8/1	dodávka	šterkodrt' fr.32-63 mm	t	480,300	1,000	480,300	246,17	118 235,45	0	
9	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 zpev plochy tl.240, 320, 470 1001,0*0,10+1645,0*0,17+140,0*0,32	m3	641,510	0,000	0,000	0	0,00	61,80	39 645,32
		rozšíření ke hrobům 1130,00*0,40*0,24*2		0,000				0,00		
				424,550				0,00		
				0,000				0,00		
				216,960				0,00		
10	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50% 641,51*0,50	m3	320,755	0,000	0,000	0	0,00	10,30	3 303,78
				0,000				0,00		
				320,755				0,00		
11	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 431,640+641,51	m3	1 073,150	0,000	0,000	0	0,00	51,50	55 267,23
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	1 073,150	0,000	0,000	0	0,00	10,30	11 053,45
13	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 717,000	0,000	0,000	0	0,00	41,20	70 740,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 852,000	0,000	0,000	0	0,00	25,75	47 689,00
15	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	39,14	10 873,09
		1852,00*0,15		277,800				0,00		
16	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	277,800	0,000	0,000	0	0,00	25,75	7 153,35
17	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 852,000	0,000	0,000	0	0,00	16,79	31 095,08
		vč.dodávky osiva a hnojení		0,000				0,00		
		1852,00		1 852,000				0,00		
18	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,009	0,564	100,98	6 058,80	253,73	15 223,80
		5,00*12		60,000				0,00		
19	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,000	0,000	0	0,00	94,67	5 680,20
20	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 699,000	0,000	0,000	0	0,00	10,21	37 766,79
		zpev plochy		0,000				0,00		
		1010,0+1645,0+140,0+1130,0*0,40*2		3 699,000				0,00		
21	mtž	Provedení ořezů a ošetření kořenů stromů (Pallacol)	ks	4,000	0,000	0,000	0	0,00	1 905,50	7 622,00
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 820,700	0,000	0,000	83,43	151 901,00	25,27	46 009,09
		dl.plocha přes 3,5t+do 3,5t		0,000				0,00		
		(140,0+1645,0)*1,02		1 820,700				0,00		
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 163,820	0,000	0,000	61,8	71 924,08	21,69	25 243,26
		dl.plocha přes 3,5t+chodníky		0,000				0,00		
		(140,0+1001,0)*1,02		1 163,820				0,00		
3	564 23-1111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	904,000	0,000	0,000	26,89	24 308,56	12,22	11 046,88
		rošíření ke hrobům		0,000				0,00		
		1130,00*0,40*2		904,000				0,00		
4	922 56-1131	Střední valouny tl.140 mm	m2	904,000	0,280	253,030	0	0,00	165,83	149 910,32
5	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	904,000	0,000	0,425	16,3	14 735,20	11,51	10 405,04
6	596 21-1113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 001,000	0,084	84,334	32,3	32 332,30	132,50	132 632,50
		chodníky		0,000				0,00		
		1001,0		1 001,000				0,00		
7	596 21-1213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 785,000	0,086	152,885	33,43	59 672,55	151,97	271 266,45
		dl plocha do 3,5t+přes 3,5t		0,000				0,00		
		1645,0+140,0		1 785,000				0,00		
7/1	dodávka	Zámkova dlažba tl.60	m2	1 001,000	0,133	133,133	174,07	174 244,07	0	
7/2	dodávka	Zámková dlažba tl.80	m2	1 803,000	0,182	328,146	215,27	388 131,81	0	
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a sklenených</b>								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,620	0,000	0,000	486,87	9 552,39	306,37	6 010,98
		přípojky		0,000				0,00		
		218,00*0,90*0,10		19,620				0,00		
2	871 27-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	218,000	0,002	0,449	43,57	9 498,26	7,93	1 728,74
3	877 27-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	72,000	0,000	0,000	0,43	30,96	157,42	11 334,24
3/1	dodávka	Koleno PVC DN 125 45°	ks	50,000	0,000	0,000	31,31	1 565,50	0	
3/2	dodávka	Redukce PVC 125/160	ks	22,000	0,000	0,000	40,38	888,36	0	
4	894 81-2612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	22,000	0,002	0,046	526,09	11 573,98	65,76	1 446,72
4/1	dodávka	Spojka IN SITU 160	ks	22,000	0,000	0,000	262,65	5 778,30	0	
5	899 72-2112	Výstražná folie	m	218,000	0,000	0,000	1,58	344,44	1,82	396,76
6	892 27-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	218,000	0,000	0,000	0,61	132,98	12,92	2 816,56

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení</b>								
<b>1</b>	<b>916 23-1213</b>	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 810,000	0,130	363,895	132,04	371 032,40	55,84	156 910,40
<b>2</b>	<b>916 13-1213</b>	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	0,155	10,878	158,44	11 090,80	69,19	4 843,30
2/1	<i>dodávka</i>	Beton obrubník 50/200/500	ks	5 676,000	0,011	62,436	43,26	245 543,76	0	
2/2	<i>dodávka</i>	Beton obrubník 100/250/1000	ks	71,000	0,055	3,905	55,16	3 916,36	0	
<b>3</b>	<b>935 11-3212</b>	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	876,000	0,438	383,854	457,06	400 384,56	109,44	95 869,44
3/1	<i>dodávka</i>	Mikroštěrbínová trouba přímá 220/260/1000	m	806,000	0,103	83,018	984,68	793 652,08	0	
3/2	<i>dodávka</i>	Čistící kus 220/260/1000	ks	45,000	0,100	4,500	1 277,20	57 474,00	0	
3/3	<i>dodávka</i>	Vpustový kus s kalovými koši komplet 220/260/1000	ks	25,000	0,093	2,325	2 404,64	60 116,00	0	
3/4	<i>dodávka</i>	Záslepka	ks	90,000	0,015	1,350	173,04	15 573,60	0	
<b>4</b>	<b>899 33-1111</b>	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,421	0,421	751,4	751,40	894,59	894,59
<b>5</b>	<b>dmtž+mtž</b>	Dmtž a zpětná montáž odpadkových košů	kpl	1,000	0,000	0,000	0	0,00	515,00	515,00
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>								
<b>1</b>	<b>998 22-3011</b>	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 460,709	0,000	0,000	0		51,50	126 726,51

## Krycí list soupisu prací

Stavba:	Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě					
Objekt:	SO 02 Chodníky a jejich odvodnění					
			IČO		DIČ	
Objednatel:	Město Orlová					
Projektant:	Proink s.r.o., Ostrava					
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.		47676175		CZ47676175	
Suplodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	0	
JKSO:	8222939	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2017	
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha		
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	3 092 442	13	0	
2		Montáž	1 856 267	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>4 948 709</b>	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>4 948 709</b>	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>4 948 709</b>	24	0	
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	
					0	
<b>Celkové náklady</b>						
				26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	
					<b>4 948 709</b>	
				27	DPH 21%	
					1 039 229	
				28	DPH ze specifikací 21%	
					0	
				29	DPH ze specifikací 15%	
					0	
				30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	
					<b>5 987 937</b>	
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.		1		
		Název objektu v evid.		100		
		Číslo záznamu v evid.				
					15.05.2018	
		Datum				