

ROZPOČET

Stavba : oprava stávajícího přístřešku
Objekt : Milénova 14

Objednavatel : ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14

Zhotovitel : ing.Petr Hort

JKSO :

Datum : 13.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Práce a dodávky HSV													
800-3 Lešení													
1	003	941955002	Lešení lehké pomocné h podlah přes 1,2m	m2	16,000	138,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00337	0,054	0,00000	0,000
2		800-3	Lešení				0,00	2 208,00	2 208,00		0,054		0,000
801-1-A02 Běžné stavební práce - svíslé a kompletní konstrukce													
3	011	342241162	Příčka cihel 29 plné p 15 tl 140 mm	m2	5,500	584,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,27215	1,497	0,00000	0,000
4		801-1-A02	Běžné stavební práce - svíslé a kompletní konstrukce				0,00	3 212,00	3 212,00		1,497		0,000
801-1-A04 Běžné stavební práce - úpravy povrchů													
5	011	612421637	Omrítka vápen zdiva štukové - vnitřní - příčka z obou stran	m2	11,000	288,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,04766	0,524	0,00000	0,000
6	011	612421637	Omrítka vápen zdiva štukové - vnitřní - zadní stěny přístřešku	m2	21,000	288,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,04766	1,001	0,00000	0,000
7	011	622421143	Omrítka ven vápen stěn štuková 1 2	m2	45,000	376,00	0,00	16 920,00	16 920,00	0,05258	2,366	0,00000	0,000
8	011	622471317	Nátěr vněj stěn slož 2	m2	45,000	195,00	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00210	0,095	0,00000	0,000
9		MONTÁŽ	Opravy stávajícího vydroleného betonu / atika / - 2 prac. a 2 dny	celk	1,000	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	MAT	MATERIÁL1	Spec.mat. - Hasoft -jednosložková suchá směs na opravy stávajícího betonu	kg	70,000	38,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11		801-1-A04	Běžné stavební práce - úpravy povrchů				2 660,00	40 111,00	42 771,00		3,986		0,000
801-3 Bourání konstrukcí													
12	013	962031133	Bourání příček cihel MVC tl 15cm	m2	5,500	138,00	0,00	759,00	759,00	0,00068	0,004	0,26100	1,436
13	013	978013191	Otluč omítky vnitř stěn MV,MVC 100%	m2	21,000	59,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00000	0,000	0,04600	0,966
14	013	978015291	Otluč omítky ven MV,MVC 1-4st 100%	m2	45,000	66,50	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00000	0,000	0,05900	2,655
15	DOPR	DOPRAVA1	Naložení sutě do kontejneru, odvoz na skládku, poplatky za uložení na skládce	celk	1,000	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16		801-3	Bourání konstrukcí				0,00	8 950,50	8 950,50		0,004		5,057
99 Přesun hmot HSV													
17	014	999281111	Přesun hmot do výšky do 25m	t	4,540	988,00	0,00	4 485,52	4 485,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18		99	Přesun hmot HSV				0,00	4 485,52	4 485,52		0,000		0,000
999 Doprava materiálu													
19	DOPR	DOPRAVA	Doprava materiálu	celk	1,000	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20		999	Doprava materiálu				0,00	880,00	880,00		0,000		0,000
HSV Celkem							2 660,00	59 847,02	62 507,02		5,540		5,057
Práce a dodávky PSV													
712 Izolace střech													
21	712	712341559	Montáž izolace střech 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - 2 vrstvy	m2	22,000	75,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00032	0,007	0,00000	0,000
22	MAT	MATERIÁL	Spec.mat. - izolace Bitagit - 2 vrstvy / 22,00 m2x 2 vrstvy	m2	50,000	104,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
23		712	Izolace střech				5 200,00	1 650,00	6 850,00		0,007		0,000
PSV Celkem							5 200,00	1 650,00	6 850,00		0,007		0,000
Celkem							7 860,00	61 497,02	69 357,02		5,547		5,057