

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Stavba : | PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom | Rozpočet: PAK1702 |
| Objekt : | 02 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO03-PŘ.VODY | SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | |
| 1 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 13,70 | 222,00 |
| 2 | 113151114 | Frézování krytu tl.5 cm | m2 | 30,00 | 112,70 |
| 3 | 132201201 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 36,00 | 1 583,60 |
| 4 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 36,00 | 18,40 |
| 5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 35,00 | 79,40 |
| 6 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 35,00 | 18,40 |
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 36,00 | 174,80 |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku | m3 | 36,00 | 17,30 |
| 9 | 171201211 | Skládkovné zemina | m3 | 36,00 | 192,10 |
| 10 | 174100050 | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, vč. dovozu štěrkopísku | m3 | 22,50 | 677,40 |
| 11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 4,00 | 930,40 |
| 12 | 460490012R00 | Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 9,10 | 9,20 |
| 13 | 11310712 | Odstranění podkladu ze štěrkopísku tl.15 cm | m2 | 13,70 | 207,00 |
| 14 | 11310722 | Odstranění podkladu OK tl.10 cm | m2 | 13,70 | 121,90 |
| 15 | 46049001 | Signalizační vodič CYY 2,5mm2, fólie PVC šířka 33 cm | m | 9,10 | 33,40 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | |
| 16 | 45157211 | Lože pod potrubí z písku - hutněné , kraj Jihomoravský | m3 | 1,00 | 948,80 |
| Celkem za | | 4 Vodorovné konstrukce | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | |
| 17 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 13,70 | 126,50 |
| 18 | 565171111R00 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1.tl.10 cm | m2 | 13,70 | 540,50 |
| 19 | 56466111 | Podklad z kameniva - vibrovaný štěrk, tl. 20 cm | m2 | 13,70 | 151,80 |
| 20 | 57711112 | Beton asfal.tl.2 x 5 cm | m2 | 30,00 | 322,00 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | |
| Díl: 721A | | PŘÍPOJKA KANALIZACE | | | |
| 21 | 721110208R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 200 | m | 8,50 | 1 935,50 |
| 22 | PC | NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KANAL.ŘÁD | KPL | 1,00 | 3 255,70 |
| 23 | PC | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETONEM PROSTÝM | M3 | 1,60 | 3 128,00 |
| 24 | PC | PODKLADNÍ PRAŽEC | KS | 7,00 | 141,50 |
| 25 | PC | PŘESUN HMOT | KPL | 1,00 | 838,40 |
| Celkem za | | 721A PŘÍPOJKA KANALIZACE | | | |
| Díl: 722A | | PŘÍPOJKA VODY | | | |
| 26 | PC | PŘESUN HMOT | KPL | 1,00 | 27,60 |
| 27 | Pol__0 | Potrubí PEHD 50x4,6 SDR 11 | m | 11,00 | 108,10 |
| 28 | Pol__27 | TLAK.ZLOUSKA+DESIFEKCE POTRUBÍ | m | 11,00 | 48,30 |
| 29 | Pol__28 | NAVRTÁVACÍ PAS DN100/6/4 | KS | 1,00 | 3 413,20 |
| 30 | Pol__29 | SOUPATKO G6/4/50 spřechodem na PE | KS | 1,00 | 5 087,60 |
| 31 | Pol__30 | VRETENO TELESKOPICKE | KS | 1,00 | 1 035,00 |
| 32 | Pol__31 | POKLOP VENTILOVY +PODLOZKA | KS | 1,00 | 1 674,40 |
| 33 | Pol__32 | KUL.VENTIL G6/4" | KS | 1,00 | 915,40 |
| 34 | Pol__33 | REDUKCE 6/4"/1 | KS | 1,00 | 159,90 |
| 35 | Pol__34 | UKLID.KUS DN25 150MM | KS | 1,00 | 195,50 |
| 36 | Pol__35 | MONTÁŽ VODOMĚRU-VIZ BVAK | KS | 1,00 | 353,10 |
| 37 | Pol__36 | SPOJKA PE-OCEL G6/4/50 | KS | 1,00 | 749,80 |
| 38 | Pol__37 | OCEL.CHRÁNIČKA DN75 | M | 1,00 | 389,90 |
| Celkem za | | 722A PŘÍPOJKA VODY | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Stavba : | PAK1701 Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce dom | Rozpočet: PAK1702 |
| Objekt : | 02 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO03-PŘ.VODY | SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|
| 39 | 979081111R00 | Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,00 | 44,90 |
| 40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 13,00 | 39,10 |
| 41 | 979999 | Poplatek za skládku | t | 13,00 | 230,00 |
| Celkem za | | D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | |

SO 03 - VODOVODNÍ PŘÍ

| celkem (Kč) |
|-------------------|
| 3 041,40 |
| 3 381,00 |
| 57 009,60 |
| 662,40 |
| 2 779,00 |
| 644,00 |
| 6 292,80 |
| 622,80 |
| 6 915,60 |
| 15 241,50 |
| 3 721,60 |
| 83,72 |
| 2 835,90 |
| 1 670,03 |
| 303,94 |
| 105 205,29 |
| 948,80 |
| 948,80 |
| 1 733,05 |
| 7 404,85 |
| 2 079,66 |
| 9 660,00 |
| 20 877,56 |
| 16 451,75 |
| 3 255,70 |
| 5 004,80 |
| 990,50 |
| 838,40 |
| 26 541,15 |
| 27,60 |
| 1 189,10 |
| 531,30 |
| 3 413,20 |
| 5 087,60 |
| 1 035,00 |
| 1 674,40 |
| 915,40 |
| 159,90 |
| 195,50 |
| 353,10 |
| 749,80 |
| 389,90 |
| 15 721,80 |

SO 03 - VODOVODNÍ PŘÍ

| |
|-----------------|
| celkem (Kč) |
| 583,70 |
| 508,30 |
| 2 990,00 |
| 4 082,00 |