



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. 32/2018/RR/PIe

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Tel.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města
Tel.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.
Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 40323
IČ: 26843226
DIČ: CZ26843226
Bankovní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Martin Čech, jednatel
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2 Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající



z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec – stavební úpravy odborných učeben, elektro silnoproud a bezbariérová WC“



Souhlas s ohlášením stavby zn. MBC/29053/16/V/Krz 3773/2016/2 ze dne 5.12.2016 s nabytím právní moci dne 5.12.2016

Místo stavby: Komenského ul., č.p. 701/3, 743 01 Bílovec

Projektová dokumentace:

- „Oprava kanalizace ZŠ Komenského Bílovec – WC imobilní“, vypracovaná: Marpo s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava;
- „ZŠ Komenského, Bílovec – Elektroinstalace vybraných učeben“ – vypracovaná: Projekce Elektro Drah. Plandorová, Tomáš Plandor, Politických vězňů 3, 742 58 Příbor;
- „Stavební úpravy odborných učeben ZŠ Bílovec, Komenského“ – vypracovaná: [REDAKCE], Město Bílovec;

Koordinátor BOZP objednatele: PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 25389599

Technický dozor stavebníka: PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 25389599

Stavbyvedoucí Zhotovitele Jiří Čech [REDAKCE]

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.3 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.3.1 zjištění a vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a příp. zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení
 - 4.1.3.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 4.1.3.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - 4.1.3.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.3.5 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.3.6 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.3.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.3.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



- 4.1.3.9 odvoz (oprava suti) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.3.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 4.1.3.11 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.
- 4.1.3.12 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.
- 4.1.3.13 provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.
- 4.1.3.14 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 K zahájení stavebních prací a předání Staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemnou výzvou. Objednatel předá staveniště nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací. (Předpoklad zahájení stavebních prací: dne **26. 6. 2018.**)

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do **66 kalendářní dny od předání staveniště.** (Předpoklad dokončení: 31. 8. 2018)
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasém splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,



prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností^o; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3 Harmonogram provádění díla
- 5.3.1 Zhotovitel do 10 dnů od podpisu smlouvy předloží Objednateli harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsících realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto harmonogramem.
- 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
- 5.4.1 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvidatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 6.1 Výše sjednané ceny
- 6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši
- | | | |
|---------|-----------------|--------------|
| 6.1.1.1 | Cena bez DPH | 2 683 311 Kč |
| 6.1.1.2 | Výše DPH | 563 495 Kč |
| 6.1.1.3 | Cena včetně DPH | 3 246 806 Kč |
- Cena bez DPH slovy : dva miliony šest set osmdesát tři tisíc tři sta jedenáct korun českých
- 6.1.2 Při plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
- 6.2 Obsah ceny
- 6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.
- 6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.



6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisle ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb



- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatel vodicí položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejmeně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitel hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny.
- 7.3 Lhůty splatnosti
- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitel nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.
- 7.4 Platby za Vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitel.
- 7.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná dohoda obou smluvních stran.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt



- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělek zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.



- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu dle čl. 5.1.1 této smlouvy. Splnění lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.



- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla není prováděno na veřejném prostranství a nedotýká se dopravních komunikací ve městě.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.



11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (*technický dozor investora*)
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.



11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).
12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o., Velešlavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 25389599

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.



- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
 - 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 - 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.



- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.



15 PODDODAVATELÉ

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,



- 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
 - 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků,
 - 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 - 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
 - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
 - 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.3.1 územní rozhodnutí
 - 17.4.3.2 stavební povolení.Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
 - 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
 - 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
 - 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
 - 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.



18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční lhůty

- 18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.



- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.6 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí



staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel od smlouvy odstoupit.

- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
 - 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
 - 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty
- 20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH.
 - 20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
 - 20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatel nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
 - 20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
 - 20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatel, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatel Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
 - 20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,



- 21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
- 21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
- 21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- 21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.
- 21.2 Pojištění poddodavatelů
 - 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
- 21.3 Doklady o pojištění
 - 21.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - 21.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 21.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 21.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
 - 21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
 - 21.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22 VYŠŠÍ MOC

- 22.1 Definice vyšší moci
 - 22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23 ZMĚNA SMLOUVY

- 23.1 Forma změny Smlouvy
 - 23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
 - 23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
- 23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.



- 23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení

- 24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převírací řízení“
- 24.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 24.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.



25 POŽADAVKY V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE

25.1 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 25.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 25.1.2 Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:
 - 25.1.2.1 uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů;
 - 25.1.2.2 zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu;
 - 25.1.2.3 minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

25.2 Publicita stavby na Staveništi

- 25.2.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 25.2.2 Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 25.2.3 Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 25.2.4 Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 25.2.5 Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

25.3 Publicita dokončené stavby

- 25.3.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 25.3.2 Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 25.3.3 Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 25.3.4 Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 25.3.5 Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 25.3.6 Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.
- 25.3.7 Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

25.4 Předložení položkového rozpočtu ve formátu pdf a formátu rozpočtového softwaru

- 25.4.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 14 dnů od podpisu smlouvy položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a



v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Za každý den prodlení s předáním uhradí Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu 500 Kč.

26 ŘEŠENÍ SPORŮ

26.1 Příslušnost soudu

26.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

26.2 Volba práva

26.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

26.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.3 Platnost a účinnost Smlouvy.

26.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

26.3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 131. schůze Rady města Bílovec ze dne 25. 6. 2018 usnesením č. 131/2646.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Bílovci dne 2. 7. 2018

V Ostravě 13. 7. 2018

Za Objednatele

Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města

Bc. Martin Cech, jednatel

REKAPITULACE CENY

Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec –
stavební úpravy odborných učeben, elektro silnoproud a bezbariérová WC

NÁKLADY	CENA BEZ DPH [Kč]
Stavební úpravy odborných učeben	869 438,22
Stavební úpravy elektro	730 562,45
Bezbariérová WC	1 083 310,60
CENA CELKEM	2 683 311,27

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Stavební úpravy odborných učeben	Rozpočet:
Objekt :	1 Odborné učebny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena celkem Kč bez DPH
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch s použitím suché maltové směsi (7+3-2,1)*0,2	m2	1,58 1,58	349,00	551,42
2	611421231RT2	Úprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 39,8	m2	39,80 39,80	85,00	3 383,00
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi (3,5+3)*0,2	m2	1,30 1,30	309,00	401,70
4	612421231RT2	Úprava váp omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi (7+5,7)*3,5	m2	44,45 44,45	72,00	3 200,40
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				7 536,52
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	632451063R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm (7+3-2,1)*0,2	m2	1,58 1,58	450,00	711,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				711,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 10*1,5 (8,7*3+2,5*2)*1,5	m2	61,65 15,00 46,65	65,00	4 007,25
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 007,25
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 162,2 322,3 59,6 121,2	m2	665,30 162,20 322,30 59,60 121,20	45,00	29 938,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 938,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm m č.37,3,43/0,15	m2	22,87 22,87	150,00	3 430,01
9	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm broušení nerovností, 20% 420,8*0,2	m2	84,16 84,16	200,00	16 832,00
10	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 obklad keram.	m2	17,68	95,00	1 679,60
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m č.37,0,9*2*2	m2	3,60 3,60	230,00	828,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 769,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,77	2 500,00	1 914,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 914,21
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
13	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
14	721140912R00	Propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	6,00	210,00	1 260,00
15	721170905R00	Potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	6,00	350,00	2 100,00
16	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,00	50,00	250,00
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	58,00	348,00
18	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm 6*1	m	6,00 6,00	300,00	1 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 008,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Stavební úpravy odborných učeben	Rozpočet:
Objekt :	1 Odborné učebny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena celkem Kč bez DPH
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
19	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	2,00	35,00	70,00
20	722176111R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz svařováním D 16mm	m	15,00	120,00	1 800,00
21	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	15,00	35,00	525,00
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	140,00	840,00
23	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	60,00	120,00
24	722220111R00	Nástěnka PPR, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	168,00	1 008,00
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	15,00	30,00	450,00
26	722200010RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	25,00	160,00	4 000,00
		15+10		25,00		
27	283771006	Pouzdro potrubní tvarovatelné, pěnový polyetylén, vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 8,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0.0380 W/mK	m	16,50	15,00	247,50
		15*1,1		16,50		
28	28615130	Trubka D 16 x 2,2 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	15,45	41,00	633,45
		15*1,03		15,45		
29	28654195	Redukce vnitřní/vnější PPR d 20x16 mm	kus	6,00	15,00	90,00
30	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	57,23	1,00	57,23
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 841,18
Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	100,00	500,00
32	725210826R00	Demontáž umyvátka bez výtokových armatur	soubor	1,00	100,00	100,00
33	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	950,00	4 750,00
34	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň sestavách	soubor	1,00	150,00	150,00
35	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00	950,00	950,00
36	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná páková na 1 vodu	kus	5,00	950,00	4 750,00
37	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná páková nadstandardní, na 1 vodu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
38	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00	450,00	450,00
39	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	5,00	450,00	2 250,00
40	55231350	Dvoudřez nerez 800 typ 501	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
41	64214331	Umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s přepadem; bílá, uchycení šrouby	kus	5,00	1 490,00	7 450,00
42	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	297,35	0,30	89,21
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				26 389,21
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
43	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,2 m skříňka pod dřez, dl. 0,8 m	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
44	61581620	Linka kuchyňská atypická 120 cm skř.pod dřez,0,8*0,6m, 2 dv.,bílá,výšk.stavitelná	soubor	0,50	30 000,00	15 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				17 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Stavební úpravy odborných učeben	Rozpočet:
Objekt :	1 Odborné učebny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena celkem Kč bez DPH
Díl: 776		Podlahy povlakové				
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	420,80	20,00	8 416,00
46	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	299,56	30,00	8 986,80
		1.np:26,8+43,1+27,4		97,30		
		2.np:38,51+18,6+36,3		93,41		
		2.np:18,8+18,0+17,1+27,85		81,75		
		3.np:27,1		27,10		
47	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	288,15	60,00	17 289,00
		1.np:26,8+43,1+27,4		97,30		
		2.np:27,1+18,6+36,3+18,8+18+17,1+27,85		163,75		
		3.np:27,1		27,10		
48	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	420,80	50,00	21 040,00
		1.np:162,2		162,20		
		2.np:218,1		218,10		
		3.np:40,5		40,50		
49	776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	392,00	560,00	219 520,00
		1.np:162,2		162,20		
		2.np:189,3		189,30		
		3.np:40,5		40,50		
50	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátežového koberce	m2	28,80	579,00	16 675,20
		2.np:28,8		28,80		
51	24592120	Nátěr penetrační disperzní weber.podklad haft 5 kg	kg	42,08	148,00	6 227,84
		420,8*0,1		42,08		
52	28342458	Lišta soklová měkké PVC 15x50mm barev	m	276,68	95,00	26 284,13
		(288,15-16,9)*1,02		276,68		
53	5537027511	Lišta přechodová; pro podlahy o nestejně výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 46,0 mm; l = 930 mm; narážecí; stříbro	kus	8,00	290,00	2 320,00
54	69751000	Lišta kobercová; hladká; materiál plast, š = 7,0 mm; h = 50,0 mm; 5 barev	m	17,24	55,00	948,09
		16,9*1,02		17,24		
55	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 994,23	0,40	1 197,69
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				328 904,75
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
56	777551955R00	Vyrovnání podlah stěrkou, tl 3 mm	m2	420,80	280,00	117 824,00
57	777652955R00	Výměna krytin podlah - penetrace	m2	420,80	26,00	10 940,80
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				128 764,80
Díl: 781		Obklady keramické				
58	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	17,68	150,00	2 652,00
59	781475114RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm flex.lepidlo, spár.hmotu, ukončovací profil plast.	m2	17,68	490,00	8 663,20
		1.np:6,16		6,16		
		2.np:11,52		11,52		
60	781479705RT3	Příprava spárovací hmoty - plošně malta Keracolor FF (Mapei)	m2	17,68	75,00	1 326,00
61	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	17,68	60,00	1 060,80
62	58580800	Malta pro dlažby/obklady lepicí; C1T; tl. vrstvy 6,0 až 10,0 mm; pro interiéru exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová	kg	70,72	16,00	1 131,52
		17,68*4		70,72		
63	597813623	Obkládačka 20x20 barevná mat	m2	21,22	350,00	7 425,60
		17,68*1,2		21,22		
64	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	225,20	5,50	1 238,58
	Celkem za	781 Obklady keramické				23 497,70

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Stavební úpravy odborných učeben	Rozpočet:
Objekt :	1 Odborné učebny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena celkem Kč bez DPH
Díl: 784		Malby				
65	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	665,30	20,00	13 306,00
66	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 404,90	20,00	28 098,00
67	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	1 404,90	59,00	82 889,10
		1 np:309,75		309,75		
		2 np:715,05		715,05		
		2 np:158,2		158,20		
		3 np:221,9		221,90		
68	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 92 %, dvojnásobné	m2	665,30	49,00	32 599,70
		1 np:162,2		162,20		
		2 np:322,3		322,30		
		2 np:59,6		59,60		
		3 np:121,2		121,20		
69	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 035,10	25,00	25 877,50
		(1404,9+665,3)*0,5		1 035,10		
	Celkem za 784 Malby					182 770,30
Díl: 786		Čalounické úpravy				
70	786612200R00	Montáž rolet textilních	m2	16,88	200,00	3 375,00
		m.č. 40,43,45:0,65*1,1*3		2,15		
		m.č. 40,43,45:1,6*1,1*3		5,28		
		m.č. 40,43,45:0,65*1,4*3		2,73		
		m.č. 40,43,45:1,6*1,4*3		6,72		
71	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	45,00	550,00	24 750,00
		m.č. 40,43,44,45,66:0,65*1,1*8		5,72		
		m.č. 40,43,44,45,66:1,6*1,1*8		14,08		
		m.č. 40,43,44,45,66:0,65*1,4*8		7,28		
		m.č. 40,43,44,45,66:1,6*1,4*8		17,92		
72	R786001	Roleta vnitřní látková, blackout, specifikace v PD	m2	18,56	1 103,00	20 474,44
		16,875*1,1		18,56		
73	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	487,38	0,30	146,21
	Celkem za 786 Čalounické úpravy					48 745,65
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,21	850,00	6 977,08
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	82,08	50,00	4 104,16
76	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	8,21	650,00	5 335,41
77	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	164,17	12,50	2 052,08
78	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	8,21	1 300,00	10 670,82
	Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					29 139,55

CENA CELKEM Kč bez DPH

869 438,22

ZŠ Komenského, Bílovec - Elektroinstalace vybraných učeben

Pozice	Název	Mj	Počet	Cena Kč bez DPH/MJ	Cena celkem Kč bez DPH
	Dodávky				
1	Rozváděč R8.2.1 - skříň min. IP40, vel. 63 modulů - osazen - 2x jistič 10A/1/B, 6 x jistič 16A/1/B, 2x jistič 16A/3/B, 1x chránič 40A/0,03/4, 1x hl.vypínač 63A , přepětřová ochrana, vč. podružného mat.	ks	1,00	14 706,30	14 706,30
2	Rozváděč R 9.1 - skříň min. IP40, vel. 56 modulů - osazen - 2x jistič 10A/1/B, 12 x jistič 16A/1/B, 4x jistič 16A/3/B, 3x chránič 63A/0,03/4, 1x hl.vypínač 63A , přepětřová ochrana, vč. podružného mat.	ks	1,00	18 243,60	18 243,60
	Dodávky - celkem				32 949,90
	Elektromontáže				
	<i>Cena svítidel a zdrojů vč. recyklačních poplatků</i>				
	Svítidla certifikovány ENEC				
	INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA				
	<i>Univerzální svítidla s krytem IP40</i>				
3	A - Zářivkové, stropní s prizmatickým krytem PS, EP - 254 ; 2x54 W, čirý polystyrol. se zdroji FQ 54W/840G5	ks	57,00	1 077,40	61 411,80
4	B - Zářivkové, stropní s prizmatickým krytem PS, EP - 154 ; 1x54 W, čirý polystyrol. se zdrojem FQ 54W/840G5t	ks	5,00	784,30	3 921,50
	PRŮMYSLOVÁ ŽÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA				
5	C - Zářivkové, průmyslové 2x54 W IP65 korpus ABS + kryt PC,vč.zdrojů FQ 54W/840 G5	ks	24,00	1 532,60	36 782,40
6	D - Zářivkové, průmyslové 1x54 W IP65 korpus ABS + kryt PC,vč.zdroje FQ 54W/840 G5	ks	1,00	1 275,80	1 275,80
7	zaměření svítidel	ks	87,00	80,00	6 960,00
8	Hmoždinka např. 6x40	kus	522,00	18,20	9 500,40
	<i>Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových</i>				
9	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	52,00	74,20	3 858,40
10	KPR 68 krabice univerzální	ks	79,00	75,30	5 948,70
11	KPR 68/L KRABICE UNIVERZÁLNÍ vč. S-66	ks	59,00	87,60	5 168,40
12	KR 97/5 KRABICE ROZVODNA vč.svork.	ks	4,00	232,75	931,00
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ				

13	3x1-2,5mm2	ks	42,00	11,20	470,40
14	5x1-2,5mm2	ks	186,00	14,80	2 752,80
	<i>Montáž trubek elektroinstalačních- plastových ohebných</i>				
15	D25 TRUBKA 320 N PVC	m	42,00	38,90	1 633,80
16	D40 TRUBKA 320 N PVC šedá	m	12,00	45,30	543,60
	<i>KABELOVÝ ZLAB MARS VC. DILU A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" vč. podpěr</i>				
17	150/100 na konzolách	m	130,00	439,90	57 187,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>				
18	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	48,00	37,20	1 785,60
19	CYKY-O 5x1.5 , pevně	m	18,00	45,90	826,20
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>				
20	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	862,00	36,70	31 635,40
21	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	112,00	45,90	5 140,80
22	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	889,00	46,90	41 694,10
23	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	124,00	58,60	7 266,40
	<i>SNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG)</i>				
24	H05RN-F-X5x2.5 , pevně	m	6,00	69,60	417,60
	<i>KABEL SE SNÍZENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKC.SCHOPNOSTI PRI POŽÁRU</i>				
25	1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevně	m	368,00	56,30	20 718,40
26	1-CHKE-V-J 3x2.5 , pevně	m	676,00	65,90	44 548,40
27	1-CHKE-V-J 5x6 , pevně	m	44,00	174,80	7 691,20
28	1-CHKE-V-J 5x16 , pevně	m	44,00	508,30	22 365,20
	<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>				
29	CY4 Žlutozelený, pevně	m	29,00	40,70	1 180,30
30	CY16 Žlutozelený, pevně	m	88,00	67,80	5 966,40
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>				
31	do 2,5 mm2	ks	186,00	17,85	3 320,10
32	6 mm2	ks	10,00	23,80	238,00
33	16 mm2	ks	26,00	44,45	1 155,70
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</i>				
34	do 2,5 mm2	ks	42,00	27,10	1 138,20
	<i>Ukončení šňůr se zapojením</i>				
35	5x0,5 až 4 mm2	ks	2,00	65,45	130,90
	<i>SPINACE, PREPINACE IP20 (se šroubovými svorkami)</i>				
36	Spínač jednopólový; řazení 1, kpl	ks	32,00	179,20	5 734,40

37	Spínač dvupólový; řazení 5, kpl	ks	5,00	215,30	1 076,50
	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ- SPORÁKOVKA, 230V				
38	Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá vč.signálky kpl	ks	4,00	462,75	1 851,00
	ZÁSUVKA NN barva bílá				
39	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; ; barva bílá kpl vč-rámečku	ks	13,00	188,30	2 447,90
40	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami;natočenou dutinkou, řazení 2x(2P+PE);kpl, b. bílá kpl vč.rámečku	ks	50,00	232,15	11 607,50
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM				
41	Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá. kpl vč. rámečku	ks	1,00	783,40	783,40
42	Zásuvka dvojnásobná , s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá. kpl vč. rámečku	ks	25,00	882,70	22 067,50
	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)p.o.				
43	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; ; b. bílá	ks	6,00	190,20	1 141,20
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVA, IP 44, IP 67				
44	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks	2,00	298,10	596,20
	Montáž hromosvodného vedení - svorek na potrubí				
45	ZSA 16 + Cu pásek 0,5m	ks	12,00	97,20	1 166,40
	EKVIPOTENCIONALNI SVORKOVNICE				
46	KO125/EQ02	ks	3,00	438,10	1 314,30
	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti				
47	do 50 kg	ks	2,00	302,75	605,50
48	přes 50 do 100kg	ks	1,00	406,30	406,30
	Doplnění rozváděče R7				
49	Jistič modulární B10/1, 10kA, barevná páčka	ks	2,00	153,80	307,60
50	Jistič modulární B16/1, 10kA	ks	3,00	148,20	444,60

51	Chráníč proudový 40-4-003/G, 10kA	ks	1,00	1 362,75	1 362,75
52	podružný materiál	ks	1,00	530,00	530,00
	<i>Doplnění rozváděče R10</i>				
53	Jistič modulární B10/1, 10kA, barevná páčka	ks	1,00	153,80	153,80
54	Jistič modulární B16/1, 10kA	ks	3,00	148,20	444,60
55	Jistič modulární B40/3, 10kA	ks	1,00	862,70	862,70
56	Chráníč proudový 40-4-003/G, 10kA	ks	1,00	1 362,75	1 362,75
57	podružný materiál	ks	1,00	560,00	560,00
	<i>Doplnění rozváděče R9</i>				
58	Jistič modulární B10/1, 10kA, barevná páčka	ks	4,00	153,80	615,20
59	Jistič modulární B16/1, 10kA	ks	10,00	148,20	1 482,00
60	Jistič modulární B25/3, 10kA	ks	1,00	574,30	574,30
61	Jistič modulární B40/3, 10kA	ks	1,00	862,70	862,70
62	Chráníč proudový 40-4-003/G, 10kA	ks	2,00	1 362,75	2 725,50
63	podružný materiál	ks	1,00	615,00	615,00
	<i>Doplnění rozváděče R 8.2</i>				
64	Jistič modulární B10/1, 10kA, barevná páčka	ks	1,00	153,80	153,80
65	Jistič modulární B16/1, 10kA	ks	2,00	148,20	296,40
66	Jistič modulární B40/3, 10kA	ks	2,00	862,70	1 725,40
67	Chráníč proudový 40-4-003/G, 10kA	ks	1,00	1 362,75	1 362,75
68	podružný materiál	ks	1,00	570,00	570,00
	Elektromontáže - celkem				463 374,85
	Stavební práce				
	<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>				
	<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>				
70	Stena do 150mm	ks	4,00	66,50	266,00
71	Stena do 300mm	ks	10,00	95,55	955,50
	<i>VYSEKANI /VRTANI KAPES SÁDROKARTON/ ZDIVU</i>				
	<i>PRO KRABICE</i>				
72	100x100x50 mm	ks	190,00	53,20	10 108,00
73	150x150x100 mm	ks	8,00	113,40	907,20
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>				
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>				
74	Sire 30 mm	m	322,00	45,90	14 779,80
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>				
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>				
75	Sire 70 mm	m	48,00	95,40	4 579,20
	<i>VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU</i>				
	<i>- HLOUBKA 30mm</i>				

76	Sire 30 mm	m	220,00	149,85	32 967,00
	<i>HRUBA VYPLN RYH MALTOU</i>				
77	Jakekoliv sire	m2	92,00	309,00	28 428,00
	<i>OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU</i>				
78	Sire do 150 mm	m2	33,00	660,00	21 780,00
	<i>OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</i>				
79	Sire do 150 mm	m2	56,00	550,00	30 800,00
	<i>ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU</i>				
80	Za každý další km	t	9,60	320,00	3 072,00
81	Do vzdálenosti 1 km	t	2,40	12,50	30,00
	<i>POPLATEK ZA SKLÁDKU</i>				
82	suť	t	2,40	1 300,00	3 120,00
	<i>ZAMALBA DRAŽEK PO ELEKTROINSTALACI</i>				
83	malba bílou barvou 2x	m2	90,00	49,00	4 410,00
	<i>OCHRANA PODLAHOVÝCH KRYTIN A NÁBYTKU</i>				
84	fólií, papírovými kartóny	m2	90,00	35,00	3 150,00
	<i>CISTENI BUDOV ZAMETANIM</i>				
85	popř.luxováním/prášnost	m2	415,00	45,00	18 675,00
86	Protipožární pěna na utěsnění prostupů EI45	bal	8,00	450,00	3 600,00
	Stavební práce - celkem				181 627,70
	HZS				
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				
87	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	88,00	220,00	19 360,00
88	Uprava stavajiciho rozvadece R7 - doplnění úprava	hod	6,00	350,00	2 100,00
89	Uprava stavajiciho rozvadece R10 - doplnění úprava	hod	6,00	350,00	2 100,00
90	Uprava stavajiciho rozvadece R9 - doplnění úprava	hod	8,00	350,00	2 800,00
91	Uprava stavajiciho rozvadece R8.2 - doplnění úprava	hod	5,00	350,00	1 750,00
	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>				
92	zapojovani a zkouskach	hod	2,00	400,00	800,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI DLE CSN 331500</i>				
93	S ostatními profesemi	hod	2,00	300,00	600,00
94	Zauceni obsluhy	hod	2,00	400,00	800,00
95	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	350,00	700,00
96	Revizni technik	hod	48,00	450,00	21 600,00
	HZS - celkem				52 610,00

	CENA CELKEM Kč bez DPH				730 562,45

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO, BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
 Objekt: KOMENSKÉHO 701/3, BÍLOVEC
 Část: D.1.4.1. - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 175,00
	D		4	Vodorovné konstrukce				2 600,00
1	K	PK	403	Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50	kus	4,000	650,00	2 600,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 575,00
2	K	014	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	35,000	45,00	1 575,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 733,00
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				6 648,00
3	K	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 108	m	6,000	80,00	480,00
4	K	731	733223202	Potrubí měděné D 15x1	m	16,000	283,00	4 528,00
5	K	731	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	16,000	20,00	320,00
6	K	731	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	6,000	220,00	1 320,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				3 398,00
7	K	721	722224112	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s jedním závitem	kus	1,000	260,00	260,00
8	K	731	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	194,00	582,00
9	K	731	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000	348,00	1 044,00
10	K	731	734221683	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné prostory	kus	3,000	245,00	735,00
11	K	731	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000	259,00	777,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 287,00
12	K	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	89,00	267,00
13	K	731	7351118101	Demontáž otopného tělesa vč. konzol	ks	3,000	250,00	750,00
14	K	731	735151549	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 900/400 mm	kus	3,000	1 655,00	4 965,00
15	K	731	735151454	Montáž otopných těles ocelových deskových dvouřadých délky do 1200mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
16	PK	721	1356	Zednická výpomoc	hod	2,000	300,00	600,00
17	K	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	11,000	15,00	165,00
18	K	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	14,000	35,00	490,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 400,00
19	K	783	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	16,000	150,00	2 400,00
	D		OST	Ostatní				12 100,00
20	K	PK	5	Tlaková a topná zkouška	hod	6,000	350,00	2 100,00
21	K	PK	6	Technologicko montážní projekt – výpočet zaregulování topné soustavy dle skutečně vybraných komponentů	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
				Celkem Kč bez DPH				37 008,00

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO, BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
 Objekt: KOMENSKÉHO 701/3, BÍLOVEC
 Část: D.1.4.2 – ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 644,50
	D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				21 496,50
1	K	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	8,000	650,00	5 200,00
2	K	014	4113886211	Zabetonování otvorů tl do 300 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
3	K	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	20,000	165,00	3 300,00
4	K	013	974031364	Vysekání rýh v beton podlahách hl do 150 mm š do 250 mm	m	8,000	210,00	1 680,00
5	K	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,700	850,00	595,00
6	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,000	100,00	700,00
7	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,700	1 300,00	910,00
8	K	211	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,700	320,00	224,00
9	K	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	7,000	12,50	87,50
	D		1	Zemní práce				5 148,00
10	K	1	162201102	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	36,000	143,00	5 148,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				153 471,50
	D		713	Izolace tepelné				8 151,00
11	K	713	713400843	Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy	m2	10,000	50,00	500,00
12	K	713	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	128,000	35,00	4 480,00
13	M	MAT	283771030	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 22 x 9 mm	m	28,000	7,50	210,00
14	M	MAT	283770510	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 32 x 9 mm	m	22,000	9,00	198,00
15	M	MAT	283771170	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 42 x 9 mm	m	6,000	14,50	87,00
16	M	MAT	283770450	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 22 x 20 mm	m	38,000	35,00	1 330,00
17	M	MAT	283770480	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 28 x 20 mm	m	6,000	35,50	213,00
18	M	MAT	283770530	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 32 x 20 mm	m	22,000	39,50	869,00
19	M	MAT	283770630	izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetyleny 42 x 25 mm	m	6,000	44,00	264,00
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				38 824,00
20	K	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	20,000	100,00	2 000,00
21	K	9	69021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	12,000	120,00	1 440,00
22	K	8	871275223	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	14,000	528,00	7 392,00
23	K	8	871275224	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	2,000	1 180,00	2 360,00
24	K	8	877	Zaústění kanalizace do stávající stoky	kus	4,000	1 460,00	5 840,00

25	K	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	6,000	274,00	1 644,00
26	K	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	4,000	411,00	1 644,00
27	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	20,000	491,00	9 820,00
28	K	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,000	280,00	560,00
29	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	306,00	2 448,00
30	M	MAT	286156030	čističí tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	112,00	112,00
31	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	52,00	156,00
32	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	86,00	258,00
33	K	721	721273153	Napojení stávající hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	650,00	650,00
34	K	PK	402	Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny	kus	2,000	950,00	1 900,00
35	K	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 100	m	40,000	15,00	600,00
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				68 457,50
36	K	721	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	20,000	78,60	1 572,00
37	K	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	66,000	243,00	16 038,00
38	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,000	292,00	1 752,00
39	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	44,000	345,00	15 180,00
40	K	721	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	12,000	417,00	5 004,00
41	K	PK	403	Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50	kus	6,000	650,00	3 900,00
42	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,000	141,00	1 269,00
43	M	MAT	286543210	koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2"	kus	9,000	19,50	175,50
44	K	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	9,000	198,00	1 782,00
45	K	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	285,00	855,00
46	K	721	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	573,00	3 438,00
47	K	PK	722221	Regul.armatura automatická termostatická na cirkulaci - 1/2"	kus	3,000	1 564,00	4 692,00
48	K	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	128,000	70,00	8 960,00
49	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	128,000	30,00	3 840,00
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 039,00
50	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	3,000	200,00	600,00
51	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000	100,00	300,00
52	K	721	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,130	1 400,00	182,00
53	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	6,000	100,00	600,00
54	K	721	7251120126	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním s prodlouženou délkou pro imobilní s antibakteriální úpravou vč. sedátka s tvrzeného plastu	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
55	K	721	726111041	Montážní prvek pro závěsné WC stěnový vč. tlačítka	kus	3,000	5 600,00	16 800,00
56	K	721	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní pro imobilní připevněné na stěnu šrouby bílé 640x550 mm s antibakteriální úpravou a polosloupem	kus	3,000	3 152,00	9 456,00
57	K	721	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	kus	9,000	60,00	540,00
58	M	MAT	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	9,000	79,00	711,00

59	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	kus	3,000	950,00	2 850,00
60	K	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	300,00	300,00
				<u>Celkem v Kč bez DPH</u>				180 116,00

3 Bezbariérová WC - F.1.4.3 - EL

pořadové číslo	název	měrná jednotka	vyměra	Cena Kč bez DPH / MJ	Celkem Kč bez DPH
1	Jednopolový spínač	ks	3	51,80	155,40
2	Krabice přístrojová KP	ks	3	70,45	211,35
3	Krabice rozvodná KR	ks	9	140,35	1 263,15
4	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	30	25,20	756,00
5	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	80	25,20	2 016,00
6	Frézování drážky+zahřazení drážky+hrubý úklid	m	51	273,60	13 953,60
7	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	60	31,50	1 890,00
8	Vodič CYA 25 zelenožlutý	m	20	31,50	630,00
9	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	60	17,50	1 050,00
10	Připojnice ekvipotenciální R15 vč.krabice	ks	3	114,75	344,25
11	Montáž svítidel a zdrojů	ks	6	133,60	801,60
12	Ventilátorové relé	ks	1	138,60	138,60
13	Pohybové čidlo stropní vestavné	ks	3	96,70	290,10
14	Sada tísňového volání	ks	3	600,00	1 800,00
15	Sekání kapes a průrazů	ks	18	25,55	459,90
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					25 759,95
16	Demontáž stávající elektroinstalace		1	3 960,00	5 151,99
CELKEM - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINST.					5 151,99
17	Jednopolový spínač	ks	3	127,38	382,14
18	pohybové čidlo stropní vestavné	ks	3	263,80	791,40
19	Ventilátorové relé	ks	1	247,86	247,86
20	Krabice přístrojová KP	ks	3	4,60	13,80
21	Krabice rozvodná KR	ks	9	16,37	147,33
22	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	30	11,88	356,40
23	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	80	11,48	918,40
24	Sada tísňového volání vč.zdroje	ks	3	7 600,00	22 800,00
25	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	60	14,57	874,20
26	Vodič CYA 25 zelenožlutý	m	20	58,68	1 173,60
27	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	60	12,96	777,60
28	Svorkovnice ekvipotenciální R15 vč.krabice	ks	3	469,70	1 409,10
29	Vestavné sv.LED 2000lm,25W,HF840, IK09,IP44	ks	3	1 632,80	4 898,40
30	Nouzové svítidlo s piktogramem 5W,1hodina	ks	3	897,14	2 691,42
CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE					37 481,65
31	Doplnění patrových rozvodnic R+prostor.úprava	ks	3	1 500,00	4 500,00
CELKEM - MONTAZ ROZVODNIC					4 500,00
32	Jistič B 10/1	ks	6	87,30	523,80
33	Jistič C 10/1	ks	1	114,20	114,20
CELKEM - MATERIAL ROZVODNIC					638,00
34	Svorka křížová SKD	ks	2	123,20	246,40
35	Vodič tvrzený AlMgSi 8	m	12	94,25	1 131,00
36	Svorka spojovací SS	ks	6	88,20	529,20
37	Podpěra vedení na ploché střechy PVPS	ks	10	59,60	596,00
38	Úprava stávající ochrany	hod	6	300,00	1 800,00
39	Pomocný jímač PJ v=1,5m vč.2xbeton.podstavce	ks	1	287,50	287,50
40	UV stabilní ochranná trubka z PE	m	1	16,90	16,90
41	Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67	ks	1	132,65	132,65
CELKEM - MONTÁŽ BLESK					4 739,65
42	Svorka křížová SKD	ks	2	20,17	40,34
43	Podpěra vedení naploché střechy PVPS	ks	10	17,26	172,60
44	Vodič tvrzený AlMgSi 8	m	12	16,86	202,32
45	UV stabilní ochranná trubka z PE	m	1	32,60	32,60
46	Svorka spojovací SS	ks	6	21,07	126,42
47	Pomocný jímač PJ v=1,5 vč.2xbeton.podstavce	ks	1	426,80	426,80
48	Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67	ks	1	3 557,30	3 557,30
CELKEM - MATERIAL BLESK					4 558,38
ELEKTROINSTALACE CELKEM Kč BEZ DPH					82 829,62

Poznámka: v jednotkových cenách je započítána cena dodávky a montáže vč. ostatních přidružených nákladů (doprava, přesun, prořez, podružný materiál, kompletační činnost, revize atd.)

SADA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ VČ. ZDROJE OBSAHUJE

- Všechny díly jsou k dodání jako sada
- Tlačítka pro tíšňové volání jsou vybavena uklidňující LED
- Volání je předáno na chodbu před řešené WC
- Optická a akustická signalizace
- Optická signalizace může být vypnuta pouze na místě volání

Navržená sada obsahuje

- 1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací
- 1 volací / potvrzovací tlačítko
- 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED
- 1 volací tlačítko s uklidňující LED
- 1 zařízení pro potvrzení volání
- 1 napájecí zdroj 230VAC/24VAC

Položkový soupis prací a výkaz výměr

Stavba:	Oprava kanalizace ZŠ Komenského, Bílovec - WC IMOBILNÍ	Rozpočet: 3307
Místo:	Komenského 701/3, 743 01 Bílovec	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Náklady celkem Kč bez DPH
Díl:		1	Vzduchotechnika				
1	1.01		Radiální střešní ventilátor, plášť ventilátoru z pozink. plechu RAL černá barva, požadovaný průtok 240 m3/h, dp ext.=200 Pa, U=230 V, P=58,3 W, I=0,256 A, hmotnost 3,3 kg, referenční typ TFSK 160	ks	1,00	6 762,00	6 762,00
2	1.02		Střešní nástavec výšky 500 mm s tlumičem hluku z pozink. Plechu. Je vybaven 20 mm izolací proti kondenzaci a kulisovými tlumiči hluku, referenční typ SSD 310/311_ 6,6% z ceny	ks	1,00	5 031,00	5 031,00
3	1.03		Přechodový adaptér k připojení nástavce ke kruhovému potrubí, referenční typ ASK 310/311	ks	1,00	944,00	944,00
4	1.04		Příruba z pozink. ocel. plechu	ks	1,00	384,00	384,00
5	1.05		Zpětná klapka ø160, referenční typ RSK 160	ks	1,00	256,00	256,00
6		75112-2292	Montáž ventilátoru střešního základního, průměru do 200 mm	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
7		75139-8061	Montáž podstavce pod ventilátor na rovné střechy, průřezu do 0,3 m2	ks	1,00	290,00	290,00
8		75151-4414	Montáž přechodu, průřezu do 0,21 m2	ks	1,00	250,00	250,00
9		75151-4576R0	Montáž protipříruby, průměru do 200 mm	ks	1,00	250,00	250,00
10		75151-4679	Montáž zpětné klapky bez příruby, průměru do 200 mm	ks	1,00	150,00	150,00
11		741...	Napojení ventilátoru na přívodní kabel (kabeláž a ovládání - viz projekt elektroinstalace), oživení (uvedení do provozu), revize	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
12	1.06		Kruhový kovový odvodní taliřový ventil s upevňovacím rámečkem, průměr 125 mm, referenční typ EFFC 125	ks	3,00	149,00	447,00
13		75132-2012	Montáž taliřových ventilů, průměru do 200mm	ks	3,00	150,00	450,00
14		97208-5291R00	Výřezání otvorů v podhledu stropu, pl. do 0,09 m²	ks	3,00	350,00	1 050,00
15	1.07		Ohebná hliníková jednovrstvá hadice, průměr 125 mm, délka 1 m, referenční typ MultiVac SV125/1	ks	3,00	46,00	138,00
16	***		Kovová spona s upínací páskou, průměr 135 mm, referenční typ MultiVac QIP135	ks	6,00	27,00	162,00
17		75153-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 200 mm	m	3,00	550,00	1 650,00
18	1.08		Kruhový tlumič hluku, vnitřní průměr 125 mm, vnější průměr 225 mm. délka 600 mm, referenční typ LDC 125-600	ks	3,00	1 358,00	4 074,00
19		75134-4112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí, průměru do 200 mm	ks	1,00	246,00	246,00
20	1.09		Regulační klapka kruhová s plast. ovládáním, referenční typ Tune-R-B-125	ks	3,00	365,00	1 095,00
21		75151-4679	Montáž reg. klapky bez příruby, průměru do 200 mm	ks	3,00	150,00	450,00
22	1.10		Potrubí Spiro: Trouba D=125, l=3 m	ks	6,00	498,00	2 988,00
23	1.11		Trouba D=160, l=3 m	ks	1,00	684,00	684,00
24	1.12		Trouba D=180, l=3 m	ks	1,00	702,00	702,00
25	1.13		Spojka vnitřní - vsuvka, d=125	ks	6,00	32,00	192,00
26	1.14		Spojka vnější - nátrubek, D=125	ks	12,00	32,00	384,00
27	1.15		Spojka vnější - nátrubek, D=160	ks	3,00	36,00	108,00
28	1.16		Spojka vnější - nátrubek, D=180	ks	3,00	38,00	114,00
29	1.17		Koncový kryt pro zaslepení spiro trouby, d=125	ks	6,00	37,00	222,00
30	1.18		Koncový kryt pro zaslepení spiro trouby, d=180	ks	3,00	104,00	312,00
31	1.19		Přechod osový, d=180-125	ks	3,00	178,00	534,00
32	1.20		Přechod osový, d=160-125	ks	1,00	138,00	138,00
33	1.21		Oblouk segmentový 90°, d=125	ks	7,00	153,00	1 071,00
34	1.22		Odbočka jednostranná 90°, d=180-125	ks	3,00	329,00	987,00
35	1.23		Odbočka jednostranná 90°, d=125-125	ks	1,00	238,00	238,00
36	1.24		Odbočka jednostranná 90°, d=160-125	ks	1,00	301,00	301,00
37	***		Páska hliníková 50 mm x 50 m	ks	2,00	170,00	340,00
38		75151-1182	Montáž trouby kruhové, bez přírub, průměru do 200	m	22,00	145,00	3 190,00
39		75151-4536	Montáž spojky / záslepky kruhové, průměru do 200 mm	ks	33,00	25,00	825,00
40		75151-4478	Montáž přechodu kruhového, bez přírub, průměru do 200 mm	ks	4,00	80,00	320,00
41		75151-4178	Montáž oblouku kruhového, bez přírub, průměru do 200 mm	ks	7,00	140,00	980,00
42		75151-4288	Montáž odbočky jednostranné kruhové, bez přírub, průměru do 200 mm	ks	5,00	135,00	675,00
43	1.25		Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem	m²	2,00	198,00	396,00
44	***		Samolepící hliníková páska 50 mm x 50m k uzavírání spojů laminovaných hliníkových fólií	ks	1,00	170,00	170,00
45		71341-1125	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů s povrch. Upravou hliníkovou fólií jednovrstvá	m²	2,00	150,00	300,00
46		24101-3100R00	Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt. rozvody	kg	45,00	80,00	3 600,00
47		24099-1000R00	Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	45,00	45,00	2 025,00
48		99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,10	2 750,00	275,00
Celkem za			1 Vzduchotechnika				49 150,00

Položkový soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	Oprava kanalizace ZŠ Komenského, Bílovec - WC IMOBILNI	Rozpočet: 3307
Místo:	Komenského 701/3, 743 01 Bílovec	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Pozice	Kód položky	Popis položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Náklady celkem Kč bez DPH
Díl:		2	Přípravné a přidružené práce				
49		11000-1003R1	Koordinace, účast na kontrolních dnech	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
50		11000-1003R5	Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
51		11000-1003R6	Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
52		11000-1003R7	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Celkem za	2 Přípravné a přidružené práce				21 500,00

CENA CELKEM Kč bez DPH

70 650,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-018

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

KSO: 801 32

Místo: Bílovec

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 30.01.2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 084 310,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 084 310,60	227 705,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 312 015,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-018

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Místo: Bílovec

Datum: 30.01.2018

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Projektant: MARPO s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 084 310,60	1 312 015,83	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	52 000,00	62 920,00	STA
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	661 706,98	800 665,45	STA
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	370 603,62	448 430,38	STA
D.1.4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	37 008,00	44 779,68	Soupis
D.1.4.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	180 116,00	217 940,36	Soupis
D.1.4.3	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	82 829,62	100 223,84	Soupis
D.1.4.6	VZDUCHOTECHNIKA	70 650,00	85 486,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 32

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

52 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 000,00	21,00%	10 920,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

52 000,00

52 000,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

15 000,00

2 000,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Bílovec

Datum: 30.01.2018

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Projektant: MARPO s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 000,00	
D VRN VRN							52 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
D VRN2 Příprava staveniště							5 000,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření					
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění.
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu -zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
	D	VRN4	Inženýrská činnost
5	K	040001000	Inženýrská činnost
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
	D	VRN7	Provozní vlivy
8	K	071103000	Provoz investora
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) -ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
	D	VRN9	Ostatní náklady
9	K	090001000	Prvky publicity
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuté náklady : -velkoplošný informační panel s údaji dle podmínek poskytovatele dotace (publicita staveniště) -trvalá pamětní deska (publicita dokončené stavby).

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
------	-------	----------	----------	----------------

15 000,00

kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
------	-------	----------	----------	----------------

2 000,00

kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
------	-------	----------	----------	----------------

5 000,00

kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
------	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: 801 32

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

661 706,98

DPH základní
snížená

Základ daně
661 706,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
138 958,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

800 665,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

661 706,98

407 941,94

90 948,90

23 271,31

3 465,00

139 883,09

78 840,00

6 000,00

71 533,64

218 389,04

48 415,64

1 943,05

1 002,57

14 137,87

10 485,00

16 758,00

22 891,38

17 788,19

67 905,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Ostatní - Ostatní

OST1 - Ostatní prvky a výrobky

403,00

16 658,82

35 376,00

35 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	1	Zemní práce
1	K 139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	VV	(15,5+4,1)*1,15
	VV	Součet
2	K 162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4
3	K 162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
4	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
5	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	VV	22,54*10 Přepočtené koeficientem množství
6	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky
7	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	VV	22,54*1,8 Přepočtené koeficientem množství
8	K 174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
9	M 58344R00	externí, zhutnitelný zásypový materiál frakce 0-32 _ viz specifikace PD a TZ
	VV	16,905*2 Přepočtené koeficientem množství
10	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m
11	M 58331200	štěrkopísek tříděný obsypový materiál
	VV	5,635*2 Přepočtené koeficientem množství
12	K 460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
661 706,98				
407 941,94				
90 948,90				
m3	22,540	1 450,00	32 683,00	CS ÚRS 2018 01
	22,540			
	22,540			
m3	22,540	250,00	5 635,00	CS ÚRS 2018 01
m3	22,540		0,00	CS ÚRS 2018 01
m3	22,540	350,00	7 889,00	CS ÚRS 2018 01
m3	225,400	18,00	4 057,20	CS ÚRS 2018 01
	225,400			
m3	22,540	25,00	563,50	CS ÚRS 2018 01
t	40,572	250,00	10 143,00	CS ÚRS 2018 01
	40,572			
m3	16,905	450,00	7 607,25	CS ÚRS 2018 01
t	33,810	390,00	13 185,90	
	33,810			
m3	5,635	450,00	2 535,75	CS ÚRS 2018 01
t	11,270	290,00	3 268,30	CS ÚRS 2018 01
	11,270			
m3	22,540	150,00	3 381,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis
D	3		Svislé a kompletní konstrukce
13	K	311231117	Zdivo a dozdivky nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa
	VV		"ostatní uvolněné zdivo_předpoklad" 1,0
	VV		Součet
14	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	VV		3,4*(0,7+0,7+2,11+0,7+2,11)
	VV		Součet
15	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	VV		3,4*(4,0+(3*2))
	VV		Součet
16	K	346481111	Zapletování nosníků, rýh, výklenků nebo nik ve stěnách rabinovým pletivem
D	4		Vodorovné konstrukce
17	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	VV		1,1*(14,4+12,52+3,0)*3/1000
	VV		Součet
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18	K	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	VV		"oprava povrchů_vodorovných" 15,5+35,5
	VV		Součet
19	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
20	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
21	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	VV		"viz otlučení+zdivo" 97,716+21,488
	VV		Součet
22	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	VV		"oprava povrchů_svislých" (6,32*3,4)+(6,32*3,4)+(5*3,4)+(5*3,4)
	VV		"viz otlučení+zdivo-obklady" 97,716+21,488-55,566
	VV		Součet
23	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
24	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	VV		(21,488+(11,92*1,1))
	VV		Součet
25	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23 271,31				
m3	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2018 01
	1,000			
	1,000			
m2	21,488	599,00	12 871,31	CS ÚRS 2018 01
	21,488			
	21,488			
m	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 01
	34,000			
	34,000			
m2	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
3 465,00				
t	0,099	35 000,00	3 465,00	CS ÚRS 2018 01
	0,099			
	0,099			
139 883,09				
m2	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
	51,000			
	51,000			
m2	51,000	180,00	9 180,00	CS ÚRS 2018 01
m2	51,000	70,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
m2	119,204	55,00	6 556,22	CS ÚRS 2018 01
	119,204			
	119,204			
m2	140,614	26,00	3 655,96	CS ÚRS 2018 01
	76,976			
	63,638			
	140,614			
m2	11,920	309,00	3 683,28	CS ÚRS 2018 01
m2	34,600	150,00	5 190,00	CS ÚRS 2018 01
	34,600			
	34,600			
m2	191,614	35,00	6 706,49	

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 51,0+140,614
	VV		Součet
26	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
27	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
	VV		"viz otlučení+zdivo" 97,716+21,488
	VV		Součet
28	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	VV		119,204*2 'Přepočtené koeficientem množství
29	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
30	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	VV		"NS1" 4,6*0,1
	VV		"NS2" 15,5*0,1
	VV		"NP3" (5,0+5,0)*0,1
	VV		Součet
31	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	VV		"NS1" 4,6*0,15
	VV		"NS2" 15,5*0,15
	VV		Součet
32	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
33	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
34	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	VV		"předpoklad" 10/1000* (4,6+4,6+15,5+15,5+10,0)
	VV		Součet
35	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm
	VV		"NS2" 15,5
	VV		Součet
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
38	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm
	VV		"1.NP" 0,0
	VV		"2.NP" 3,4*0,8

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	191,614			
	191,614			
m2	140,614	160,00	22 498,24	CS ÚRS 2018 01
m2	119,204	150,00	17 880,60	CS ÚRS 2018 01
	119,204			
	119,204			
m2	238,408	45,00	10 728,36	CS ÚRS 2018 01
	238,408			
m2	76,976	65,00	5 003,44	CS ÚRS 2018 01
m3	3,010	3 450,00	10 384,50	CS ÚRS 2018 01
	0,460			
	1,550			
	1,000			
	3,010			
m3	3,015	4 150,00	12 512,25	CS ÚRS 2018 01
	0,690			
	2,325			
	3,015			
m3	3,010	100,00	301,00	CS ÚRS 2018 01
m3	3,015	50,00	150,75	CS ÚRS 2018 01
t	0,502	28 500,00	14 307,00	CS ÚRS 2018 01
	0,502			
	0,502			
m2	15,500	390,00	6 045,00	CS ÚRS 2018 01
	15,500			
	15,500			
78 840,00				
m2	80,000	65,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 01
m2	100,000	45,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
m2	6,800	150,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	0,000			
	2,720			

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"3.NP" 3,4*1,2
	VV		Součet
39	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	VV		(3,4*2,15*0,2)+(0,3*0,3*3,4)+(0,34*0,25*2,0)
	VV		(0,34*0,25*2,0)
	VV		Mezisoučet
	VV		"ostatní uvolněné zdivo_předpoklad" 1,0
	VV		Součet
40	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
	VV		"BP1" 4,1*0,1
	VV		"BP2" 15,5*0,1
	VV		"BP3" (6,0+5,7)*0,1
	VV		Součet
41	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	VV		"BP1" 4,1*0,15
	VV		"BP2" 15,5*0,15
	VV		Součet .
42	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
43	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
44	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.</i>
	VV		"BP1" 4,1
	VV		"BP3" (6,0+5,7)
	VV		Součet
45	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	VV		2,0*(3,0)
	VV		Součet
46	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů
	VV		0,3*(2+1+1+1+1)
	VV		Součet
47	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů
	VV		0,3*(1+1+1)
	VV		0,7*(1,0)
	VV		Součet
48	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	4,080			
	6,800			
m3	3,108	1 100,00	3 418,80	CS ÚRS 2018 01
	1,938			
	0,170			
	2,108			
	1,000			
	3,108			
m3	3,130	2 450,00	7 668,50	CS ÚRS 2018 01
	0,410			
	1,550			
	1,170			
	3,130			
m3	2,940	2 150,00	6 321,00	CS ÚRS 2018 01
	0,615			
	2,325			
	2,940			
m3	3,130	990,00	3 098,70	CS ÚRS 2018 01
m3	2,940	800,00	2 352,00	CS ÚRS 2018 01
m2	15,800	95,00	1 501,00	CS ÚRS 2018 01
	4,100			
	11,700			
	15,800			
m2	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
	6,000			
	6,000			
m	1,800	2 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	1,800			
	1,800			
m	1,600	2 500,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	0,900			
	0,700			
	1,600			
m2	51,000	7,50	382,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		"oprava povrchů_vodorovných" 15,5+35,5
	W		Součet
49	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
	W		"1-3.NP" 4,1+6+5,7
	W		Součet
50	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
	W		"oprava povrchů_svislých" (6,32*3,4)+(6,32*3,4)+(5*3,4)+(5*3,4)
	W		Součet
51	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	W		(3,4*8,7)+(3,4*10,04)+(3,4*10,0)
	W		Součet
52	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	W		1,5*(8,7)
	W		1,5*(10,04)
	W		1,5*(10,0)
	W		Součet
53	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
54	K	950015R01	Vybourání otvoru ve střešním plášti 471*471 mm včetně nosné konstrukce
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek.
	W		1,0
	W		Součet
55	K	950015R02	Doplnění střešní skladby a napojení povlakové střešní krytiny na kce VZT
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek.
	W		1,0
	W		Součet
	D	997	Přesun sutě
56	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	P		Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	51,000 51,000			
m2	15,800	75,00	1 185,00	CS ÚRS 2018 01
	15,800 15,800			
m2	76,976	5,50	423,37	CS ÚRS 2018 01
	76,976 76,976			
m2	97,716	55,00	5 374,38	CS ÚRS 2018 01
	97,716 97,716			
m2	43,110	75,00	3 233,25	CS ÚRS 2018 01
	13,050 15,060 15,000 43,110			
t	69,126	250,00	17 281,50	CS ÚRS 2010 02
			6 000,00	
kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	1,000 1,000			
kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	1,000 1,000			
			71 533,64	
t	30,482	1 300,00	39 626,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis
57	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m
58	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti
	VV		30,482*2,45 *Přepočtené koeficientem množství
59	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
60	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	VV		30,482*20 *Přepočtené koeficientem množství
61	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	VV		"NS1" (4,6+(8,7*0,15))
	VV		"NS2" 15,5+(18,0*0,15)
	VV		Součet
63	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>
	VV		24,105*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	VV		"BP1" 4,1
	VV		"BP2" 15,5
	VV		Součet
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	VV		"NS1" (4,6+(8,7*0,15))*2
	VV		"NS2" (15,5+(18,0*0,15))*2
	VV		Součet
66	M	62852264	<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina , tl. 4 mm</i>
	VV		48,21*0,55 *Přepočtené koeficientem množství
67	M	62852254	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rohož , tl. 4 mm</i>
	VV		48,21*0,55 *Přepočtené koeficientem množství
68	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou

Poznámka k položce:

Specifikace:

P

*V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásy/profilý.
Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.*

VV

"NS1" 4,6

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
t	30,482	290,00	8 839,78	CS ÚRS 2018 01
t	74,681	15,00	1 120,22	CS ÚRS 2018 01
	74,681			
t	30,482	320,00	9 754,24	CS ÚRS 2018 01
t	609,640	12,50	7 620,50	CS ÚRS 2018 01
	609,640			
t	30,482	150,00	4 572,30	CS ÚRS 2018 01

218 389,04

48 415,64

m2	24,105	35,00	843,68	CS ÚRS 2018 01
	5,905			
	18,200			
	24,105			
t	0,007	48 500,00	339,50	CS ÚRS 2018 01
	0,007			
m2	19,600	75,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
	4,100			
	15,500			
	19,600			
m2	48,210	150,00	7 231,50	CS ÚRS 2018 01
	11,810			
	36,400			
	48,210			
m2	26,516	125,00	3 314,50	CS ÚRS 2018 01
	26,516			
m2	26,516	125,00	3 314,50	CS ÚRS 2018 01
	26,516			
m2	14,600	530,00	7 738,00	CS ÚRS 2018 01

4,600

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		"NP3" (5,0+5,0)
	W		Součet
69	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou
			<i>Poznámka k položce:</i>
			<i>Specifikace:</i>
	P		 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profilý. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.
	W		"viz keramické obklady stěn" 55,566/4*3
	W		Součet
70	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
	D	713	Izolace tepelné
71	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	W		"NP3" (5,0+5,0)
	W		Součet
72	M	28375671.ISV	Elastifikované desky z pěnového polystyrenu pro kročejový útlum těžkých plavoucích podlah (beton, anhydrit) se zvýšeným užitným zatížením max. 5 kN/m2, rozměry desky: 1000 x 500 x 20 mm.
	W		10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství
73	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	W		"viz příčky" 6,32*0,1
	W		Součet
74	M	63151505	deska izolační minerální tl 20mm
	W		0,632*1,1 *Přepočtené koeficientem množství
75	K	713191R32	Průkrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm
	W		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
	W		v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm
	W		1,15*(10,0)
	W		Součet
76	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty
77	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží
78	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	10,000			
	14,600			
m2	41,675	560,00	23 338,00	CS ÚRS 2018 01
	41,675			
	41,675			
%	258,114	3,20	825,96	CS ÚRS 2018 01
			1 943,05	
m2	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	10,000			
	10,000			
m2	11,000	40,00	440,00	
	11,000			
m2	0,632	90,00	56,88	CS ÚRS 2018 01
	0,632			
	0,632			
m2	0,695	90,00	62,55	CS ÚRS 2018 01
	0,695			
m2	11,500	40,00	460,00	
	11,500			
	11,500			
%	12,431	1,90	23,62	CS ÚRS 2018 01
			1 002,57	
soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
79	K	725330840	Demontáž výlevka	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01	
80	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01	
81	K	725820802	Demontáž baterie umyvadlové	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01	
82	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	8,564	0,30	2,57	CS ÚRS 2018 01	
D		763	Konstrukce suché výstavby				14 137,87		
83	K	763121465	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	4,500	620,00	2 790,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		1,5*(1+1+1)		4,500				
	VV		Součet		4,500				
84	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,900	190,00	1 311,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		(2,2+2,35+2,35)		6,900				
	VV		Součet		6,900				
85	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	6,900	166,00	1 145,40	CS ÚRS 2018 01	
86	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	14,600	250,00	3 650,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"1-3.NP" 4,6+5,0+5,0		14,600				
	VV		Součet		14,600				
87	M	59030R70	podhled kazetový , viditelný rastr, tl. do 10 mm, 600 x 600 mm	m2	16,060	280,00	4 496,80		
	P		Poznámka k položce: Podhledy V řešených místnostech budou nově provedeny minerální kazetové podhledy - systém C v rastru 600/600 mm. Desky tl. 15 mm, vyjímatelné, provedení bude upřesněno při realizaci. V podhledu budou zabudovány výstky VZT. Svítidla budou umístěny místo kazety podhledu. Výšky podhledů jsou stanoveny na základě požadavků rozvodů ZTI, VZT, UT, EL. Při provádění podhledů bude nutná koordinace všech profesí. Montáž provést dle podkladů výrobce na systémové profily.						
	VV		14,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,060				
88	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)	m2	4,500	100,00	450,00		
	P		Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)						
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 4,5		4,500				
	VV		Součet		4,500				
89	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	196,444	1,50	294,67	CS ÚRS 2018 01	
D		766	Konstrukce truhlářské				10 485,00		

PČ	Typ	Kód	Popis
90	K	766422N01	D-1 - D+M Jednokřídle dveře hladké, plné, materiál odlehčené DTD, CPL laminát, 900x1970mm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.
91	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	D	767	Konstrukce zámečnické
92	K	767423N01	Z-1 - D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH 150/900/1970mm, do příčky tl. 150mm, 900x1970mm
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.
93	K	767423N02	Z-2 - D+M Pevné madlo, délky 850mm, vodorovné, trubky d=32mm, nerez ocel 1.4301
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.
94	K	767423N03	Z-3 - D+M Sklopné madlo s držákem toaletního papíru, trubky d=32mm, nerez ocel 1.4301
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.
95	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	D	771	Podlahy z dlaždic
96	K	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
	VV		"NS1" 4,6
	VV		"NP3" (5,0+5,0)
	VV		Součet
97	M	597612R04	dlaždice keramické protiskluzné (R10) - dle specifikace PD a TZ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)
	VV		14,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ks	3,000	3 450,00	10 350,00	
%	135,000	1,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
			16 758,00	
ks	3,000	2 327,00	6 981,00	
ks	3,000	1 528,00	4 584,00	
ks	3,000	1 605,00	4 815,00	
%	210,000	1,80	378,00	CS ÚRS 2018 01
			22 891,38	
m2	14,600	550,00	8 030,00	CS ÚRS 2018 01
	4,600			
	10,000			
	14,600			
m2	16,790	400,00	6 716,00	

16,790

PČ	Typ	Kód	Popis
98	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem
99	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu
100	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa
101	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.</i> <i>(specifikace materiálů dle PD a TZ)</i>
102	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	D	776	Podlahy povlakové
103	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah
104	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:
105	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm
106	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.</i>
	VV		"BP2" 15,5
	VV		Součet
107	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na :</i> <i>- spoj podlah svařováním</i> <i>-montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm.</i>
	VV		"NS2" 15,5
	VV		Součet
108	M	284110R01	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC tl. 2 mm - specifikace dle PD a TZ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.</i> <i>(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>
			<i>Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm</i>
	VV		15,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství
109	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m2	14,600	45,00	657,00	CS ÚRS 2018 01
m2	14,600	26,00	379,60	CS ÚRS 2018 01
m2	14,600	360,00	5 256,00	CS ÚRS 2018 01
m2	14,600	65,00	949,00	

%	164,323	5,50	903,78	CS ÚRS 2018 01
---	---------	------	--------	----------------

17 788,19

m2	15,500	35,00	542,50	CS ÚRS 2018 01
m2	15,500	26,00	403,00	CS ÚRS 2018 01
m2	15,500	390,00	6 045,00	CS ÚRS 2018 01
m2	15,500	80,00	1 240,00	CS ÚRS 2018 01

	15,500			
	15,500			
m2	15,500	210,00	3 255,00	CS ÚRS 2018 01

	15,500			
	15,500			
m2	17,825	350,00	6 238,75	

	17,825			
%	159,844	0,40	63,94	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis
D		781	Dokončovací práce - obklady
110	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	VV		2,1*(8,62)
	VV		2,1*(8,92)
	VV		2,1*(8,92)
	VV		Součet
111	M	597610R22	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)
	VV		55,566*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
112	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2
113	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem
114	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem
115	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
	P		Poznámka k položce: Množství / rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)
116	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
D		783	Dokončovací práce - nátěry
117	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah
	VV		"NS2" 15,5
	VV		Součet
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety
118	K	78412100†	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	VV		"oprava povrchů_vodorovných" 15,5+35,5
	VV		"oprava povrchů_svislých" (6,32*3,4)+(6,32*3,4)+(5*3,4)+(5*3,4)
	VV		Součet
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

67 905,52

m2	55,566	554,00	30 783,56	CS ÚRS 2018 01
	18,102			
	18,732			
	18,732			
	55,566			
m2	61,123	350,00	21 393,05	

	61,123			
m2	55,566	60,00	3 333,96	CS ÚRS 2018 01
m	46,300	45,00	2 083,50	CS ÚRS 2018 01
m2	55,566	75,00	4 167,45	CS ÚRS 2018 01
m2	55,566	65,00	3 611,79	

%	460,401	5,50	2 532,21	CS ÚRS 2018 01
---	---------	------	----------	----------------

403,00

m2	15,500	26,00	403,00	CS ÚRS 2018 01
	15,500			
	15,500			

16 658,82

m2	127,976	25,00	3 199,40	CS ÚRS 2018 01
	51,000			
	76,976			
	127,976			

m2	195,064	20,00	3 901,28	CS ÚRS 2018 01
----	---------	-------	----------	----------------

m2	195,064	49,00	9 558,14	CS ÚRS 2018 01
----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis
D		Ostatní	Ostatní
D		OST1	Ostatní prvky a výrobky
121	K	795425N01	F-1 - D+M Zásobník toaletního papíru na velkou roli k montáži na stěnu
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků - sanitární vybavení.
122	K	795425N02	F-2 - D+M Držák na štětku na čištění WC k montáži na stěnu
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků - sanitární vybavení.
123	K	795425N03	F-3 - D+M Dávkovač mýdla, s nádržkou 1l
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků - sanitární vybavení.
124	K	795425N04	F-4 - D+M Zásobník na papírové ručníky k montáži na stěnu, objem na 500ks
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků - sanitární vybavení.
125	K	795425N05	F-5 - D+M Odpadkový koš na stěnu
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků - sanitární vybavení.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

35 376,00

35 376,00

ks	3,000	1 079,00	3 237,00
----	-------	----------	----------

ks	3,000	1 230,00	3 690,00
----	-------	----------	----------

ks	3,000	1 138,00	3 414,00
----	-------	----------	----------

ks	3,000	2 349,00	7 047,00
----	-------	----------	----------

ks	3,000	5 996,00	17 988,00
----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 32

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 30.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

37 008,00

Základ daně

37 008,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 771,68

0,00

v CZK

44 779,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

37 008,00

37 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: **D.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: Bílovec
Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.
Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Technika prostředí staveb
1	K	N00_R01	Vytápění _ viz samostatný rozpočet

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			37 008,00	
			37 008,00	
kpl.	1,000	37 008,00	37 008,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

801 32

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

180 116,00

Základ daně
180 116,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 824,36
0,00

v CZK

217 940,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

180 116,00

180 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: **D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Místo: Bílovec
Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.
Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Technika prostředí staveb
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný rozpočet

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			180 116,00	
			180 116,00	
kpl.	1,000	180 116,00	180 116,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

KSO:

801 32

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ: ,
Datum: 30.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

82 829,62

Základ daně
82 829,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 394,22
0,00

v CZK

100 223,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

82 829,62

82 829,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: **D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE**

Místo: Bílovec
Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.
Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Technika prostředí staveb
1	K	N00_R01	Sílnoproudá elektroinstalace_ viz samostatný rozpočet

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

82 829,62

82 829,62

kpl.	1,000	82 829,62	82 829,62
------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.6 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

801 32

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

MARPO s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

70 650,00

Základ daně
70 650,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 836,50
0,00

v CZK

85 486,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ

Objekt:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:

D.1.4.6 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

Cena celkem [CZK]

70 650,00

70 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO BÍLOVEC - WC IMOBILNÍ
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: **D.1.4.6 - VZDUCHOTECHNIKA**

Místo: Bílovec
Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Bílovec p.o.
Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Technika prostředí staveb
1	K	N00_R01	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný rozpočet

Datum: 30.01.2018

Projektant: MARPO s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

70 650,00

70 650,00

kpl.	1,000	70 650,00	70 650,00	
------	-------	-----------	-----------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST