

Změnový list číslo:

1

Datum vydání ZL:

18.10.2016

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení
bočních tribun A2 a A3“
Plánovaná změna užívání místnosti č. 1.21**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu - článku III. smlouvy o dílo a článku V Obchodních podmínek zadavatele. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dodatečný požadavek na změnu užívání místnosti číslo 1.21 tribuna A2 – rezervní místnost.

Nové řešení:

Stavební připravenost rezervní místnosti číslo 1.21 na budoucí změnu užívání.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu v podobě vybudování přičky, včetně zárubně a dveří, přípravy rozvodů a nerealizace vrstev podlahy v prostorách budoucích toalet a sprch, dále změnu jednotky a rozšíření rozvodů VZT. Tyto úpravy reflektují současné požadavky fotbalové mládeže v takovém rozsahu, který umožňují podmínky zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. při použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23. Realizací těchto úprav budou eliminovány budoucí zásahy do nově vybudovaných konstrukcí a také zajištěna úspora finančních prostředků či vyhnutí se problematice s poskytnutými zárukami na dílo. Pokud by byly úpravy provedeny až po dokončení této akce, bylo by nutné např. sekat do obkladů, rozbourat podlahu či měnit rozvody VZT, apod).

Zároveň dojde i ke změně v tribuně A3, kde budoucí uživatel (AC Ústí nad Labem) počítá s vytvořením jedné šatny pro ženy. Při projektové přípravě nebylo definováno využití šaten dle pohlaví, proto jsou v prostoru navrženy i pisoáry. Vzhledem k novému požadavku budoucího uživatele budou pisoáry zrušeny a místo nich bude zřízena kabinka s WC mísou, aby byl zaručen dostatečný komfort uživatelům.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

a) **výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:** G Design spol. s r.o., [REDACTED]

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Navržené řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací. Dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL č. 1 Změna užívání místnosti č. 1.21	Kompl	1		-133 610,69,-

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL č. 1 Změna užívání místnosti č. 1.21	Kompl	1		150 111,46,-

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH 16 500,77,- Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 18.10.2016	Datum: 18.10.2016	Datum: 18.10.2016
METALL QUATRO spol. s r.o. 	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) 	AZ Consult, spol. s r.o., (TDS) 

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č.1

Datum 18.10.2016

ZHOTOVITEL

METALL QUATRO spol. s r.o.
sídlo: č.p. 600
431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

OBJEDNATEL

Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

IČO: 22801219
DIČ: CZ22801219

Stavba: Městský stadion v Ústí nad Labem - dokončení bočních tribun A2 a A3


SoD: ze dne 7.7.2016

JKSO:

Místo: Městský stadion, Masarykova 1091/228A Ústí nad Labem

		Rekapitulace pro změnový příkaz č.1	
2.	F 1.11 DOKONČENÍ BOČNÍ TRIBUNY "A2"		
	<i>F 1.11.1 Architekt a staveb konstrukční řešení-změnový příkaz č.1 - přípočty</i>		11 769,12
	<i>F 1.11.4.3 VZT zařízení-změnový příkaz č.1 - přípočty</i>		118 721,79
	<i>F 1.11.4.5 ZTI zařízení-změnový příkaz č.1 - přípočty</i>		7 326,51
	<i>F 1.12.1 Architekt a staveb konstrukční řešení-změnový příkaz č.1 - přípočty</i>		5 290,77
	<i>F 1.12.4.5 ZTI zařízení-změnový příkaz č.1 - přípočty</i>		7 013,27
3.	Celkem přípočtové položky		150 111,46
	<i>F 1.11.1 Architekt a staveb konstrukční řešení-změnový příkaz č.1 - odpočty</i>		-25 244,95
	<i>F 1.11.4.3 VZT zařízení-změnový příkaz č.1 - odpočty</i>		-89 975,93
	<i>F 1.12.4.5 ZTI zařízení-změnový příkaz č.1 - odpočty</i>		-18 389,81
4.	Celkem odpočtové položky		-133 610,69
	Celkem +/-		16 500,77
5.	DPH základní	21 %	3 465,16
6.	Celkem včetně DPH		19 965,93

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Ve Vysoké Peci

18.10.2016

Název stavby: MĚSTSKÝ STADION V ÚSTÍ NAD LABEM		Číslo stavby: 000003110		Číslo SO: 0000111		Datum aktualizace: 18.10.2016		Položkový rozpočet			
Název SO: F1.11 - TRIBUNA A2 (dokončení) - Změnový Příkaz č.1		Číslo stavby: 000003110		Číslo SO: 0000111		Datum aktualizace: 18.10.2016		Položkový rozpočet			
Datum zpracování: 18.10.2016		Číslo stavby: 000003110		Číslo SO: 0000111		Datum aktualizace: 18.10.2016		Položkový rozpočet			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	montáž	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
5	34227252R	Příčka 150mm plynosilikát	m2	15,000	0,104	1,563	391,33	5 869,95	89,90	1 348,50	
7	342 29-1132	Ukotvení příčka 10cm- bet kce kotva	m	2,000	0,000	0,000	34,57	69,14	28,81	57,62	
8	317 14-1221	Překliad plochý Ytong š150 otv -0,9m	kus	1,000	0,021	0,021	320,74	320,74	30,03	30,03	
							1,585	6 259,83		1 436,15	
63 Podlahy a podlahové konstrukce											
2	631 31-1126	Mazanina -12cm C25/30	m3	-1,500	2,453	-3,680	1739,98	-2 609,97	843,51	-1 265,27	
15	633 81-1111	Broušení podlah beton -2mm	m2	-13,750	0,000	0,000	14,3	-196,63	20,02	-275,28	
							-3,680	-2 806,60		-1 540,54	
64 Vypíné otvorů											
1	642 94-4121	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2	kus	1,000	0,046	0,046	35,32	35,32	334,08	334,08	
1/1	563317210R	zaruben ocel ll/p	kus	1,000	0,013	0,013	564,33	564,33	0	0,00	
							0,059	599,65		334,08	
713 Izolace tepelné											
1	713 12-1111	Izolace tep podlah volně 1vrstva	m2	-13,750	0,000	0,000	0	0,00	7,34	-100,93	
1/1	283 76372-00	DESK POLYS URSA XPS TL100MM #	m2	-14,030	0,003	-0,042	262,10	-3 677,26	0	0,00	
2	713 19-1121	Izol tep překrytí pás A 330H	m2	-13,750	0,001	-0,016	18,7	-257,13	8,99	-123,61	
5	998 71-3102	Přesun t tep izolace objekt v -12m	t	-0,058	0,000	0,000	0	0,00	346,77	-20,11	
							-0,058	-3 934,39		-244,65	
766 Konstrukce truhlářské											
2	766 66-0002	Mřz dveře 80cm- 1kř oc zárubeň	kus	1,000	0,000	0,000	0	0,00	425,87	425,87	
2/1	611 03000-43	DVERE VNITRNI	KUS	1,000	0,044	0,044	2 573,21	2 573,21	0	0,00	
14	998 76-6102	Přesun t truhlář kce objekt v -12m	t	0,044	0,000	0,000	0	0,00	327,31	14,40	
							0,044	2 573,21		440,27	
776 Podlahy povlakové											
1	776 51-1009	Podlaha pryž pásy protiskluz	m2	-13,750	0,005	-0,070	800	-11 000,00	210,00	-2 887,50	
2	776 99-0112	Vyrovnání samoniv stěrkou t3 30MPa	m2	-13,750	0,006	-0,079	121,3	-1 667,88	55,00	-756,25	
3	998 77-6102	Přesun t podl povlak objekt v -12m	t	-0,150	0,000	0,000	0	0,00	153,46	-23,02	

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů
Datum : 18.10.2016

Sazby DPH	
nízká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kod objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	vzor	Vzorová specifikace					
2.	O	PSxx (1)	Název provozního souboru (stavebního objektu)					
3.	6	VZTřívst	Vzduchotechnika - dodávka a montáž vzduchotechniky a příkaz č. 1 - přípoje		116 711,79		24 931,56	143 653,97
4.	Č	VZTdmvzt	Vzduchotechnika - dodávka a montáž vzduchotechnika-změnový příkaz č. 1 - odpočty		-89 975,93		-18 894,95	-108 870,88
CELKEM					28 745,86		6 036,63	34 782,49

Stavba: F1.11
 Objekt: VZT
 Část: VZT
 JKSO: č.z.

Městský stadion Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3
 F1.11.4.3
 VZT zařízení - změnový příkaz č.1
 20 004 302

Datum : 18.10.2016

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.V.ND.VEN	VZT jednotky, ventilátory a ostatní VZT zařízení					
M	MD	MAT	ZP1.888-000	Větrací VZT jednotka na požadovaný výkon 1 230 m3/hod	ks	1,000		86 227,45	86 227,45
				Větrací VZT jednotka WR 40-16/4 FW					
M	MD	MAT	888-003	$V_{pr} = 890 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{pr \text{ externí}} = 150 \text{ Pa}$	ks	-1,000		67 787,45	-67 787,45
				$V_{od} = 890 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od \text{ externí}} = 150 \text{ Pa}$					
D	OST		N.V.ND.KL	- včetně originálního přechodového dílu na 2x Ø250					
M	MD	MAT	ZP1.777-000	Klapky, distribuční elementy, tlumiče hluku	ks	1,000		486,00	486,00
D	OST		N.V.PM.VZTP	Uzavírací klapka ø 315 mm					
M	MD	MAT	111-002	Vzduchotechnické potrubí + ostatní vzduchotechnický materiál	m	-86,000		258,01	-22 189,48
M	MD	MAT	ZP1.111-003	Spiro potrubí Ø250, L = 1000 mm	m	86,000		372,19	32 008,34
				Spiro potrubí Ø 315					
Celkem bez DPH								28 745,86	
DPH nízké								15%	
DPH vysoké								21%	6 036,60
Celkem s DPH									34 782,46

Název stavby: Městský stadion Ústí nad Labem - Dokončení boční tribuny "A2"		Číslo stavby: 000014029		Číslo SO: 0000002		Datum aktualizace: 18.10.2016		CENA			
Název SO: F.1.12.4.5 ZTI zařízení - změnový příkaz č. 1		Číslo stavby: 000014029		Číslo SO: 0000002		Datum aktualizace: 18.10.2016		CENA			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	7	8	9	10	
			3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
							7	8	9	10	
721 ZTI - kanalizace											
1	721 17-3401	Kanal potrubí svodné KG DN 100	m	2,000	0,001	0,003	221,952	443,90	134,04	268,08	
6	721 17-4043	Kanal potrubí přípojovací DN 50	m	8,000	0,000	0,003	40,0384	320,31	100,97	807,73	
8	721 17-1905	vsazení obočky do stáv plast poř DN 100	kus	3,000	0,002	0,005	65,28	195,84	104,45	313,34	
13	721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	10,000	0,000	0,000		0,00	13,93	139,26	
14	R POLOŽKA	Stavební práce a výpomoci (výhy, dražky, vybourání podkladního betonu podlahy a její obnova , prostupy)	hod	4,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	
15	998 72-1102	Přesun Kanalizace objekt v -12m	t	0,011	0,000	0,000		0,00	243,71	974,85	
721 celkem							0,011	960,05	417,79	4,60	
722 ZTI - vodovod											
1	722 17-4002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	9,000	0,007	0,059	28,7232	258,51	165,38	1 488,38	
9	722 18-1251	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-22	m	9,000	0,000	0,002	46,1312	415,18	47,87	430,85	
13	722 29-0226	Zkouška těs vodo potrubí závit -50	m	9,000	0,000	0,002		0,00	6,96	62,67	
14	722 29-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	9,000	0,000	0,000		0,00	18,28	164,51	
16	R POLOŽKA	Stavební práce a výpomoci (výhy, dražky, prostupy)	hod	4,000	0,000	0,000		0,00	243,71	974,85	
17	998 72-2102	Přesun t vodovod objekt v -12m	t	0,063	0,000	0,000		0,00	1 013,15	63,65	
722 celkem							0,063	673,69	1 013,15	3 184,90	
Odpočty							1 833,74	7 322,54	1 833,74	632,77	
Odpočty celkem							0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový rozpočet										
Název stavby: MĚSTSKÝ STADION V ÚSTÍ NAD LABEM			Číslo stavby: 000003110							
Název SO: F1.12 - TRIBUNA A3 (dokončení) - změnový příkaz č.1			Číslo SO: 0000112							
Datum zpracování: 18.10.2016			Datum aktualizace: 18.10.2016							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	CENA		
	1	2	3	4	5	6	7	celkem	montáže	
						8	9	celkem	10	
766 Konstrukce truhlářské										
4	R POLOŽKA	STENY WC LAMINAT	M2	4,000	0,000	0,001	1100	4 400,00	222,61	890,44
10	998 76-6102	Přesun t truhlář kce objekt v -12m	t	0,001	0,000	0,000	0	0,00	327,31	0,33
		766 celkem				0,001		4 400,00		890,77
Přípočty								4 400,00	5 290,77	890,77
Přípočty celkem										
Odpočty								0,00	0,00	0,00
Odpočty celkem										

