

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 101/954307/S954/2017/073/Bal

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením státního podniku,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,  
ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků a technický dozor stavebníka,

Ing. Ondřej Balihar, osoba pracující pod vedením TDS,

Martin Kysela, osoba pracující pod vedením TDS,

**(dále jen „objednatel“)**

a

*Právnícká osoba\**

ProTeren s.r.o.

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ 28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970  
sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vlastimil Hrubý č. telefonu: [redacted]

b

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v rozhodném znění následující

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal ,  
na akci „Todeňský potok 0,000 – 0,500 ř.km“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny  
za dílo, následovně:

#### I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatel  
odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je  
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	4 155 301,60 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo	4 434 246,28 Kč bez DPH
- cena méněprací:	73 306,05 Kč bez DPH
- cena víceprací:	253 637,00 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	<b>4 614 577,23 Kč bez DPH</b>

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 101/954307/S954/2017/073/Bal, dle soupisu víceprací a méněprací dodatku č. 1 a dle soupisu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Českých Budějovicích dne: 25.6.2018

V Benešově dne: 25.6.2018

  
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE  
IČ:28095103 DIČ: CZ28095103  
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 01  
www.protekt.cz

Za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Maroušek  
Ředitel společnosti

  
[02]  
Stavky, s.p.  
106/19, Nový Hradec Králové  
106  
CZ42196451  
Měst. povodí Vltavy  
56 01 Benešov

.....  
Za objednatele  
Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí ST-OP Vltavy

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2758/02  
Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_Vícepráce\_zajištění\_výkopu

KSO:  
Místo: Nežetice

CC-CZ:  
Datum: 5. 6. 2018

Zadavatel:  
Lesy ČR, s. p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Černohouz

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>253 637,00</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	253 637,00	53 263,77
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>306 900,77</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_Vícepráce\_zajištění\_výkopu

Objekt:

SO1 - ŽB Zed'

KSO:

Místo: Nežetice

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Černohouz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>253 637,00</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	253 637,00	21,00%	53 263,77
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>306 900,77</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_Vícepráce\_zajištění\_výkopu

Objekt: SO1 - ŽB Zed'

Místo: Nežetice  
Zadavatel: Lesy ČR, s. p.  
Uchazeč:

Datum: 5. 6. 2018

Projektant: Černohouz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>253 637,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	253 637,00
1 - Zemní práce	144 541,91
2 - Zakládání	101 394,91
8 - Trubní vedení	5 266,80
998 - Přesun hmot	2 433,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km\_AD\_Vícepráce\_zajištění\_výkopu

Objekt: S01 - ŽB Zed'

Místo: Nežetice

Datum: 5. 6. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černoouz

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**253 637,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV						253 637,00
D		1	Zemní práce						144 541,91
17	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	46,620	270,48	12 609,78	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3						
	VV		"Výkop pod základem zdi pro zlepšení vlastnosti základové spáry"						
	VV		"D.1.1., D.1.2.2.1., D.1.2.2.2., D. 1.2.3., D.1.2.5. "						
	VV		"průřezová plocha výkopu * délka výkopu"						
	VV		0,3*1,4*111		46,620				
	VV		Součet		46,620				
18	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	46,620	26,66	1 242,70	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
	VV		"Výkop pod základem zdi pro zlepšení vlastnosti základové spáry"						
	VV		"D.1.1., D.1.2.2.1., D.1.2.2.2., D. 1.2.3., D.1.2.5. "						
	VV		"průřezová plocha výkopu * délka výkopu"						
	VV		0,3*1,4*111		46,620				
	VV		Součet		46,620				
19	K	R_S01_162701105	Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy 1 až 4. a uložení dle platné legislativy	m3	46,620	189,00	8 811,18		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 a uložení dle platné legislativy						
	VV		"Přemístění zeminy určené k uložení v areálu lomu"						
	VV		"D.1.1., D.1.2.2.1., D.1.2.2.2., D. 1.2.3., D.1.2.5. "						
	VV		"průřezová plocha výkopu * délka výkopu"						
	VV		0,3*1,4*111		46,620				
	VV		Součet		46,620				
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	222,000	80,00	17 760,00	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	VV		"Geotextilie pro separaci polštáře od zeminy"						
	VV		"Obvod základové spáry * délka spáry"						
	VV		(0,3+1,4+0,3)*111		222,000				
21	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	155,400	204,82	31 829,03	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm						
	VV		"Polštář ze štěrkodrti"						
	VV		"šířka základové spáry * délka spáry"						
	VV		1,4*111		155,400				
22	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	90,500	270,48	24 478,44	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3						
	VV		"Odkopávka zeminy pro zásyp výkopu u budovy na mezideoponii"						
	VV		"Profily 9 - 13						
	VV		"Průřezová plocha * vztažná délka						
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500				
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200				
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000				
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200				
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600				
	VV		Součet		90,500				
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,500	33,91	3 068,67	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	VV		"Přesun zeminy pro zásyp výkopu u budovy z mezideoponie"						
	VV		"Profily 9 - 13						
	VV		"Průřezová plocha * vztažná délka						
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500				
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200				
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000				
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200				
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600				
	VV		Součet		90,500				
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze zhutněním	m3	90,500	190,00	17 195,00	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		"Zásyp výkopu u budovy"						
	VV		"Profily 9 - 13						
	VV		"Průřezová plocha * vztažná délka						
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500				
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200				
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000				
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200				
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600				
	VV		Součet		90,500				
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	90,500	270,48	24 478,44	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>					
	VV		"Odkopávka zeminy zezáspu výkopu před stavbou zdi					
	VV		"Profily 9 - 13					
	VV		"Průřezová plocha * vztažná délka					
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500			
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200			
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000			
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200			
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600			
	VV		Součet		90,500			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,500	33,91	3 068,67	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Přesun zeminy ze záspu výkopu u budovy na mezideponii					
	VV		"Profily 9 - 13					
	VV		"Průřezová plocha * vztažná délka					
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500			
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200			
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000			
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200			
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600			
	VV		Součet		90,500			
D	2		Zakládání				101 394,91	
7	K	R_S01_4	Panely pro zapření rozpěr	soub	1,000	27 972,00	27 972,00	
	PP		Osazení a odstranění panelů pro opření rozpěr pažení a stabilizace svahů. Položka včetně materiálu montáže a odstranění.					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: silniční panely 300 x 150 x 15 Jeřábnické práce položka bez obratovosti</i>					
	VV		"Panely pro optření rozpěr"					
	VV		"použity panely 300 x 150 x 15					
	VV		"počet panelů na stavbě 4					
	VV		"obratovost 1/2 = 2 kusů panelů					
	VV		1		1,000			
8	K	R_S01_1	Převázka ocelová pro rozepření záporového pažení	m	15,000	2 220,00	33 300,00	
	PP		Převázka ocelová pro rozepření záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky					
	P		<i>Poznámka k položce: kalkulováno s poloviční hmotností IPE 270 pro zahrnutí dopravního materiálu ve vlastnictví zhotovitele. Položka zahrnuje také níže uvedené zámečnické a svářečské práce pro provedení převázky</i>					
	VV		"Převázky přes tři zápory					
	VV		"délka jedné převázky" 6		6,000			
	VV		"počet převázek" 29/6		4,833			
	VV		"celková délka převázek" 6*5,0		30,000			
	VV		"obratovost 1/2" 30/2		15,000			
10	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	181,900	43,51	7 914,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m					
	VV		"Rozepření pomocí nastavitelných rozpěr					
	VV		"dvě rozpěry na převázku, rozpěry po cca 6,0 m					
	VV		"Objem rozepřeného prostoru					
	VV		"PF8" 3,05*6		18,300			
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500			
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200			
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000			
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200			
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600			
	VV		"PF14" 2,9 *4		11,600			
	VV		"PF15" 3,8*4		15,200			
	VV		"PF16" 3,8*4		15,200			
	VV		"PF17" 3,7*4		14,800			
	VV		"PF18" 3,7*4		14,800			
	VV		"PF19" 0,5		0,500			
	VV		"PF20" 1		1,000			
	VV		Součet		181,900			
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	181,900	7,18	1 305,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
	VV		"Rozepření pomocí nastavitelných rozpěr					
	VV		"dvě rozpěry na převázku, rozpěry po cca 6,0 m					
	VV		"Objem rozepřeného prostoru					
	VV		"PF8" 3,05*6		18,300			
	VV		"PF9" 3,5*7		24,500			
	VV		"PF10" 3,4*8		27,200			
	VV		"PF11" 3,5*4		14,000			
	VV		"PF12" 3,3*4		13,200			
	VV		"PF13" 2,9*4		11,600			
	VV		"PF14" 2,9 *4		11,600			
	VV		"PF15" 3,8*4		15,200			
	VV		"PF16" 3,8*4		15,200			
	VV		"PF17" 3,7*4		14,800			
	VV		"PF18" 3,7*4		14,800			
	VV		"PF19" 0,5		0,500			
	VV		"PF20" 1		1,000			
	VV		Součet		181,900			
12	K	R_S01_5	Prodloužení hlavy zápory	ks	29,000	1 065,60	30 902,40	
	PP		Prodloužení hlavy zápory navařením profilů IPE 160 délka 700 mm k hlavě zápory. Položka včetně dodávek materiálu, montáže a odstranění.					
	VV		"Prodloužení hlavy zápory"					
	VV		"počet hlav k prodloužení"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	29			29,000			
	D	8	Trubní vedení				5 266,80	
13	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	4,000	354,20	1 416,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"Úprava okapového svodu pro odvod dešťové vody skrz zed"					
	VV		"délka upraveného svodu"					
	VV		4		4,000			
14	M	286R_SO1_111180	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké ČSN EN 13476, hladké hrdlované, SN 4 DH 100 D 110 x 3,0 x 5000 mm. Včetně instalace.					
	VV		"trubka pro napojení dešťového svodu do prostupu skrz zed"					
	VV		1		1,000			
15	K	R_SO1_26	Osazení trubky pro vyústění drenáže	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		Osazení trubky pro vyústění drenáže, včetně rozřezání a začistění hran řezů.					
	VV		"Počet osazených trubek"					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				2 433,38	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	14,314	170,00	2 433,38	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2758/03

Stavba: Todeňský potok ř. km 0,000-0,500-méněpráce

KSO:  
Místo: Nežetice

CC-CZ:  
Datum: 12.6.2018

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ProTeren s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VRV, ing. Bím

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH -71 929,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-71 929,05	-15 105,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-87 034,15
------------	---	-----	------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2758/03

Stavba: Todeňský potok ř. km 0,000-0,500-méněpráce

Místo: Nežetice

Datum: 12.6.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV, ing.Bím

Uchazeč: ProTeren s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-71 929,05</b>	<b>-87 034,15</b>	
2758/03	Todeňský potok ř. km 0,000-0,500-méněpráce	-71 929,05	-87 034,15	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Todeňský potok ř. km 0,000-0,500-méněpráce

Místo: Nežetice

Datum: 12.6.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV, ing.Bím

Uchazeč: ProTeren s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupísu celkem

**-71 929,05**

1	K	R_S01_25	Zabetonování kořene zápor betonem C20/25	m3	18,133	-2 850,00	-51 679,05	
---	---	----------	--	----	--------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:  
"D.1.1., D.1.2.1., D.1.2.2.1., D1.2.3."  
"Objem betonu pro zabetonování kořenů zápor"  
"Počet zápor x objem pro zabetonování jedné zápor"

VV 20\*(2\*3,14\*0,075\*2)-20\*(3,14\*0,075\*2\*2) "původní chybný objem-správný přepočítaný objem" 18,134

2	M	58521113	cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty	t	1,500	-13 500,00	-20 250,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	---	-------	------------	------------	----------------

Poznámka k položce:  
předpoklad PD 5 pytlů na záporu, skutečně použity 2 pytle  
"Počet balení na kotvu x hmotnost balení (t) \* počet kotev/původní dle PD 5 pytlů-  
skutečně použito 2 pytle"  
VV 5\*0,025\*20\*2\*0,025\*20 1,500

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO Todenského p.

Objekt:

ZL 2 - SO 01 - oprava chyb v rozpočtu - *méně práce*

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 377,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 377,00

1 - Zemní práce

1 377,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO Todenského p.

Objekt: ZL 2 - SO 01 - oprava chyb v rozpočtu

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:  
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 377,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 377,00
D	1	Zemní práce	1 377,00

29	K	181301101	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,200	40,00	648,00	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně útažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,200	45,00	729,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části CO2 souboru cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlín vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.