

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Učebna	m ²
č. 105 - PVC	58,5
č. 106 - PVC	58,5
č. 107 - PVC	46,8
č. 206 - PVC	58,5
č. 218 - PVC	54,6
č. 302 - PVC	58,5
č. 303 - PVC	58,5
Celkem	393,9

Kabinet	m ²
č. 213 - koberec	24,0
č. 216 - koberec	40,3
č. 317 - koberec	18,5
Celkem	82,8
č. 309 - PVC	24,7
Celkem	24,7

Položka / Název	MJ	Množství
Odstranění starého PVC, odvoz, likvidace	m ²	393,90
Odstranění starého lepidla, obroušení podkladu	m ²	393,90
Příprava podkladu před srovnáním (vysátí, utěsnění spár apod.)	m ²	393,90
Penetrace podkladu	m ²	393,90
Srovnání podkladu samonivelační stěrkou pro náročné povrchy	m ²	393,90
Samonivelační stěrka	ks	102,00
PVC krytina - navýšeno o 5 % (odpad při pokládce)	m ²	413,60

Nalepení PVC vč. soklování, úprav, svařování apod.	m ²	393,90
Soklová lišta	bm	205,00
Doprava, manipulace	ks	1,00
Učebny - PVC		

Položka / Název	MJ	Množství
Odstranění starého PVC, odvoz, likvidace	m ²	24,70
Odstranění starého lepidla, obroušení podkladu	m ²	24,70
Příprava podkladu před srovnáním (vysátí, utěsnění spár apod.)	m ²	24,70
Penetrace podkladu	m ²	24,70
Srovnání podkladu samonivelační stěrka pro náročné povrchy	m ²	24,70
Samonivelační stěrka	ks	7,00
PVC krytina - navýšeno o 5 % (odpad při pokládce)	m ²	25,94
Nalepení PVC vč. soklování, úprav, svařování apod.	m ²	24,70
Soklová lišta	bm	27,50
Doprava, manipulace	ks	1,00
Kabinet - PVC		

Položka / Název	MJ	Množství
Odstranění starého koberce, odvoz, likvidace	m ²	82,80
Příprava podkladu (vysátí, utěsnění spár apod.)	m ²	82,80
Zátěžový koberec - navýšeno o 5 % (odpad při pokládce)	m ²	82,80
Pokládka koberce	m ²	82,80
Soklová lišta	bm	62,50
Montáž soklových lišt	bm	62,50
Svařovací spoje na koberci	bm	7,00
Doprava, manipulace	ks	1,00
Kabinety - koberec		