

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	MH01	Dlažba_Výstaviště České Budějovice
Objekt:	01	dlažba
Rozpočet:	MH0101-1	Zhotovení venkovní ker. dlažby v areálu AK občerstvení
Objednatel:	Výstaviště České Budějovice a.s. Husova tř. 523/30 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 21	IČO: 60827475 DIČ: CZ60827475
Zhotovitel:	Michal Homolka Dubenská 15, 370 05 České Budějovice	IČO: 87004348 DIČ: CZ8302171306

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	220 010,04
PSV	499 324,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	13 667,36
Ostatní náklady	0,00
Celkem	733 001,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	733 001,86 CZK
Základní DPH	21 %	153 930,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH **886 932,00 CZK**

v dne 25.6.2018

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			100 700,00	14
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			98 168,00	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			499 324,46	68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 142,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			13 667,36	2
Cena celkem					733 001,86	100

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			100 700,00	14
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			98 168,00	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			499 324,46	68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 142,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			13 667,36	2
Cena celkem					733 001,86	100

Položkový rozpočet

S:	MH01	Dlažba_Výstaviště České Budějovice
O:	01	dlažba
R:	MH0101-1	Zhotovení venkovní ker. dlažby v areálu občerstvení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						100 700,00
1	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	530,00000	190,00	100 700,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						98 168,00
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	560,00000	70,30	39 368,00
3	965048150R01	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, broušení podkladu	m2	560,00000	105,00	58 800,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						499 324,46
4	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	560,00000	41,60	23 296,00
5	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů, do tmele	m2	30,00000	734,00	22 020,00
		plocha soklu : 73,00 * 0,33		24,09000		
		6,60 * 0,33 * 2		4,35600		
		6,60 * 0,10 * 2		1,32000		
		Mezisoučet		29,76600		
		0,234		0,23400		
6	771577111R00	Hrana schodů z hliníkového profilu	m	86,20000	286,50	24 696,30
		10,00+7,00+9,00+10,00+37,00		73,00000		
		6,60 * 2		13,20000		
7	771775109RT5	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	530,00000	517,00	274 010,00
		plocha : 530,00		530,00000		
8	771-01.R	Příplatek za řezání dl. v místě ocel. sloupků	ks	192,00000	97,00	18 624,00
		lavice a stoly_32 ks á 6x : 32 * 6		192,00000		
9	59764203R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	593,00000	218,00	129 274,00
		dodávka materiálu :				
		1_plocha : 530,00 * 1,05		556,50000		
		30,00 * 1,20		36,00000		
		Mezisoučet		592,50000		
		0,50		0,50000		
10	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	13,97012	530,00	7 404,16
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 142,04
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,18000	257,00	3 130,26
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	97,44000	28,60	2 786,78
13	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	12,18000	1 250,00	15 225,00
Díl: VN Vedlejší náklady						13 667,36
14	005121.1T	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	13 667,36	13 667,36