

Príloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16_08_15

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

KSO: 803 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.8.2016

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Uchazeč:

Decorum spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 264 21 259

DIČ: CZ26421259

Projektant:

MIKRO PRAHA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 124 429,96

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 2 124 429,96	Výše daně 0,00 318 664,49
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK

2 443 094,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 16_08_15


Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Místo: 19.8.2016

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Uchazeč: Decorum spol. s r.o.

Datum: 19.8.2016
Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Architektonicko stavební řešení	1 948 479,96	2 240 751,95	STA
SO 02	Elektromontáže - hromosvodné vedení	85 950,00	98 842,50	STA
VON	VRN+ON	90 000,00	103 500,00	VON
		2 124 429,96	2 443 094,45	



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt:

SO 01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

803 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.8.2016

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Uchazeč:

Decorum spol. s r.o.

Projektant:

MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Poznámka:

IČ:

264 21 259

DIČ:

CZ26421259

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 948 479,96

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
1 948 479,96

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
292 271,99

Cena s DPH

v CZK

2 240 751,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt: SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Zadavatel: Decorum spol. s r.o.

Uchazeč: Dekorum spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 19.8.2016

Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 948 479,96
HSV - Práce a dodávky HSV		365 243,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce		121 742,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 665,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		111 348,17
997 - Přesun sutě		114 999,02
998 - Přesun hmot		1 489,65
PSV - Práce a dodávky PSV		1 574 236,02
712 - Powlakové krytiny		8 240,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		2 850,00
762 - Konstrukce tesařské		36 486,50
763 - Konstrukce suché výstavby		47 220,00
764 - Konstrukce klempířské		894 760,50
765 - Krytina skládaná		148 190,00
766 - Konstrukce truhlářské		121 745,00
767 - Konstrukce zámečnické		39 585,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		273 299,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 860,00
M - Práce a dodávky M		9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt:

SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 19.8.2016

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Uchazeč:

Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 948 479,96

D HSV Práce a dodávky HSV

365 243,94

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

121 742,10

1	K	314231561	Zdivo komínů nad střešní průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel	m3	5,559	21 350,00	118 684,65	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	------------	----------------

Klinker dl 290 mm

příl. D.1.1.2

(0,60*0,58+2,25*0,58+2,10*0,58+2,0*0,58+1,63*0,58)*1,0

odečet průduchů

-3,14*0,1*0,1*(1,0+4,0*4+3,0*2)*1,0

Součet

2	K	31638111R	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 25/30	m2	5,559	550,00	3 057,45	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

příl. D.1.1.2 - tl. komínové hlavy 50-75 mm

0,60*0,58+2,25*0,58+2,10*0,58+2,0*0,58+1,63*0,58

odečet průduchů

-3,14*0,1*0,1*(1,0+4,0*4+3,0*2)

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 665,00

3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	23,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

schodiště objektu - předpokládaná výměra

100,0

Součet

4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

příl.č. D.1.1.2 - topné kabely

90,0*0,20

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	62132520R	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky stávající římsy	m2	20,000	390,00	7 800,00	
6	K	622331141	Cementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	305,00	4 575,00	CS ÚRS 2016 01
	W		strojovna výtahu					
	W		15,0		15,000			
	W		Součet		15,000			
D 9					111 348,17			
7	K	9447111R1	D-M ochrany proti pádu předmětů ze střechy včetně demontáže	m	75,000	190,00	14 250,00	
	W		příl. č. D.1.1.2					
	W		75,0		75,000			
	W		Součet		75,000			
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	40,000	900,00	36 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		dmť + mtž žlabů a svodů, oprava omítky římsy - předpoklad 5 dní					
	W		5,0*8,0		40,000			
	W		Součet		40,000			
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	470,000	55,00	25 850,00	CS ÚRS 2016 01
	W		6.NP - prostor půdy					
	W		470,0		470,000			
	W		Součet		470,000			
10	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	470,000	2,00	940,00	CS ÚRS 2016 01
	W		6.NP					
	W		470,0		470,000			
	W		Součet		470,000			
11	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
	W		schodiště objektu - předpokládaná výměra					
	W		100,0		100,000			
	W		Součet		100,000			
12	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	100,000	3,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z dřevěných konstrukcí krovu	m2	515,000	2,00	1 030,00	CS ÚRS 2016 01
	W		515,0		515,000			
	W		Součet		515,000			
14	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	24,500	90,00	2 205,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.1 - ubourání zdiva instalačních šachet v 1000 mm					
	W		((1,0+0,75)+(0,9+0,5)+(0,9+0,33)+(1,0+0,57)+(1,6+1,05)+(1,0+0,7)+(1,15+0,8))*2*1,0		24,500			
	W		Součet		24,500			
15	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,945	1 200,00	1 134,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.1 - ubourání zdiva komínů v 1000 mm					
	W		1,63*0,58*1,0		0,945			
	W		Součet		0,945			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	6,293	650,00	4 090,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		příl. D.1.1.1 - ubourání zdiva komínů v 1000 mm					
	VV		(2,25*0,58*3+2,0*0,58+2,1*0,58)*1,0		6,293			
	VV		Součet		6,293			
17	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm	m	12,480	120,00	1 497,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		příl.č. D.1.1.2 - komínové krycí desky					
	VV		2,25*3+2,10+2,0+1,63		12,480			
	VV		Součet		12,480			
18	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	26,384	55,00	1 451,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		římša					
	VV		20,0		20,000			
	VV		komínové zdivo po ubourání 1000 mm					
	VV		(1,63+0,58)*2*0,20		0,884			
	VV		((2,25+0,58)*3+2,0+0,58+2,1+0,58)*2,0*0,20		5,500			
	VV		Součet		26,384			
19	K	98514111	Vyčištění trhlín ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		strojovna výtahu					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
20	K	985142113	Vysekáni spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	15,000	730,00	10 950,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	15,000	730,00	10 950,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		strojovna výtahu					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D 997 Přesun sutě						114 999,02		
22	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	40,783	600,00	24 469,80	CS ÚRS 2016 01
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,783	220,00	8 972,26	CS ÚRS 2016 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	570,962	9,00	5 138,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		40,783*14 Přepočtené koeficientem množství		570,962			
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,931	1 700,00	3 282,70	CS ÚRS 2016 01
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,240	2 400,00	19 776,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,388	1 700,00	53 359,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		41,719-8,4-1,931		31,388			
	VV		Součet		31,388			
D 998 Přesun hmot						1 489,65		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,047	99,00	1 489,65	CS ÚRS 2016 01
D PSV								
Práce a dodávky PSV							1 574 236,02	
D 712								
Povlakové krytiny								
29	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° dvouvrtvé	m2	515,000	15,00	7 725,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.1					
	W		515,0		515,000			
	W		Součet		515,000			
30	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° ZKD vrstvu	m2	515,000	1,00	515,00	CS ÚRS 2016 01
D 744								
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							2 850,00	
31	K	7444714R1	Montáž topného kabelu do okapového žlabu	m	90,000	15,00	1 350,00	
	W		stávající topné kabely					
	W		90,0		90,000			
	W		Součet		90,000			
32	K	7449911R1	Zkoušky topných kabelů	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 762								
Konstrukce tesářské							36 486,50	
33	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	128,750	88,00	11 330,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.2 - 25% výměry střeš					
	W		515,0*0,25		128,750			
	W		Součet		128,750			
34	M	60511071R	řezivo jehličnaté tL do 32 mm	m3	2,781	6 500,00	18 076,50	
	W		128,75*0,02*1,08		2,781			
	W		Součet		2,781			
35	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	128,750	30,00	3 862,50	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.1 - 25% výměry střeš					
	W		515,0*0,25		128,750			
	W		Součet		128,750			
36	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,575	900,00	2 317,50	CS ÚRS 2016 01
	W		128,75*0,02		2,575			
	W		Součet		2,575			
37	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D 763								
Konstrukce suché výstavby							47 220,00	
38	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	763161641	SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrtvá dřevěná spodní kce REI 30	m2	60,000	700,00	42 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.2 - stejný rozsah jako bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		60,0		60,000			
	WV		Součet		60,000			
40	K	763161811	Demontáž SDK podkrovní s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		60,000			
	WV		60,0		60,000			
	WV		Součet		60,000			
41	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D	764		Konstrukce klempířské				894 760,50	
42	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	515,000	90,00	46 350,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		515,000			
	WV		515,0		515,000			
	WV		Součet		515,000			
43	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	3,600	60,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		3,600			
	WV		3,6		3,600			
	WV		Součet		3,600			
44	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	87,000	45,00	3 915,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1 - oplechování komínů a instalačních šachet		87,000			
	WV		87,0		87,000			
	WV		Součet		87,000			
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	79,500	49,00	3 895,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		79,500			
	WV		79,50		79,500			
	WV		Součet		79,500			
46	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	10,500	90,00	945,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		10,500			
	WV		10,50		10,500			
	WV		Součet		10,500			
47	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	41,000	39,00	1 599,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		příl. D.1.1.1		41,000			
	WV		41,0		41,000			
	WV		Součet		41,000			
48	K	76414130R	Krytina střechy facovaná z TiZn tl. 0,63 mm (ref.výr. Lindab Seamline) - K6	m2	570,000	1 150,00	655 500,00	
	WV		příloha - klempířské výrobky		570,000			
	WV		570,0		570,000			
	WV		Součet		570,000			
49	K	76424243R	Oplechování rovné okapové hrany (okapníčka) z TiZn plechu rš 300 mm - K5	m	100,000	390,00	39 000,00	
	WV		100,0		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		100,000			
50	K	76424830R	Oplechování římsy rovné z TiZn rš 500 mm - K7	m	4,000	450,00	1 800,00	
W			příloha - klempířské výrobky					
W			4,0		4,000			
W			Součet		4,000			
51	K	76434131R	Lemování komínů a větracích šachet z TiZn rš 500 mm - K4	m	95,000	430,00	40 850,00	
W			příloha - klempířské výrobky					
W			95,0		95,000			
W			Součet		95,000			
52	K	76454130R	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn rš 350 mm - K1	m	100,000	524,00	52 400,00	
W			příloha - klempířské výrobky					
W			100,0		100,000			
W			Součet		100,000			
53	K	76454134R	Kotlík pro podokapní žlaby z TiZn - K3	kus	4,000	710,00	2 840,00	
W			příloha - klempířské výrobky					
W			4,0		4,000			
W			Součet		4,000			
54	K	76454832R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn průměru 125 mm - K2	m	45,000	990,00	44 550,00	
W			příloha - klempířské výrobky					
W			45,0		45,000			
W			Součet		45,000			
55	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D	765		Krytina skládaná				148 190,00	
56	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	515,000	29,00	14 935,00	CS ÚRS 2016 01
W			příl. D.1.1.2					
W			515,0		515,000			
W			Součet		515,000			
57	M	28329223R	fólie strukturovaná (ref.výr. DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m)	m2	566,500	220,00	124 630,00	
W			515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	515,000	5,00	2 575,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	515,000	10,00	5 150,00	CS ÚRS 2016 01
W			příl. D.1.1.2					
W			515,0		515,000			
W			Součet		515,000			
60	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D	766		Konstrukce truhlářské				121 745,00	
61	K	76667130R	Výjez na střechu 450x450 mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		přil. D.1.1.2					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
62	K	76667149R	D+W střešní okno 450x450 mm, 2 polohy otvírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	14,000	6 000,00	84 000,00	
	W		přil. D.1.1.2					
	W		14,0		14,000			
	W		Součet		14,000			
63	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	19,000	355,00	6 745,00	CS ÚRS 2016 01
	W		přil. D.1.1.1					
	W		19,0		19,000			
	W		Součet		19,000			
64	K	7666759R	D+W střešní okno 570x450 mm, 2 polohy otvírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
	W		přil. D.1.1.2					
	W		2,0		2,000			
	W		Součet4700		2,000			
65	K	7666769R	D+W střešní okno 570x600 mm, 2 polohy otvírání, včetně oplechování a parotěsné zábrany	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
	W		přil. D.1.1.2					
	W		2,0		2,000			
	W		Součet4700		2,000			
66	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické				39 585,00	
67	K	76713480R	Demontáž oplechování stěn	m2	15,000	45,00	675,00	
	W		strojovna výtahu					
	W		15,0		15,000			
	W		Součet		15,000			
68	K	7673124R1	D+W zákryt instalační šachty 1350x1350 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 45,8 kg - Z/1	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
69	K	7673124R2	D+W zákryt instalační šachty 1200x1200 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 42,49 kg - Z/2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
70	K	7673124R3	D+W zákryt instalační šachty 1805x1550 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 70,21 kg - Z/3	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
71	K	7673124R4	D+W zákryt instalační šachty 1070x1200 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 36,45 kg - Z/4	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
72	K	7673124R5	D+W zákryt instalační šachty 1100x1000+930x830 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 58,26 kg - Z/5	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
73	K	7673124R6	D+W zákryt instalační šachty 1100x1000+930x830 mm žárově pozinkováno tl. 120 mikron.m, hm. 58,26 kg - Z/6	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
74	K	7678109R1	Demontáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu	kus	28,000	50,00	1 400,00	
	W		větrací šachty					
	W		5,0*4+1,0*8		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		28,000			
75	K	7678329R1	Demontáž žebříku	kus	1,000	900,00	900,00	
76	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	300,000	3,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
D			Dokončovací práce - nátěry				273 299,02	
78	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	1 425,984	55,00	78 429,12	CS ÚRS 2016 01
W			0,15*4*638,0 "krokve		382,800			
W			0,15*3*(8,0+19,5+4+4,7+22,8+11,8) "pozednice		31,860			
W			0,15*4*(6,0+5,6+5,4+5,0+2,15+4,0*4+3,0*2+1,9+3,2+4,0*2+3,0+4,0+3,3*2+3,95+2,15+3,32+1,45+0,9+3,3+9,5+12,4+2,4+11,4+2,0)*2 "vaznice		150,744			
W			0,15*4*2,2*19+0,15*4,0*7+0,15*4*1,0*2*(19,0+7,0) "sloupky + vzpěry		60,480			
W			(0,08+0,15)*2*7,5*8 "kleštiny		27,600			
W			515,0*0,75*2 "bednění		772,500			
W			Součet		1 425,984			
79	K	78321312R	Dvojnásobný penetrační nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, škůdcům a plísním	m2	1 683,484	90,00	151 513,56	
W			přil. D.1.1.2 - (ref.výr. Bochemit QB Profi)					
W			0,15*4*638,0 "krokve		382,800			
W			0,15*3*(8,0+19,5+4+4,7+22,8+11,8) "pozednice		31,860			
W			0,15*4*(6,0+5,6+5,4+5,0+2,15+4,0*4+3,0*2+1,9+3,2+4,0*2+3,0+4,0+3,3*2+3,95+2,15+3,32+1,45+0,9+3,3+9,5+12,4+2,4+11,4+2,0)*2 "vaznice		150,744			
W			0,15*4*2,2*19+0,15*4,0*7+0,15*4*1,0*2*(19,0+7,0) "sloupky + ospěry		60,480			
W			(0,08+0,15)*2*7,5*8 "kleštiny		27,600			
W			515,0*2 "bednění		1 030,000			
W			Součet		1 683,484			
80	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	167,399	49,00	8 202,55	CS ÚRS 2016 01
W			0,35*100*2 "K/1		70,000			
W			3,14*0,125*45 "K/2		17,663			
W			3,14*0,125*0,15*4 "K/3		0,236			
W			0,50*95 "K/4		47,500			
W			0,30*100 "K/5		30,000			
W			0,50*4 "K/7		2,000			
W			Součet		167,399			
81	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	167,399	70,00	11 717,93	CS ÚRS 2016 01
82	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	334,798	70,00	23 435,86	CS ÚRS 2016 01
W			dvojnásobný krycí nátěr					
W			167,399*2		334,798			
W			Součet		334,798			
D			Dokončovací práce - malby a tapety				1 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	60,000	26,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 01
	W		příl. D.1.1.2 - podkrovní		60,000			
	W		60,0		60,000			
	W		Součet					
84	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M

9 000,00

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					9 000,00
85	K	22073151R	Montáž antén	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
86	K	22073159R	Demontáž antén s provizorním uskladněním	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
87	K	22073191R	Montáž slaboproudých vedení s provizorním uskladněním	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
88	K	22073199R	Demontáž slaboproudých vedení s provizorním uskladněním	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2
Objekt:

SO 02 - Elektromontáže - hromosvodné vedení

KSO: CC-CZ: 19.8.2016
Místo: Datum: 19.8.2016
Zadavatel: IČ: 264 21 259
ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2 DIČ: CZ26421259
Uchazeč: IČ: 264 21 259
Decorum spol. s r.o. DIČ: CZ26421259
Projektant: IČ: 264 21 259
MIKRO PRAHA spol. s r.o. DIČ: CZ26421259
Poznámka: IČ: 264 21 259
MIKRO PRAHA spol. s r.o. DIČ: CZ26421259

Cena bez DPH		85 950,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	85 950,00	15,00%	12 892,50
Cena s DPH		98 842,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt: SO 02 - Elektromontáže - hromosvodné vedení

Místo: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Zadavatel: Decorum spol. s r.o.

Uchazeč: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		85 950,00
PSV - Práce a dodávky PSV		85 950,00
743 - Elektromontáže		85 950,00
1. - UZEMNĚNÍ		1 275,00
2. - HROMOSVOD		29 175,00
3. - OSTATNÍ		55 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt:

SO 02 - Elektromontáže - hromosvodné vedení

Místo:

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Uchazeč: Decorum spol. s r.o.

Datum: 19.8.2016

Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

85 950,00

D PSV Práce a dodávky PSV

85 950,00

D 743 Elektromontáže

85 950,00

D 1. UZEMNĚNÍ

1 275,00

1	K	1.1	Průzkum, měření a úprava stávajícího stavu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	1.2	Zkušební svorky	ks	5,000	55,00	275,00	

D 2. HROMOSVOD

29 175,00

3	K	2.1	Drát AlMgSi pr. 8mm, včetně podpěr vedení	m	125,000	33,00	4 125,00	
4	K	2.2	Tyčový jimač (1 až 3m)	ks	5,000	610,00	3 050,00	
5	K	2.3	Svorky, podpěry a ostatní hromosvodní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
6	K	2.4	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
7	K	2.5	Repase svodů	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
8	K	2.6	Jiskřiště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	2.7	Přepětová ochrana pro antény	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	2.8	Oprava svodu č. 5	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

D 3. OSTATNÍ

55 500,00

11	K	3.2	Změření televizního signálu u anténní soupravy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
12	K	3.3	Autorský dozor	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	3.4	Montáž	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
14	K	3.5	Přípomocné práce (sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách, atd.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	3.6	Pracovní pomůcky a náčiní (lešení, pomocný materiál, atd.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	3.8	Nátěry		kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
17	K	3.9	Zkoušky a revize		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt:

VON - VRN+ON

KSO: 803 1

Místo:

CC-CZ: 19.8.2016
Datum:

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Uchazeč:

Decorum spol. s r.o.

IČ: 264 21 259

DIČ: CZ26421259

Projektant:

MIKRO PRAHA spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
90 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
13 500,00

Cena s DPH

v CZK

103 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt: VON - VRN+ON

Místo: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Zadavatel: Decorum spol. s r.o.

Uchazec: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

Datum: 19.8.2016

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna střešní konstrukce bytového domu, Belgická 279/2, Praha 2

Objekt:

VON - VRN+ON

Místo:

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Uchazeč: Decorum spol. s r.o.

Datum: 19.8.2016

Projektant: MIKRO PRAHA spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

90 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

1	K	013203000	Dodavatelská a dílenská dokumentace	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště

50 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

5 000,00

4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Příloha č. 2

PROTOKOL		Dílčí*		Závěrečný*	
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2			Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:		
SOD č.					
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)					
Popis předmětu			MJ	Cena za MJ	Cena celkem
			kpl	1	20,00
Přehled fakturace				Cena celkem bez DPH	
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem		Pozastávky			
Dílčí zálohy				DPH 15%	
faktura č. 1			0,00 Kč	DPH 21%	
faktura č. 2				Cena celkem včetně DPH	
faktura č. 3				0,00 Kč	
faktura č. 4				- pozastávka	
faktura č. 5				0,00 Kč	
faktura č. 6					
faktura č. 7				k úhradě celkem	
faktura č. 8				0,00 Kč	
faktura č. 9					
faktura č. 10					
Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto		0,00 Kč	0,00 Kč		
Zbývá fakturovat		0,00 Kč			
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** bez závad					
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vyklizení staveniště do:	
Sankce (kvalita, termín, atd.):					
Předal:			Převzal:		
Podpis: Praha dne Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Podpis: Praha dne Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.			Za TDI: Datum: Podpis:		
*označte o který druh protokolu se jedná.** nehodící se škrtněte					

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.			Datum:		
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: měněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS:	Autorský dozor:		Objednatel:		

List1

Decorum spol. s r.o.

V Praze dne : 01.04.2018

Oldřich Mrázek

Stránk