

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.: 13977/SVSL/2017 ZE DNE 29.11.2017

Stavební akce:	„Karlštejn č.p. 85 - sanace vlhkosti, oprava poškozených omítek, oprava koupelny v objektu SCHKO Český kras“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1 - vícepráce, méněpráce
--	---------------------------------

Dotčený úsek stavby:	SCHKO Český kras		
Dotčená část stavby:	KARLŠTEJN čp. 85, - sanace vlhkosti, oprava poškozených omítek, oprava koupelny v objektu v sídle SCHKO Český kras		
Podklad pro změnu:	zhotovitel		
Zápisy z KD :	09.05.2018		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	22.05.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Napojení uličních svodů do lapače střešních splavenin pro řádný odvod dešťových vod, za účelem řádného odvodu vody do vpusti horního dvorku bude proveden nadstřešní žlab včetně oplechování boční zídky, pro řádnou údržbu dvorku provedení zábradlí, úpravy pro prodloužení nopové folie za účelem nezatékání do fasády, oplechování atiky bude provedeno nově, vnitřní drenážní potrubí nelze provést z důvodu velkých kamenů v místě drážky u stávajícího zdiva a místo toho bude proveden dodatečný nátěr hmotou proti vodě

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
Vliv změny na cenu díla:	ano	-2342,5	38526,14
Náklady na změnu:	36 183,64 Kč	bez DPH	

Přílohy:

- zápisy z KD
-fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	paní Černá		
projektant	Ing. Hubáček		
objednatel	Mgr. Bravený		
TDI	Ing. Hubáček		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17/II/10** **Karlštejn sanace**

Objekt: **1** **Karlštejn sanace**

Rozpočet: **04** **Měněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **Ing. Jiří Černý**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 342,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 342,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 342,50 CZK
Základní DPH	21 %	-491,93 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-2 834,43 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 271,50	90
8	Trubní vedení	HSV			-250,25	10
Cena celkem					-2 521,75	100

Položkový rozpočet

S:	17/II/10	Karlštejn sanace
O:	1	Karlštejn sanace
R:	04	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-2 080,00
1	262011312	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce z cihel měněpráce P07 : -1	kus	-1,00000	400,00	-400,00
2	210040702	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm měněpráce P07 : -3,5	m	-3,50000	480,00	-1 680,00
Díl: 8		Trubní vedení				-262,50
3	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot -4,5	m	-4,50000	25,00	-112,50
4	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP P07 : -5	kus	-5,00000	30,00	-150,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17/II/10** **Karlštejn sanace**

Objekt: **1** **Karlštejn sanace**

Rozpočet: **03** **Vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: **Ing. Jiří Černý**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 313,24
PSV	29 291,60
MON	921,30
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	38 526,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 526,14 CZK
Základní DPH	21 %	8 090,49 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **46 616,63 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 344,50	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			201,20	1
5	Komunikace	HSV			643,80	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 911,30	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			212,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 870,00	15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 132,00	21
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 046,20	26
765	Krytiny tvrdé	PSV			424,40	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 819,00	13
M21	Elektromontáže	MON			921,30	2
Cena celkem					38 526,14	100

Položkový rozpočet

S:	17/II/10	Karlštejn sanace
O:	1	Karlštejn sanace
R:	03	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	2 344,50			
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00000	45,60	91,20
2	113107510	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,00000	203,00	406,00
3	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	0,60000	278,00	166,80
Položka pořadí 4 : 0,60000				0,6		
4	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,60000	1 393,00	835,80
5	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	0,60000	112,00	67,20
6	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,60000	144,50	86,70
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,60000	221,50	132,90
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,60000	109,00	65,40
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,50000	985,00	492,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	201,20			
10	275171111	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	4,00000	50,30	201,20
vrtání pro kotvy zábradlí						
Díl: 5		Komunikace	643,80			
11	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,00000	71,90	143,80
12	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	2,00000	250,00	500,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	4 911,30			
13	627451131R01	Vyplnění spár těsnícím tmelem	m	16,00000	187,00	2 992,00
vč. oblepení						
14	627451131R03	Proškrabání spar ručně	m	16,00000	52,30	836,80
vč. oblepení						
15	23170109	Těsnící 3D hmota PUR Den Braven 750 ml	kus	5,00000	216,50	1 082,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	212,44			
16	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	1,00000	121,50	121,50
na 4ks děr jedna ampule						
17	283281312	Podložka vymezovací Weber 50/50/3 mm	kus	6,00000	2,20	13,20
18	31110753	Matice šestihranná M10	1000 ks	0,01200	1 378,00	16,54
19	31179107	Tyč závitová M12, DIN 975	m	2,00000	30,60	61,20
Díl: 711		Izolace proti vodě	5 870,00			
20	711212002R005	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	6,00000	500,00	3 000,00
21	711212002R00L	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	5,00000	410,00	2 050,00
bornit SB3						
22	711212002R00L1	Stěrka hydroizolační silikátová	m2	2,00000	410,00	820,00
bornit SB1						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	8 132,00			
23	721210831	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	2,00000	233,50	467,00
24	721210831R011	Osazení vpusti s obetonávkou	kus	3,00000	2 555,00	7 665,00
vč. napojení na kanalizaci a dodávky plastového gajgru						
Díl: 764		Konstrukce klempířské	10 046,20			
30	764224291	Montáž oplech. okapů Cu, segmenty, tvrdá krytina	m	2,00000	2 495,00	4 990,00
vč. materiálu, ohybu, pájení						
31	764554291	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	3,00000	193,00	579,00

Položkový rozpočet

S:	17/II/10	Karlštejn sanace
O:	1	Karlštejn sanace
R:	03	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	764554293	Montáž kolena Cu kruhového	kus	3,00000	183,00	549,00
33	764331860	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30°	m	2,00000	28,60	57,20
34	764355811	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	2,00000	360,00	720,00
35	764719453R001	Štítové lemování z Al lak. plechu rš 650 mm	m	2,00000	623,00	1 246,00
36	19632900R1	Trubka měděná Cu odpadní svodová	m	3,00000	366,00	1 098,00
37	19632900R2	Koleno měděné svodové	ks	3,00000	269,00	807,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				424,40
38	765312813	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	2,00000	43,70	87,40
		2*1		2		
39	765319211	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	2,00000	168,50	337,00
		Položka pořadí 38 : 2,00000		2		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 819,00
42	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	kompl	1,00000	4 256,00	4 256,00
		vč. materiálu, svařování atd				
43	767161110R011	Žárový pozink zábradlí	soubor	1,00000	563,00	563,00
Díl: M21		Elektromontáže				921,30
44	210800544	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený pevně	m	12,00000	37,30	447,60
45	21056987B	Montáž a kompletace vypínačů, zásuvek	ks	2,00000	132,00	264,00
		kompletace, propojení atd...				
46	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	12,00000	12,50	150,00
47	34535540	Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289, řazení 1	kus	1,00000	54,60	54,60
48	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	1,00000	5,10	5,10