

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-F18-16 Kolíneček

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 5-10 bm	bm	8,000
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	3,000

**8 Trubní vedení**

892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	2,000
-----------	-------------------------------------	---	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,000
974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	2,000

**997 Přesun sutě**

997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,400
997013501	složení	t	2,400
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	64,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,400

**PSV Práce a dodávky PSV**

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
<a href="#">286151330</a>	<a href="#">trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</a>	<a href="#">m</a>	<a href="#">1,000</a>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	2,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,100
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100

**735 Ústřední vytápění - otopná tělesa**

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
<a href="#">541122100</a>	<a href="#">těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">2,000</a>
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
<b>740</b>	<b>Elektromontáže - zkoušky a revize</b>		
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
<b>742</b>	<b>Elektromontáže - rozvodný systém</b>		
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	3,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
<b>743</b>	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>		
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	5,000
<a href="#">345715630</a>	<a href="#">rozvodka krabicová z PH KR 97/5</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">5,000</a>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	1,000
<a href="#">345715630</a>	<a href="#">Krabice lištová</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	2,000
<a href="#">345715120</a>	<a href="#">krabice přístrojová instalační KP 67x67</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">2,000</a>
<a href="#">3456269-R</a>	<a href="#">svorka WAGO</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">45,000</a>
743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	4,000
<a href="#">345715240</a>	<a href="#">krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">4,000</a>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	3,000
<a href="#">345714050</a>	<a href="#">rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">3,000</a>
743629R	Montáž označovacích štítků ISA	kus	4,000
<a href="#">3544211R</a>	<a href="#">štítek plastový označovací</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">4,000</a>
<b>744</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>		
136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	18,000
744261120-D	Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací sk.1 10-16 mm2 v rozváděči	m	21,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	55,000
<a href="#">341095150</a>	<a href="#">kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2</a>	<a href="#">m</a>	<a href="#">55,000</a>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	55,000
<a href="#">341095170</a>	<a href="#">kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2</a>	<a href="#">m</a>	<a href="#">55,000</a>
<b>746</b>	<b>Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>		
746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000
746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000
746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000
<b>747</b>	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>		
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	7,000
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	7,000
<b>748</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>		
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	6,000
<a href="#">348381000</a>	<a href="#">svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
<a href="#">549146220</a>	<a href="#">klíka včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl</a>	<a href="#">kus</a>	<a href="#">1,000</a>
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,018
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	kus	1,000
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	kus	1,000

**767 Konstrukce zámečnické**

767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg (mříže)	kg	80,000
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

**771 Podlahy z dlaždic**

108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2	m2	0,500
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

**783 Dokončovací práce - nátěry**

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	45,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	15,000

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	13,000
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

**Celkem**

**86 691,93 Kč**

