

# SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00**  
zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**  
**IČ: 44992785**  
**DIČ: CZ 44992785**  
zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **PROTECHSTAV, s.r.o.**  
se sídlem: Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno  
zastoupena jednatelem MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA  
zástupce pro věci smluvní: MSc. Ing. Dušan Smrček, BA  
**IČ: 28334043**  
**DIČ: CZ 28334043**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

t a k t o:

**I.**

## Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci:

**„Palackého 70 – oprava sociálního zařízení“**

Rozsah díla:

Zhotovitel se zavazuje provést v objektu Palackého 70 v Brně opravu sociálního zařízení ve 3. NP dle následujících požadavků: výměna dlažby, keramických obkladů, zárubní vč. dveří, výměna 3 ks otopných těles, vypínačů, světel, zásobníku TUV a kompletní výměnu všech zařizovacích předmětů, oprava omítek a výmalba. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace z června 2017 a výkazu výměr z března 2018 zpracovaných Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín.

Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel tímto stvrzuje, že je s jejím obsahem seznámen.

Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, nabídky a rozpočtu. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

**II.**

## Doba plnění

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 20. 8. 2018.**

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

**III.**

## Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **561.259,43 Kč** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

#### IV.

##### Cenové podmínky

4.1

Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje:

- hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, podle platných obecně závazných daňových předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. **Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.**

#### V.

##### Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. **Objednatel zálohy neposkytuje.**

5.2

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zhotovitel doručí fakturu na Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a **odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeného.**

#### VI.

##### Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně provedeného díla objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních účastníků
- b) název provedeného díla
- c) soupis provedeného díla
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

#### VII.

##### Záruka za dílo - odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platných předpisů a vyhlášek.

7.3

Záruční doba je **60 měsíců** a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

## VIII.

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla objednateli, resp. jeho částí, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě 3.1. této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

8.4

Pokud vznikne objednateli škoda nebo objednatel vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení s plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury zhotovitelem (nedodržením lhůty uvedené v bodu 5.2 této smlouvy), odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady objednateli nahradit.

8.5

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
- zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

## IX.

### Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

## X.

### Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

10.4

Smlouva je sepsaná v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna R7/ ..... konanou dne .....

V Brně dne .....

V Brně dne .....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180 ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení

Objekt: D1 Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady

Rozpočet: 1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
Magistrát města Brna, Odbor správy majetku DIČ: CZ44992785  
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043  
Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043  
618 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 092,70
PSV	441 203,48
MON	40 963,25
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>561 259,43</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	561 259,43 CZK
Základní DPH	21 %	117 864,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 679 123,91 CZK**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

18.5.2018

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 605,04	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 123,83	1
64	Výplně otvorů	HSV			8 341,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 544,01	2
97	Prorážení otvorů	HSV			14 174,99	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 985,53	1
711	Izolace proti vodě	PSV			27 354,89	5
713	Izolace tepelné	PSV			2 128,72	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			133 041,25	24
733	Rozvod potrubí	PSV			4 591,84	1
734	Armatury	PSV			1 942,03	0
735	Otopná tělesa	PSV			15 263,28	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 044,24	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 544,05	5
781	Obklady keramické	PSV			126 697,37	23
783	Nátěry	PSV			794,18	0
784	Malby	PSV			33 523,63	6
799	Ostatní	PSV			52 278,00	9
M21	Elektromontáže	MON			40 963,25	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 318,30	6
Cena celkem					561 259,43	100

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 3</b>						<b>2 605,04</b>	
	1	340237211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> v přičkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky, do 100 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
			doplnění zdíva z důvodů užších zárubní : 1	1,00000			
	2	346244311R00	Oběždívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>	1,21200	493,50	598,12
			instalace v m.č.3.16 : 2,02*0,6	1,21000			
	3	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do, 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,27000	796,00	1 806,92
			obklad kanalizace v m.č.3.20 : 2,27	2,27000			
<b>Díl: 63</b>						<b>8 123,83</b>	
	4	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m <sup>3</sup>	1,83840	3 170,00	5 827,73
			nové podlahy : 3.13 - 3.20 : 0,08*(2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47)	1,84000			
	5	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	0,07078	32 440,00	2 296,10
			3.13 - 3.20 : 0,00308*(2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47)	0,07000			
<b>Díl: 64</b>						<b>8 341,00</b>	
	6	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	4,00000	1 662,00	6 648,00
	7	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	1 693,00	1 693,00
<b>Díl: 96</b>						<b>9 544,01</b>	
	8	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,83840	3 090,00	5 680,66
			vybourání mazanin ve WC : podlahy WC : (2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47)*0,08	1,84000			
	9	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,98000	70,30	1 615,49
			podlahy WC : 2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47	22,98000			
	10	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	5,00000	13,70	68,50
	11	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,60000	318,50	2 102,10
			0,6*2*4+0,9*2	6,60000			
	12	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	1,74000	44,40	77,26
			0,87*2	1,74000			
<b>Díl: 97</b>						<b>14 174,99</b>	
<b>Proražení otvorů</b>							

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	111,22800	70,90	7 881,00

pod původními obklady : 68,5815  
rozšíření na nové výšky obkladů : 42,6465

14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	68,58150	91,70	6 288,60
		3.18 : 1,5*(1,52*2+1*2-0,6)		6,66000		
		3.19 : 1,5*(1,44*2+0,925*2-0,6)		6,20000		
		3.17 : 1,5*(2,83*2+2,05*2-0,6*2-0,9)		11,49000		
		3.16 : 1,5*(1,65*2+1,6*2-0,9*2)		7,05000		
		3.20 : 1,35*(1,37*2+1,325*2-0,6)		6,47000		
		3.14 : 1,5*(1,52*2+0,95*2-0,6)		6,51000		
		3.15 : 1,5*(1,37*2+1,1*2-0,6)		6,51000		
		3.13 : 1,5*(4,8*2+2,15*2-0,6*2-0,9)		17,70000		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 985,00</b>
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 25 m,	t	5,13443	971,00	4 985,00

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>27 354,00</b>
16	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	32,22000	64,90	2 091,00

3.13 - 3.20 - podlahy :  
2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47  
3.18 : 0,2\*(1,52\*2+1\*2-0,6)  
3.19 : 0,2\*(1,44\*2+0,925\*2-0,6)  
3.17 : 0,2\*(2,83\*2+2,05\*2-0,6\*2-0,9)  
3.16 : 0,2\*(1,65\*2+1,6\*2-0,9\*2)  
3.20 : 0,2\*(1,37\*2+1,325\*2-0,6)  
3.14 : 0,2\*(1,52\*2+0,95\*2-0,6)  
3.15 : 0,2\*(1,37\*2+1,1\*2-0,6)  
3.13 : 0,2\*(4,8\*2+2,15\*2-0,6\*2-0,9)

17	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	32,22000	501,00	16 142,20
18	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	55,20000	145,50	8 031,00

3.18 : 1,52\*2+1\*2  
3.19 : 1,44\*2+0,925\*2  
3.17 : 2,83\*2+2,05\*2  
3.16 : 1,65\*2+1,6\*2  
3.20 : 1,37\*2+1,325\*2  
3.14 : 1,52\*2+0,95\*2  
3.15 : 1,37\*2+1,1\*2  
3.13 : 4,8\*2+2,15\*2

19	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	262,64900	4,15	1 089,99
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 128,72</b>
20	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	22,98000	35,00	804,30



## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3.13 - 3.20 : 2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47		22,98000		

21	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	55,20000	23,20	1 280,64
		3.18 : 1,52*2+1*2		5,04000		
		3.19 : 1,44*2+0,925*2		4,73000		
		3.17 : 2,83*2+2,05*2		9,76000		
		3.16 : 1,65*2+1,6*2		6,50000		
		3.20 : 1,37*2+1,325*2		5,39000		
		3.14 : 1,52*2+0,95*2		4,94000		
		3.15 : 1,37*2+1,1*2		4,94000		
		3.13 : 4,8*2+2,15*2		13,90000		

22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	20,84940	2,10	43,78
----	--------------	---	---	----------	------	-------

<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>					<b>133 041,25</b>
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

23	720001	D+M - rozvody ZTI včetně zařizovacích předmětů dle položkového rozpočtu	soubor	1,00000	133 041,25	133 041,25
----	--------	---	--------	---------	------------	------------

<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					<b>4 591,84</b>
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

24	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	12,00000	38,60	463,20
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

25	733121110R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 22 mm, tloušťka, stěny 2,6 mm	m	12,00000	260,00	3 120,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

26	722181211RT7	Izolace potrubí UT návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	12,00000	62,80	753,60
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

27	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	12,00000	7,60	91,20
----	--------------	---	---	----------	------	-------

28	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	44,28000	3,70	163,84
----	--------------	---	---	----------	------	--------

<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					<b>1 942,03</b>
-----------------	-----------------	--	--	--	--	-----------------

29	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závitů, G 1/2"	kus	3,00000	71,70	215,10
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

30	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	3,00000	299,00	897,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

31	551200021R	ventil termostatický pro topení; s přednastavením omezení průtoku, dvouregulační; přímý; rozměr 1/2"; ; pracovní tlak do 1,00 MPa; pracovní teplota do 120 ° C	kus	3,00000	274,00	822,00
----	------------	--	-----	---------	--------	--------

32	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	19,34100	0,41	7,93
----	--------------	---	---	----------	------	------

<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					<b>15 263,28</b>
-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

33	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	115,00	345,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

34	735151241R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotižným oběhem, čelní deska hladká	kus	1,00000	4 605,00	4 605,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

35	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	0,97000	19,30	18,72
		0,5*0,5+0,6*0,6*2		0,97000		

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	735151262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600. mm. levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká	kus	2,00000	4 925,00	9 850.
37	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	148.18720	3,00	444.
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>17 044.</b>
38	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , do ocelové nebo fošnové zárubně., jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	537,00	2 685.
39	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	5,00000	321,00	1 605.
40	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC., koupelen	kus	4,00000	455,50	1 822.
41	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro, vchodové dveře	kus	1,00000	457,50	457
42	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava, laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	1 804,00	3 608

plocha křídla - dutinková dřevotříská, :  
povrch vysokotlaký laminát-odstín dle výběru investora :

kování chromované.klika-klika se štítem,zámek WC :  
větrací mřížky oboustranně hliníkové :  
rozměr 600x1970 mm,plně :  
podrobný popis skladby materiálů a detailů je v tabulkách  
:  
truhlářských výrobků :  
ks pravé : 2

2,00000

43	61165012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch., úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 605,00	2 605
----	-----------	---	-----	---------	----------	-------

plocha křídla - dutinková dřevotříská, :  
povrch vysokotlaký laminát-odstín dle výběru investora :

kování chromované.klika-klika se štítem,zámek vložkový :  
rozměr 800x1970 mm,plně :  
zasklení bezpečnostním sklem :  
podrobný popis skladby materiálů a detailů je v tabulkách  
:  
truhlářských výrobků :  
ks pravé : 1

1,00000

44	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	127,82500	1,50	19
45	61165001R.	01/T - Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	2,00000	2 035,00	4 070

plocha křídla - dutinková dřevotříská, :

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

podlah vysokotlaký laminát-odstin dle výběru investora :

kování chromované, klika-klika se štítem, zámek WC :

větrací mřížky oboustranně hliníkové :

rozměr 600x1970 mm, plně :

podrobný popis skladby materiálů a detailů je v tabulkách

:

truhlářských výrobků :

ks levé : 2

2,00000

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>26 544,05</b>
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

46	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,98000	41,60	955,97
47	771575109RT5	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	22,98000	453,00	10 409,94
48	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	46,40000	45,60	2 115,84

3.18 : (1,52\*2+1\*2-0,6) 4,44000  
 3.19 : (1,44\*2+0,925\*2-0,6) 4,13000  
 3.17 : (2,83\*2+2,05\*2-0,6\*2-0,8) 7,76000  
 3.16 : (1,65\*2+1,6\*2-0,8-0,9) 4,80000  
 3.20 : (1,37\*2+1,325\*2-0,6) 4,79000  
 3.14 : (1,52\*2+0,95\*2-0,6) 4,34000  
 3.15 : (1,37\*2+1,1\*2-0,6) 4,34000  
 3.13 : (4,8\*2+2,15\*2-0,6\*2-0,9) 11,80000

49	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	24,58860	462,50	11 372,23
		22,98*1,07		24,59000		

50	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	248,53980	6,80	1 690,07
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					<b>126 697,37</b>
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

51	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	41,01000	54,50	2 235,05
		3.18 : 1,52*2+1*2-0,675-0,6		3,77000		
		3.19 : 1,44*2+0,925*2-0,7-0,6		3,43000		
		3.17 : 2,83*2+2,05*2-0,87-0,8-0,6*2		6,89000		
		3.16 : 1,65*2+1,6*2-0,9*2		4,70000		
		3.20 : 1,37*2+1,325*2-0,8-0,6		3,99000		
		3.14 : 1,52*2+0,95*2-0,675-0,6		3,67000		
		3.15 : 1,37*2+1,1*2-0,7-0,6		3,64000		
		3.13 : 4,8*2+2,15*2-0,87-0,9-0,6*2		10,93000		

52	781419706RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	93,49600	21,00	1 963,42
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

53	781475118RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, kladených do, flexibilního tmele	m2	93,49600	557,00	52 077,27
		3.18 : 2,015*(1,52*2+1*2-0,6)		8,95000		
		3.19 : 2,015*(1,44*2+0,925*2-0,6)		8,32000		
		3.17 : 2,015*(2,83*2+2,05*2-0,6*2-0,8)		15,64000		

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3.16 : 2,015*(1,65*2+1,6*2-0,8-0,9)		9,67000		
		3.20 : 2,015*(1,37*2+1,325*2-0,6)		9,65000		
		3.14 : 2,015*(1,52*2+0,95*2-0,6)		8,75000		
		3.15 : 2,015*(1,37*2+1,1*2-0,6)		8,75000		
		3.13 : 2,015*(4,8*2+2,15*2-0,6*2-0,9)		23,78000		
54	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	109,79000	50,30	5 522,44
		zakončení obkladů : 41,01		41,01000		
		kolem zárubní : 2,05*26		53,30000		
		kolem oken : 0,8+0,87*2+0,75*3+0,85+0,46*10+1,31*4		15,48000		
55	597813701R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7.0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	102,84560	333,00	34 247,58
		93,496*1,1		102,85000		
56	59781541R	obklad keramický listela; š = 23 mm; l = 250 mm; pro interiér; lesk	kus	164,00000	51,80	8 495,20
		barva zelená a červená dle projektu : 164		164,00000		
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 045,40960	3,75	3 920,29
58	597601PC	Lišta rohová, ukončovací hliníková na obklad	m	120,76900	151,00	18 236,12
		109,79*1,1		120,77000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>794,18</b>
59	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,96100	200,50	794,18
		nové zárubně : 0,17*(0,6*4+0,9*2*10)		3,96000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>33 523,63</b>
60	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	129,03630	28,60	3 690,44
		stropy : 2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47		22,98000		
		stěny - 3.18 : 2,1*(1,52*2+1*2)		10,58000		
		3.19 : 2,1*(1,44*2+0,925*2)		9,93000		
		3.17 : 2,1*(2,83*2+2,05*2)		20,50000		
		3.16 : 2,1*(1,65*2+1,6*2)		13,65000		
		3.20 : 0,27*(1,37*2+1,325*2)		1,46000		
		3.14 : 2,1*(1,52*2+0,95*2)		10,37000		
		3.15 : 2,1*(1,37*2+1,1*2)		10,37000		
		3.13 : 2,1*(4,8*2+2,15*2)		29,19000		
61	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	129,03630	18,00	2 322,65
		stropy : 2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47		22,98000		
		stěny - 3.18 : 2,1*(1,52*2+1*2)		10,58000		
		3.19 : 2,1*(1,44*2+0,925*2)		9,93000		
		3.17 : 2,1*(2,83*2+2,05*2)		20,50000		
		3.16 : 2,1*(1,65*2+1,6*2)		13,65000		
		3.20 : 0,27*(1,37*2+1,325*2)		1,46000		
		3.14 : 2,1*(1,52*2+0,95*2)		10,37000		
		3.15 : 2,1*(1,37*2+1,1*2)		10,37000		
		3.13 : 2,1*(4,8*2+2,15*2)		29,19000		
62	784167101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem, disperzní, jednonásobně, tř. vrstvy 1 mm	m2	129,03630	176,00	22 710,3

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	784165611R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, jednonásobné	m2	129,03630	37,20	4 800,15

stropy : 2,64+5,09+1,43+1,27+1,55+8,23+1,3+1,47	22,98000
stěny - 3.18 : 2,1*(1,52*2+1*2)	10,58000
3.19 : 2,1*(1,44*2+0,925*2)	9,93000
3.17 : 2,1*(2,83*2+2,05*2)	20,50000
3.16 : 2,1*(1,65*2+1,6*2)	13,65000
3.20 : 0,27*(1,37*2+1,325*2)	1,46000
3.14 : 2,1*(1,52*2+0,95*2)	10,37000
3.15 : 2,1*(1,37*2+1,1*2)	10,37000
3.13 : 2,1*(4,8*2+2,15*2)	29,19000

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>		<b>52 278,00</b>
-----------------	----------------	--	------------------

64	799001	D+M - 01/S - uzavřený zásobník na toaletní papír nástěnný	ks	5,00000	1 580,00	7 900,00
----	--------	---	----	---------	----------	----------

větší objem-dle stávajícího :

provedení nerez :

montáž ke stěně :

ks : 5

5,00000

65	799002	D+M - 02/S - zásobník na papírové ručníky nástěnný	ks	3,00000	1 560,00	4 680,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

nerezové provedení :

rozměr dle používaných v objektu :

ks : 3

3,00000

66	799003	Dodávka - 03/S - odpadkový koš s poklopem nášlapný	ks	3,00000	1 240,00	3 720,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

nerezové provedení,objem min.8l :

ks : 3

3,00000

67	799004	Dodávka - 04/S - odpadkový koš otevřený na papírové ručníky	ks	3,00000	2 043,00	6 129,00
----	--------	---	----	---------	----------	----------

nerezové provedení, objem cca.60l :

ks : 3

3,00000

68	799005	D+M - 05/S - dvojháček na oděvy	ks	5,00000	613,00	3 065,00
----	--------	---------------------------------	----	---------	--------	----------

nerezové provedení-masivnější, odolné :

ks : 5

5,00000

69	799006	D+M - 06/S - WC štětka	ks	5,00000	2 100,00	10 500,00
----	--------	------------------------	----	---------	----------	-----------

nerezové provedení,nádobka skleněná :

vyjímatelná,kotvení ke stěně :

záruka možnosti výměny opotřebovaných komponentů :

ks : 5

5,00000

70	799007	D+M - 07/S - zrcadlo nástěnné 500x700 mm	ks	3,00000	2 900,00	8 700,00
----	--------	--	----	---------	----------	----------

tl.6 mm,fazeta po obvodu :

lepené na stěnu nad umyvadlo :

ks : 3

3,00000

71	799008	D+M - 08/S - zásobník na tekuté mýdlo	ks	3,00000	2 528,00	7 584,00
----	--------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

nerezové provedení :

objem min.0,5l :

ks : 3

3,00000

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>		<b>40 963,25</b>
-----------------	-----------------------	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	180	ZŠ Palackého 70 - oprava sociálního zařízení
O:	D1	Výměna vnitřních dveří, opravy podlah, obklady
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	210001	D+M - rozvody el. instalace a dodávky dle položkového rozpočtu	soubor	1,00000	40 963,25	40 963,25
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>31 318,30</b>
73	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	15,35663	124,50	1 911,90
74	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	15,35663	548,00	8 415,43
75	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním, podlažím	t	15,35663	261,50	4 015,76
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,35663	194,50	2 986,86
77	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,35663	15,60	239,56
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,35663	257,00	3 946,65
79	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,35663	28,60	439,20
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,35663	9,70	148,96
81	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUJONEV Brno	t	15,35663	600,00	9 213,98

<b>Celkem</b>	<b>561 259,43</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: ZŠ Palackého 70

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Místo: Brno

---


## REKAPITULACE

---

1	721	Kanalizace	7 067,40
2	722	Vodovod	6 060,17
3	725	Zařizovací	94 228,79
4	HZS	H Z S	14 600,00
5		Opravy-kanal	4 418,69
6		Opravy-vodo	3 600,00
7		DMT-zařizovac	3 066,20
<hr/>			
8		<b>Celkem</b>	<b>133 041,25</b>

---

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !



**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: ZŠ Palackého 70  
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI  
Místo: Brno

Oddíl: Kanalizace

<b>C.P.</b>	<b>Ceník.pol.</b>	<b>N A Z E V</b>	<b>m.j.</b>	<b>nnožství</b>	<b>j.cena</b>	<b>c.cena</b>	<b>j.hmoty</b>	<b>c.hmoty</b>
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT připojovací	m	3,00	199,50	598,50	0,00	0,00
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT připojovací	m	2,00	218,50	437,00	0,00	0,00
3	72117-4044	Potrubí z trub DN 70 HT připojovací	m	5,00	284,50	1 422,50	0,00	0,00
4	72117-4045	Potrubí z trub DN 100 HT připojovací	m	5,00	310,00	1 550,00	0,00	0,01
5	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	1,00	65,10	65,10	0,00	0,00
6	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	4,00	72,10	288,40	0,00	0,00
7	72119-4107	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 70	kus	1,00	87,40	87,40	0,00	0,00
8	72119-4108	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	5,00	103,70	518,50	0,00	0,00
9	72121-1421	Vpusť se svis odpadem DN 50/70 protizápach	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>7 067,40</b>		<b>0,01</b>
<b>Přesun hmot</b>					<b>K&amp;T</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkem</b>						<b>7 067,40</b>		



**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: **ZŠ Palackého 70**  
Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**  
Místo: **Brno**

Oddíl: **Vodovod**

<b>C.P.</b>	<b>Ceník.pol.</b>	<b>N A Z E V</b>	<b>m.j.</b>	<b>nnožství</b>	<b>j.cena</b>	<b>c.cena</b>	<b>j.hmoty</b>	<b>c.hmoty</b>
1	72217-4002	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20	m	16,00	21,85	349,60	0,00	0,01
2	72217-4003	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d25	m	4,00	28,75	115,00	0,00	0,00
3	72218-1211	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.6mm	m	16,00	61,40	982,40	0,00	0,00
4	72218-1222	Ochrana potrubí izol.trubicemi přes 22 do 42mm tl.10mm	m	4,00	78,20	312,80	0,00	0,00
5	72219-0401	Vyvedení vypustek DN 15	ks	12,00	191,00	2 292,00	0,00	0,00
6	72222-4115	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2	ks	1,00	96,10	96,10	0,00	0,00
7	72223-2044	Kulový kohout s páčkou G 3/4	ks	1,00	250,27	250,27	0,00	0,00
8	72223-1222	Ventil pojistný G 3/4 moszané k boileru	ks	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00
9	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	20,00	38,50	770,00	0,00	0,00
10	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	20,00	27,10	542,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>6 060,17</b>		<b>0,02</b>
<b>Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	
<b>Celkem</b>						<b>6 060,17</b>		

**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: ZŠ Palackého 70  
 Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI  
 Místo: Brno

Oddíl: Zařizovací

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72111-1131	Splachovací nádržka vysoko položená	s	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2	72511-2022	Klozet závěsný odpad vodorovný	ks	5,00	3 863,00	19 315,00	0,02	0,12
3	72512-1529	Pisíár keramický s aut. IQ spl. Is tepl.čidlem	ks	4,00	5 500,00	22 000,00	0,01	0,04
4	72521-1602	Umyvadla keramická 550 mm	ks	2,00	2 528,00	5 056,00	0,01	0,03
5	72521-1701	Umývatko stěnové 400 mm	ks	1,00	1 555,79	1 555,79	0,01	0,01
6	72533-1111	Výlevky keramické	s	1,00	5 202,00	5 202,00	0,01	0,01
7	72553-2114	El.ohřivač svislý 80l	s	1,00	5 500,00	5 500,00	0,04	0,04
8	72581-1202	Ventil nástěnný dolní výtok na SV	ks	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9	72581-2215	Ventil stojánkový na SV pákový	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
10	72581-3111	Rohové ventily s filtrem	ks	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00
11	72582-1311	Baterie dřezová nástěnná ram.200 mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
12	72582-1312	Baterie dřezová nástěnná ram.300 mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
13	72611-1031	Podomítková nádržka pro WC	s	5,00	5 500,00	27 500,00	0,01	0,05
14	cena vlast	Protihluková sada	ks	5,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00
15	cena vlast	Připojovací hadička k roh. ventilu	ks	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>94 228,79</b>		<b>0,31</b>
Přesun hmot							K&T	0,00
<b>Celkem</b>						<b>94 228,79</b>		

**Ing. Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: **ZŠ Palackého 70**  
 Zakázkové číslo: **výkaz výměr**

Objekt: **ZTI**  
 Místo: **Brno**

Oddíl: **H Z S**

<b>C.P.</b>	<b>Ceník.pol.</b>	<b>N A Z E V</b>	<b>m.j.</b>	<b>nnožství</b>	<b>j.cena</b>	<b>c.cena</b>	<b>j.hmoty</b>	<b>c.hmoty</b>
1	HZS	Zednická výpomoc	Nh	10,00	150,00	1 500,00	0,00	0,00
2	HZS	Nepředvídané vícepráce	Nh	10,00	250,00	2 500,00	0,00	0,00
3	HZS	Vypuštění a napuštění systému	Nh	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00
4	HZS	Úprava napojení zařizovacích předmětů	Nh	20,00	350,00	7 000,00	0,00	0,00
5	HZS	Demontáž stávajícího rozvodů	Nh	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00
6	HZS	Odvoz vybouraných hmot	Nh	10,00	250,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>14 600,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>0 Kč/T</b>		<b>0,00</b>		
<b>Celkem</b>						<b>14 600,00</b>		

**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: ZŠ Palackého 70  
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI  
Místo: Brno

Oddíl: Opravy-kanal

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-1905	Opr.potr.plast.vsazení odb. do potr.DN100	ks	1,00	2 290,11	2 290,11	0,00	0,00
2	72117-1912	Propojení na dosav. potr. DN 40	ks	1,00	104,62	104,62	0,00	0,00
3	72117-1913	Propojení na dosav. potr. DN 50	ks	4,00	142,69	570,76	0,00	0,00
4	72117-1915	Propojení na dosav. potr. DN 100	ks	5,00	290,64	1 453,20	0,00	0,01
<b>Součet</b>						<b>4 418,69</b>		<b>0,01</b>
Přesun hmot							K&T	0,00
<b>Celkem</b>						<b>4 418,69</b>		

Ing.Olga Krásenská  
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: ZŠ Palackého 70  
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI  
Místo: Brno

Oddíl: Opravy-vodo

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72213-1931	Opr.potr..propojení potrubí DN 15	ks	12,00	300,00	3 600,00	0,00	0,01
		Součet				3 600,00		0,01
		Přesun hmot		Kč/T		0,00		
		<b>Celkem</b>				3 600,00		

**Ing.Olga Krásenská**  
**Vzhledná 56, 642 00 Brno**

Název zakázky: ZŠ Palackého 70  
Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: ZTI  
Místo: Brno

Oddíl: DMT-zafizovac

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-0811	Demontaáž klozetů splachovacích s nadrží	ks	5,00	195,50	977,50	0,00	0,00
2	72513-0811	Demontáž pisoárů 1 záchodkem	ks	4,00	246,50	986,00	0,00	0,00
3	72521-0821	Demontáž umyvadel	ks	3,00	126,50	379,50	0,00	0,00
4	72553-0823	Demontáž ohřivačů 80l	ks	1,00	277,50	277,50	0,00	0,00
5	72533-0820	Demontáž výlevků díturnitových	ks	1,00	188,50	188,50	0,00	0,00
6	72581-0811	Demontáž výtokových ventilů	ks	2,00	37,80	75,60	0,00	0,00
7	72582-0801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	ks	2,00	71,90	143,80	0,00	0,00
8	72586-0811	Demontáž zápachových uzavek jednoduchých	ks	3,00	12,60	37,80	0,00	0,00
<b>Součet</b>						<b>3 066,20</b>		<b>0,00</b>
Přesun hmot				Kč/T		0,00		
<b>Celkem</b>						<b>3 066,20</b>		

Elektroinstalace

# Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby  
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 3.NP.  
OBJEKTU ZŠ PALACKÉHO 70 BRNO

Datum  
11.06 2017


Elektroinstalace			14218,03	
Podružný materiál	koef.	3 %	426,54	
Nosný materiál			14644,57	14644,57
Svitidla +montáž			11440,00	11440,00
Úprava v rozvaděči			2100,00	2100,00
Doprava		4,8 %		
Přesun dodávky		3,6 %		
		1		
Demontáže			8750,00	8750,00
Práce (ceník)				
Stavební práce				878,67
PPV		6 %		
			0,00	37813,25

HZS - Revize

3150,00

Elektroinstalace celkem

40963,25



**ELEKTROINSTALACE****KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 20 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 20 X 1.5	m	39,20	21	823,20
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	35,60	92	3275,20
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	42,70	22	939,40

**MEZISOUČET****5037,80****INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová 68 bez zapojení včetně dodávky krabice 68	ks	63,30	8	506,40
210 01-0321.RT1	krabice odbočná 68 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice +svork.+víčko	ks	199,00	7	1393,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	75,00	20	1500,00
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks	3500,00	1	3500,00

**MEZISOUČET****6899,40****SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množství	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.položový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	220,00	8	1760,00
211 11-0511.RT1	Sporáková kombinace včetně dodávky	ks	520,83	1	520,83

**MEZISOUČET****2280,83****ELEKTROINSTALACE CELKEM****14218,03****SVÍTIDLA**

210 20-1002.R11	Svítilno nástěnné ANETA 350LED 20W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	1100,00	7	7700,00
210 20-1002.R13	Svítilno nástěnné ANETA 260LED 12W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	748,00	5	3740,00

**CELKEM SVÍTIDLA****11440,00****ÚPRAVA V ROZVADEČI**

HOD 350 8 2100,00

**DEMONTÁŽE**

HOD 350 25 8750,00

**Revize elektroinstalace**

hod 350 9 3150,00