

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/18/773/PIM, ev.č. 24319/18-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "dodatek")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název OKAY PLAST spol. s r. o.
Sídlo Špálova 368, 507 43 Sobotka
IČO 60935294
DIČ CZ60935294

Č.ú.
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna oken ve 2. NP, v rozpočtu označeno jako 3. etapa.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2018: od 01. 7. 2018

3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2018: do 24. 8. 2018

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena pro 2.NP (3.etapa).....	1 027 285,-
Sazba 21% a výše DPH	215 730,-
Cena dodatku č.2 včetně DPH	1 243 015,-

Rozpočet pro 2.NP (3.etapa) je v příloze.

IV. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě realizace dodatku č. 2 rozsah výměny okenních výplní v roce 2019 může být v menším rozsahu, než je dohodnuto ve smlouvě, popř nemusí proběhnout vůbec. Objednatel bude zhotovitele informovat nejpozději do 31.3.2019, zda a v jakém rozsahu proběhne výměna okenních výplní v r. 2019.
- 9.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 2 na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Sobotce dne 2018

V Turnově dne 2018

Seznam příloh:

Rozpočet pro 2.NP (3.etapa)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Etapa III. - 2.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna výplní otvorů	trojsklo	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Turnov, Žižkova čp 525		Náklady na m.j.	0
Projektant	ACTIV Projekce, s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele

Základ pro DPH	21,0	%	1 027 285 Kč
DPH	21,0	%	215 730 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 243 015 Kč

Poznámka :

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkresu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	01 ZS Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet :	3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	trojsklo	Etapa III. - 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Dodávka	Montáž	HZS
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0
784	Malby	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0
CELKEM OBJEKT		102 119	925 166	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 027 285	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 027 285	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 027 285	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 027 285	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 027 285	0
Provoz investora	0	0,0	1 027 285	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 027 285	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 027 285	0
CELKEM VRN				0

Poznámka :

V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 61										
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		III. ETAPA:243,135								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35)*50								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		02:(1,35*2,55)*10								
		16:(1,35*3,15)*3								
		1A:(1,35*2,35)*1								
		2A:(1,35*2,55)*9								
		Konec provozního součtu								
2	612409001	Začištění omítek kolem oken,dveří olištováním	m							
		pol. č. (onko/dveře):								
		III. ETAPA:486,27								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35*2)*50								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		02:(1,35*2,55*2)*10								
		16:(1,35*3,15*2)*3								
		1A:(1,35*2,35*2)*1								
		2A:(1,35*2,55*2)*9								
		Konec provozního součtu								
3	28350127	Lišta okenní začišťovací vnitřní PVC k pol. č. 612409001	m							
		V položce není zahrnutý proez materiálu, zhotovitel je povinen pře-								
		pol. č. (onko/dveře):								
		III. ETAPA:486,27								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35*2)*50								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		02:(1,35*2,55*2)*10								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu				
4	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:486,27 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu	m			
5	763797101	Montáž spárování tmelením akrylátovým tmelem vnitřní ostění a nadpraží LIŠTA/KOUT: pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:486,27 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 0 Konec provozního součtu	m			
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché maltové směsi	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zapravení kotev oken pod omítku: pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:746 Začátek provozního součtu 01:(5*2)*50 01-IM:(5*2)*1 02:(5*2)*10 16:(6*2)*3 1A:(5*2)*1 2A:(5*2)*9 Konec provozního součtu								
7	619991001	Ochranná podlah místností zakrytí parapetů a prvků ÚT pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:299,7 Začátek provozního součtu 01:(1,35*3)*51 01-IM:(1,35*3)*1 02:(1,35*3)*10 16:(1,35*3)*3 1A:(1,35*3)*1 2A:(1,35*3)*9 Konec provozního součtu	m2							
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
8	627991003	Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo ext. rámu / izolant ostění Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se struk použito syntetické pryskyřice. pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 10 mm: III. ETAPA:486,27 Začátek provozního součtu	m							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu								
9	622611333	Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm: III. ETAPA:24,3135 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50*0,05 01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,05 02:(1,35*2,55*2)*10*0,05 16:(1,35*3,15*2)*3*0,05 1A:(1,35*2,35*2)*1*0,05 2A:(1,35*2,55*2)*9*0,05 Konec provozního součtu	m2							
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější								
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
10	63131001	Vyspravení podlah po výměně dveří pol. č. (dveře) int. + ext.: III. ETAPA:8,1 Začátek provozního součtu 16:(1,35*2)*3 0 Konec provozního součtu	m							
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
11	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré pomocné práce pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:189,81 Začátek provozního součtu 01:(1,35)*50*1,9 01-IM:(1,35)*1*1,9 02:(1,35)*10*1,9 16:(1,35)*3*1,9 1A:(1,35)*1*1,9 2A:(1,35)*9*1,9 Konec provozního součtu	m2							
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří pol. č. (onko/dveře): III. ETAPA:243,135 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35)*50 01-IM:(1,35*2,35)*1 02:(1,35*2,55)*10 16:(1,35*3,15)*3 1A:(1,35*2,35)*1 2A:(1,35*2,55)*9 Konec provozního součtu	m2							
13	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách celá plocha podlaží: III. ETAPA:1091,41	m2							
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
14	968083003	Vybourání plastových oken do 4,0 m2	m2						-0,04000	-9,22

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vysklívání fixního zasklení.								
		pol. č. (onko):								
		III. ETAPA:								
		01:(1,35*2,35)*50								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		02:(1,35*2,55)*10								
		1A:(1,35*2,35)*1								
		2A:(1,35*2,55)*9								
15	968083012	Vybourání plastových dveří prosklených pl.nad 2 m2	m2							
		Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vysklívání								
		pol. č. (onko/dveře):								
		III. ETAPA:								
		16:(1,35*3,15)*3								
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí								
		Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t							
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot								
		Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
17	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus							
		III.ETAPA:								
		01:45								
		1A:1								
		01-IM:1								
		01-WC:5								
		02:10								
		2A:9								
18	61143001.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01, 1A	kus							
		III.ETAPA:								
		01:45								
		1A:1								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
19	61143001.R1	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM III.ETAPA: 01-IM:1	kus							
20	61143001.R2	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01- WC III.ETAPA: 01-WC:5	kus							
21	61143001.R3	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM, WC IV.ETAPA: 01-IM, WC:1	kus							
22	61143002.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x255 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 02, 2A III.ETAPA: 02:10 2A:9	kus							
23	769100001	Montáž plastových dveří jednokřídlicích III.ETAPA: 16:2	kus							
24	61110016.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16 Dveře vchodové jednokřídle s nadsvětlíkem III.ETAPA : 16:1	kus							
25	769200001	Montáž hliníkových dveří III.ETAPA: 16:1	kus							
26	61100016.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 135x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16 Dveře vchodové jednokřídle s nadsvětlíkem III.ETAPA:	kus							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		16:1		1,00						
27	766691510	<p>Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou</p> <p>Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukturou použito syntetické pryskyřice.</p> <p>pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:</p> <p>III. ETAPA:486,27</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>01:(1,35*2,35*2)*50</p> <p>01-IM:(1,35*2,35*2)*1</p> <p>02:(1,35*2,55*2)*10</p> <p>16:(1,35*3,15*2)*3</p> <p>1A:(1,35*2,35*2)*1</p> <p>2A:(1,35*2,55*2)*9</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>pol. č. (onko/dveře) parapet:</p> <p>III. ETAPA:99,9</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>01:(1,35)*50</p> <p>01-IM:(1,35)*1</p> <p>02:(1,35)*10</p> <p>16:(1,35)*3</p> <p>1A:(1,35)*1</p> <p>2A:(1,35)*9</p> <p>Konec provozního součtu</p>	m					0,22		
28	28355276	<p>impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510</p> <p>V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.</p> <p>Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží. Drobné netěsnosti okolo kotev se dotěsňují pomocí lepidla/tmele na okenních fóliích.</p> <p>pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:</p>	m							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		III. ETAPA:486,27 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*10 16:(1,35*3,15*2)*3 1A:(1,35*2,35*2)*1 2A:(1,35*2,55*2)*9 Konec provozního součtu						
29	283552716	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění parapetu, pro pol.č. 766691510 V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořezat. Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Drží se na obou stranách se dotěsní pomocí lepidla/tmele na okenních fóliích. pol. č. (onko/dveře) parapet:	m					
		III. ETAPA:99,9 Začátek provozního součtu 01:(1,35)*50 01-IM:(1,35)*1 02:(1,35)*10 16:(1,35)*3 1A:(1,35)*1 2A:(1,35)*9 Konec provozního součtu						
30	767896920	Těsnění spár styků PU tmelem stavajících parapetu pol. č. (onko/dveře) parapet:	m					
		III. ETAPA:99,9 Začátek provozního součtu 01:(1,35)*50 01-IM:(1,35)*1						

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa III. - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		02:(1,35)*10 16:(1,35)*3 1A:(1,35)*1 2A:(1,35)*9 Konec provozního součtu				
31	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	784	Malby				
32	784422921	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. místn.do 3,8m vč. hloubkové penetrace pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. cca 55 cm: III. ETAPA:267,4405 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*50*0,55 01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,55 02:(1,35*2,55*2)*10*0,55 16:(1,35*3,15*2)*3*0,55 1A:(1,35*2,35*2)*1*0,55 2A:(1,35*2,55*2)*9*0,55 Konec provozního součtu	m2			
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
34	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
35	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
36	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
37	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
38	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
39	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				