

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Demolice</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 001 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při demolici objektu č.p.109, který nebyl z hlediska bezpečnosti přístupný (špatná statika objektu), bylo zjištěno, že je třeba vybourat větší množství obestavěného prostoru, než předpokládá zadávací dokumentace stavby, a to z důvodu, že byl na stejném pozemku objeven sklepní prostor, ukrytý v mimolesní zeleni, tudíž mohl být objeven až při provádění stavebních prací.

Dále po vykácení lesního porostu a odstranění černé skládky byl objeven železobetonový blok. Jak sklepní prostor, tak i železobetonový blok bylo nutné odstranit, aby mohly pokračovat stavební práce.

Změna je zařazena do kategorie 3. Týká se položek, které již byly uvedeny v soupisu prací, ale musí být provedeny v odlišném rozsahu z toho důvodu, že se jedná o odstranění prostor, jejichž existence byla zjištěna až v průběhu provádění stavebních prací. Dále došlo ke vzniku nové položky (22-96616). Při pěší pochůzce a vizuálním posouzení nebyly zjištěny žádné další objekty k demolici, ovšem po vykácení lesního porostu a odvozu černé skládky v prostoru MÚK Háje byl objeven železobetonový blok.

Jedná se o vícepráce či méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů.

Položky změny:

1-014102a	poplatky za skládku	28,16 t	1,08%
7-12573	vykopávky ze zemníků a skládek tř.l	30,40 m3	6,72%
9-17411	zásyp jam a rýh zeminou se zhut	30,40 m3	8,56%
19-98123	demolice budov cihelných s podílem konstr do 20%	88,00 m3op	2,55%
22-96616.N	bourání konstrukcí ze železobetonu	42,17 m3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	<b>198 649,96</b>	<b>198 649,96</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum <b>23-03-2016</b>	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum <b>13-05-2016</b>	podpis
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span>	datum <b>23.3.2016</b>	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: <span style="float: right;">/</span>

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span>	2	Zhotovitel
<b>Dokladová část Změny:</b> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Podle skutečného stavu, který byl stanoven při zpracování RDS, bylo zjištěno, že je třeba vykácet větší množství mimolesní zeleně než předpokládala zadávací dokumentace stavby PDPS, která vycházela z dendrologického průzkumu z roku 1995. Vzhledem k tomu, že nebylo jisté, v kterém roce bude stavba zařazena do programu financování, nebyl stávající dendrologický průzkum aktualizován, a to z důvodu, aby nedošlo k prodražení stavby. Od té doby došlo k pokročilému stavu růstu. Zvětšil se průměr kmenů stromů a také počet křovin. Tudíž je dále potřeba odstranit pařezy lesního porostu většího průměru, než jaký předpokládala zadávací dokumentace, která předpokládala odstranění pařezů lesního porostu pouze do průměru 0,5 m, zatímco ve skutečnosti se na stavbě vyskytují pařezy s průměrem nad 0,5 m. Popsané změny patří do SO 101, rozpočet 101.1 Skalka - příprava území (mimolesní zeleň) a rozpočet 101 Skalka - přeložka silnice I/4 (lesní zeleň).

Položky změn - rozpočet 101.1 Příprava území:

3-11120	odstranění křovin	1267,00 m2	67,04%
4-11201	kácení stromů D kmene do 0,5m s odstran pařezů	357,00 ks	217,68%
5-11202	kácení stromů D kmene do 0,9m s odstran pařezů	20,00 ks	250,00%
6-11231	štěpkování pařezů do 0,5m	339,00 ks	206,71%
7-11232	štěpkování pařezů do 0,9m	12,00 ks	150,00%

Položky změny - rozpočet 101 Přeložka silnice I/4:

10-11232	štěpkování pařezů do 0,9m	723,00 ks	36150%
101-11222.N	odstranění pařezů D do 0,9m	723,00 ks	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	<b>288 454,74</b>	<b>288 454,74</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum <b>23-03-2016</b>	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná

osoba Objednatele

dle § 31 Směrnice č.

18/2015)

ŘSD ČR

datum

**13-05-2016**

podpis

Zhotovitel

Skanska

datum

**23.3.2016**

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /

převzato

29.3.2016

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 204 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Podchod pro pěší v km 3,020 (44,135)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <b>8</b>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <b>6</b>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <b>12</b>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Dodatečné práce týkající se položek 3,4,20,45,46 vznikly na základě objektivně nepředvídaných okolností – na základě odlišného geologického prostředí, ve kterém se stavba nachází. Geologické podmínky byly mapovány a odhadovány na základě inženýrsko-geologického průzkumu, který byl prováděn v rámci přípravy stavby a který byl proveden v rozsahu odpovídajícímu zadání, umístění a charakteru stavby. Je technicky neproveditelné skutečné geologické prostředí exaktně zmapovat v rámci přípravy stavby, vždy se jedná pouze o odborný odhad. Přesná skutečnost je pak zjištěna až v rámci realizace stavby. Dále došlo k upřesnění tvaru a množství výztuže. K této změně došlo na základě upřesnění v rámci RDS oproti PDPS, ve které byl návrh tvaru a množství výztuže proveden kvalifikovaným odhadem (pol. č. 12,17,21,28).

Položky změny:			
3-13173	hloubení iam zapaž i nepaž tř I	-346,000 m3	-15,09%
4-17120	uložení svapanin do násypů a na skládky bez zhut	-346,000 m3	-14,02%
12-272324	základy ze železobetonu do C25/30 (B30)	-1,400 m3	-3,93%
17-317325	římky ze železobetonu do C30/37 (B37)	-0,980 m3	-7,39%
20-327325	zdi opěr, zárub, nábřež ze železobet do C30/37 (B37)	3,420 m3	10,43%
21-327365	výztuž zdi opěr, zárub, nábřež z oceli 10505	-0,868 t	-22,48%
28-711132	izolace běžných kcí proti volně stékající vodě asfaltovými pásy	1,400 m2	1,99%
45-21451.N	sanační vrstvy z lomového kamene	94,700 m3	100,00%
46-27152.N	polštáře pod základy z kameniva drceného	16,365 m3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-106 282,27</b>	<b>101 012,64</b>	<b>-5 269,63</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	20.4.2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

ŘSD ČR datum 13-05-2016 podpis

Zhotovitel Skanska datum 19-04-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Opěrná zeď MÚK</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 206 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>4</b>
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

5

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

3

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant (autorský dozor)
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Proti návrhu PDPS nebyly provedeny žádné změny. Změny v soupisu prací jsou vesměs dány dopracováním dokumentace do podrobnosti RDS. U položky č. 12 „drenážní vrstvy z geotextilie“ byl v RDS doplněn detail opěrného prahu z drčeného kameniva. Práh je oddělen od podloží separační geotextilií, aby nedocházelo ke kontaminaci kameniva jemnozrnnou složkou zeminy. Úprava je požadována zápisem na výrobním výboru 28. 5. 2015. Uvedený detail je předmětem RDS, je nad rámec PDPS. U položky č. 14 „zdi opěrné a zárubní z kameniva drčeného“ byl proveden přesný návrh na základě aktualizace zaměření území a zpracování řezů tělesem komunikace. Návrh RDS vychází z přesnějšího zaměření a představuje snížení kubatury v uvedené položce. U položky č. 15 „lankové zábradlí se sloupky z kompozitních materiálů“ v PDPS je v soupisu prací uvedena délka zábradlí 36 m. Délka uvažovaná v RDS je 37,5 m, a to představuje zvýšení položky o cca 4,2%

Položky změn:

12-21361	drenážní vrstvy z geotextilie	14.400 m <sup>2</sup>	7,84%
14-327214	zdi opěrné, zárubní, nábřežní z gabionů	-3.060 m <sup>3</sup>	-1,65%
15-911210	lankové zábradlí se sloupky z kompozitních materiálů	1.500 m	4,17%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-9 888,63</b>	<b>4 163,17</b>	<b>-5 725,46</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Valbek	_____	datum	16.11.2015	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	_____	datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	_____	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	_____	datum	13-05-2016	podp
Zhotovitel	Skanska	_____	datum	14.12.2015	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Opěrná zeď OK</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 207 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Dojde k navýšení množství zemních prací. Výkopy, zásypy a ochranný obsyp byly řešeny podle zaměření zhotovitele z června 2015, podle něhož je skutečný terén o 0 až 1 m výše, než uvažovala PDPS. Z tohoto důvodu dojde k navýšení na položkách č. 4,5,6 a 7. Dále, na základě podrobného dopracování dokumentace RDS, dojde k upřesnění tvaru a množství výztuže. V PDPS je návrh tvaru a množství výztuže proveden kvalifikovaným odhadem. U izolace opěrné zdi jsou navrženy pásy také na rubu opěrné zdi. Toto řešení je oproti vzorovým listům nadstandardní. Řešení bude upraveno přesně dle vzorových listů, čímž dojde ke snížení množství na položce č. 23.

Položky změn:

4-13173a	hloubení iam zapaž í nepaž í	2.700 m3	0,33%
5-17120	uložení svapanin do násvoú a na skládky bez zhutnění	2.700 m3	0,30%
6-17411	zásvo iam a rñh zemínou se zhutněním	94.370 m3	16,82%
7-17581	obsvo potrubí a obíektú z nakupovaného materiálu	4.620 m3	7,71%
14-272325	základy ze železobetonu do c30/37 (b37)	-0.540 m3	-0,63%
15-272365	výztuž základú z ocelí 10505	0,747 t	8,70%
17-317325	řimsy ze železobetonu do c30/37 (b37)	-0,760 m3	-12,46%
18-317365	výztuž řims z ocelí 10505	0,068 t	8,25%
19-327325	zdi opěrné, zárubní, nábrežní ze žb betonu do c30/37 (b37)	-5,480 m3	-5,26%
20-32736	výztuž zdi opěrných, zárubních, nábrežních z oceli	0,398 t	3,47%
23-711132	izolace běžných kcí proti volně stékající vodě asfaltovými pásy	-263,45 m2	-39,68%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-118 538,78</b>	<b>38 081,46</b>	<b>-80 457,32</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	16.4.2015	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	13-05-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	14.12.2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré: /

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ochrana SBt 13 a 14 Bytíz</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 211 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>6</b>
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

4

Soupis prací - počet listů A4

4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

14

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant (autorský dozor)

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Na základě požadavku správce objektu (Diámo s.p.) bude nutno dodatečně vyřešit odvodnění prostoru vrtu SBt 13. Bude nutné doplnit drenáž vrtu včetně odkanalizování, tím se mění i rozsah zemních prací a zásypů. Dále bude nutné doplnit, opět dle požadavku s.p.Diámo, zabezpečení proti přístupu dovnitř objektu SBt 14, a to pomocí mříže s vraty. Toto opatření bude provedeno podle individuálního požadavku, aby ohraničilo celý objekt SBt 14, tudíž půjde o atypické řešení. Dále bude provedena lokální sanace v průměrné tl. 200mm pomocí šterkodrti ŠD jako únosný podklad pod podkladní beton, a to na základě zjištění zvodnělých jílovitých písků v základové spáře. Vlivem podrobnějšího zpracování v rámci RDS oproti PDPS dojde k upřesnění množství výztuže, které bylo v PDPS určeno na základě kvalifikovaného odhadu.

Položky změn:

1-12573	vykopávky ze zemníků a skládek tř.I	-12.886 m3	-3,71%
3-17411	zásyp lam a rýh zemínou se zhutněním	15.144 m3	3,91%
5-17581	obsyp potrubí a objektů z nakupovaného materiálu	34.142 m3	100,98%
7-21263	trativodv komplet z trub z plast hmot DN do 150mm	16.000 m	76,16%
9-272365	výztuž základů z oceli 10505	-1.244 t	-58,43%
12-317365	výztuž říms z oceli 10505	-0,200 t	-70,67%
14-386365	výztuž kompl konstr šachet z oceli 10505	-0,543 t	-42,39%
16-411365	výztuž stropů z betonářské oceli 10505	-0,244 t	-53,98%
18-421365	výztuž mostní deskové konstrukce z oceli 10505	-0,491 t	-25,00%
20-451311	podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu do B12,5	0,100 m3	0,89%
26-711509	ochrana izolace na povrchu textilií	10,80 m2	4,48%
30-13273.N	hloubení rýh šířky do 2m paž i nepaž tř.I	30,663 m3	100,00%
31-21452.N	sanační vrstvy z kameniva drčeného	4,050 m3	100,00%
32-76799.N	ostatní kovové doplňkové konstrukce	0,300 t	100,00%
33-87433.N	potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm	21,000 m	100,00%
34-89712.N	vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	1,00 ks	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-48 270,68</b>	<b>123 836,84</b>	<b>75 566,16</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	_____	datum	16.12.2015	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	_____	datum		podpis
Supervize		_____	datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	_____	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	_____	datum	13 -05- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	_____	datum	17.12.2015	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré: /

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 315 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>7</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Splašková kanalizace - přeložka v km 0,800 ( 41,915)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u>	3	Projektant (autorský dozor)
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) U stavebního objektu SO 315 se jedná o přeložku splaškové kanalizace se setrvalým průtokem odpadních vod, u které je pro přepojení nového kanalizačního potrubí přeložky na současně potrubí, nutné vyloučit stávající průtok. Vzhledem k tomuto bude nutno provést převedení průtoku této stávající kanalizace SO 315, a to po dobu provádění přepojení. Důsledkem této změny je vznik nové položky č. 14 – 11514.N (čerpání vody na povrchu do 4000L/min). Tato položka byla v soupisu prací opomenuta – viz vyjádření AD z 16/6/2015.

2) Dále dojde ke zkrácení přeložky kanalizace SO 315 v koncovém úseku (dle PDPS úsek S7 – S8) o 33 m, ke zrušení šachty S9 a přepojení na současnou kanalizaci před křížením s místní komunikací, spojka Dubenec – silnice II/118. Tato změna vznikla na základě nesouhlasu vlastníka pozemku dotčeného stavbou parcel. č. 439/8 v k. ú. Dubenec s provedením přeložky kanalizace a zřízením věcného břemene. Vzhledem k tomu není možné realizovat předmětné práce v souladu se zadávací projektovou dokumentací stavby. Z tohoto důvodu byl ze strany objednatele vydán pokyn k úpravě SO 315 – přeložka splaškové kanalizace v km 0,8. Přeložka bude ukončena na pozemku č. p. 442/4 napojením na stávající kanalizaci, která křížuje místní komunikaci. Tato změna je zahrnuta ve vydaném Rozhodnutí veřejnou vyhláškou D 2142 – povolení, ze dne 5. 5. 2015 č.j. MěÚPb/31661/2015/OŽP. Jedná se pouze o méněpráce, které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, vyvolávají potřebu provedení dalších víceprací a nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele.

Položky změn:

2-13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	-91,630 m3	-14,17%
3-13283	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	-22,908 m3	-14,17%
4-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKU BEZ ZHUT	-35,043 m3	-12,20%
5-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	-79,495 m3	-15,26%
6-17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MAT	-23,068 m3	-12,25%
9-45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	-3,795 m3	-12,24%
10-85446	POTRUBÍ Z TRUB LIT ODPAD HRDLŮVÝCH DN DO 400MM	-33,000 m	-12,24%
11-894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTR DN DO 400MM	-1,000 kus	-11,11%
12-899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	-33,000 m	-12,24%
13-89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	-33,000 m	-12,24%
14-11514.N	ČERPÁNÍ VODY DO 4000L/MIN	32,000 hod	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-257 609,37</b>	<b>9 616,92</b>	<b>-247 992,45</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	6.4.2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	13-05-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</span>	datum	19-04-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Splašková kanalizace - úprava v km 2,00 (43,115)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 317 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>8</b>
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14</span>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Po dobu stavby bude provedeno převedení průtoků stávající splaškové kanalizace s průtokem odpadních vod plným profilem, a to za pomoci plastového obtokového potrubí DN 200 v předpokládané délce cca 108 m. Důvodem převedení průtoků je nutnost vyloučit stávající průtok, aby mohla být provedena výměna kanalizačního potrubí v trase kanalizace původní. Vyloučení stávajícího průtoků, bez kterého nelze výměnu potrubí provádět, bylo v ZDS opomenuto. Splaškovou vodu v tomto rozsahu nelze přečerpávat a je nutno vybudovat v souběhu s trasou náhradní obtokové potrubí DN 200. Tato změna se týká níže uvedených položek. Nárůst výměr na položkách č. 2 a č. 5 je způsoben zemními pracemi pro vyhloubení a zásyp obtokového potrubí DN 200 a následně pro vyhloubení a zásyp rýhy po demontáži potrubí. Nová položka č. 14 byla zavedena z důvodu přečerpávání odpadních vod během napojování obtoku. Položka č. 15 zahrnuje uložení, napojení a demontáž obtokového potrubí DN 200.

Položky změny:			
2-13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	292,000 m3	186,32%
5-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	292,000 m3	260,90%
14-11514.N	ČERPÁNÍ VODY DO 4000L/MIN	16,000 hod	100,00%
15-11522.N	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7 M	108,000 m	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	127 295,92	127 295,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	6.4.2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	13-05-2016	podpi
Zhotovitel	Skanska	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	datum	19-04-2016	podpi

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: /



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Doprovodná komunikace část A,B</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 112 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>9</b>																								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.																											
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <input type="checkbox"/>  Soupis prací - počet listů A4 <input type="checkbox"/> 8  <u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <input type="checkbox"/> 16		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant (autorský dozor)	4	Supervize														
Paré č.	Příjemce																										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																										
2	Zhotovitel																										
3	Projektant (autorský dozor)																										
4	Supervize																										
Iniciátor změny: Objednatel																											
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:																											
<p>V rámci změny dochází k navýšení množství, které plyne z podrobnějšího zaměření skutečného stavu, který byl zjištěn až v přípravě realizace stavby v souvislosti s tím, že na celé stavbě byla zjištěna větší mocnost ornice, než předpokládala PDPS, která vycházela z IG průzkumu provedeném v roce 1997. Na základě těchto skutečností bylo odtěženo větší množství odvalového materiálu a sejmuta větší mocnost hrabanky a ornice (viz vyjádření TDS ze dne 19. 1. 2016 a zápis SD). Změna se týká položek č. 4, 15, 17 a 24.</p> <p>Dále bude zavedena nová položka, a to na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve věci vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a o povolení k uvádění radionuklidů do životního prostředí ze dne 17. 7. 2015. V rámci stavby bude kamenivo a materiál uložený na části odvalu jámy č. 11 v majetku ŘSD ČR využit při výstavbě, a to v souladu s výkresem SO 112A a v souladu s požadavky radiační ochrany. Tento způsob zpracování odvalové suroviny má velký význam pro odstraňování starých zátěží po těžbě uranové rudy, a to v souladu s požadavky radiační ochrany. Změna se týká nové položky č. 95. Uvedené změny se týkají prvního ze dvou podrozpočtů SO 112 - 112A (Doprovodná komunikace část A)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položky změn:</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4-014102c</td> <td>POPLATKY ZA SKLÁDKU</td> <td>13 555,800 t</td> <td>36,79%</td> </tr> <tr> <td>15-12110</td> <td>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</td> <td>3 645,000 m3</td> <td>75,58%</td> </tr> <tr> <td>17-12373b</td> <td>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I</td> <td>7 531,000 m3</td> <td>36,79%</td> </tr> <tr> <td>24-17120a</td> <td>ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</td> <td>12 140,000 m3</td> <td>35,85%</td> </tr> <tr> <td>95-0297a.N</td> <td>MĚŘENÍ KONTAMINACE ODVALU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SÚJB</td> <td>50 400,000 t</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Položky změn:				4-014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	13 555,800 t	36,79%	15-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	3 645,000 m3	75,58%	17-12373b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	7 531,000 m3	36,79%	24-17120a	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	12 140,000 m3	35,85%	95-0297a.N	MĚŘENÍ KONTAMINACE ODVALU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SÚJB	50 400,000 t	100,00%
Položky změn:																											
4-014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	13 555,800 t	36,79%																								
15-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	3 645,000 m3	75,58%																								
17-12373b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	7 531,000 m3	36,79%																								
24-17120a	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	12 140,000 m3	35,85%																								
95-0297a.N	MĚŘENÍ KONTAMINACE ODVALU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SÚJB	50 400,000 t	100,00%																								
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																								
0,00		8 547 004,84	8 547 004,84																								
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>																											
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 6.4.2016	podpis																								
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum	podpis																								
Supervize		datum	podpis																								
Správce stavby	ŘSD ČR	datum	podpis																								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 13-05-2016	podpis																								
Zhotovitel	Skanska	datum 19-04-2016	podpis																								
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 7																								

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: <b>R4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Úprava Bytízského potoka</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 302 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>10</b>
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

6

Soupis prací - počet listů A4

4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

3

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant (autorský dozor)
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Tato změna obsahuje upřesnění délky tělesa v šikmém řezu (= délka propustku). Dále došlo ke snížení množství výztuže římsy. Výztuž byla v PDPS určena pouze odborným odhadem, přesné množství je možné určit až podrobným statickým výpočtem prováděným v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS). Jedná se o doměrky.

Položky změny:

10-317365

21-91843

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

PROPUSTY RÁMOVÉ

-0,975 t

0,700 m

-49,57%

1,21%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-18 155,48</b>	<b>12 163,65</b>	<b>-5 991,83</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	██████████	datum	6.4.2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	██████████	datum		podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	██████████	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	██████████	datum	13 -05- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	██████████	datum	19 -06- 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: