

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - užitková voda km 2,192-3,100 (43,307 - 44,215)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 322 / 1	Číslo ZBV: 23
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	8	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	13	2 Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	20	3 Projektant (autorský dozor)
		4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna se týká provedení křižení navrhované přeložky SO 322 se stávající silnicí I/4 protlakem (podvrst) ocelové chráničky DN 300 v délce 17,10 m. Důvodem změny z překopu na prolak je, že v případě překopu a vyvážení stávajícího potrubí by hrozila vzhledem ke zhoršenému stavu stávajícího potrubí havárie a tím by nebyla zajištěna kontinuální dodávka vody. Vzniká nová položka č.42.

Stávající přípojka k věznici bude nejprve po dobu hrubých terénních prací přeložena do provizorní trasy z důvodu jejího skutečného výškového vedení, které nedovoluje provést přeložku bez narušení přívodu vody k věznici a dlouhodobé výuky. Proto se musí provést provizorní přeložka v délce 110,49 m mimo zájmové území komunikace a poté vybudovat definitivní přeložku vodovodu. Položky, které změna ovlivní, jsou č. 3, 4, 5, 10, 16, 32, 33 a 30.

V km 43,9 je dle návrhu RDS provedeno rozhraní mezi etapami výstavby vodovodu. 1. etapa je navržena v úseku mezi km 44,2 – 43,9, druhá etapa řeší zbytek trasy směrem k Dubenci. Na základě toho bude v km 43,9 provedeno provizorní propojení 1. etapy na stávající potrubí. Nulnost etapizace je vyvolána pozdní výstavbou provizorního příjezdu k věznici. Provizorní přístup do věznice je oproti PDPS řešen jako samostatná zakázka ve výběrovém řízení. Tato změna ovlivní položky č. 2, 35 a 37.

Další změna se týká způsobu rušení stávajícího opuštěného potrubí – namísto kompletního vyjmuto bude potrubí zafoukáno popliskobetonem ve většině své délky na základě požadavku správce vodovodu 1.SčV. Pouze v křižení hlavní trasy, v místě nepojení přeložky a v místech jam zřízených pro zaplnění potrubí bude vyjmuto. Změna ovlivní položky soupisu prací č. 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40, a 43.

Změnou je rovněž naloženo a odvoz přebytečné zeminy na skládku (deponii) pro pol.č. 6. Po provedení pokládky a obsypu vodovodního potrubí bude tento materiál použit pro zásyp výkopu vodovodní rýhy. Přebytek výkopu bude naložen a odvezen na skládku. Byla doplněna nová položka č. 41.

U vodovodního řadu a přípojek se ve slupní RDS zpřesňují délky. Rovněž je upřesněn počet tvarovek a armatur na potrubí na základě podrobného zpracování kladěčského schématu a s ohledem na rozměry trubních sestav. Změna ovlivní položky víceprací č. 6, 10, 15, 17, 20, 25, 32, 33, 44, 45 a 46, položky méněprací č. 1, 3, 4, 5, 22 a 37. Nárůst položek č. 16 a 31 je dán nulností výstavby provizorní trasy k věznici, viz výše.

Přehled procentuálních změn na jednotlivých položkách soupisu prací je obsažen v příloze č.8 Informace o zařazení do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-820 865,64	348 315,52	-472 550,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)

ŘSD ČR

datum 19-08-2016

podpis

Zhotovitel

Skanska

datum 17-08-2016

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice II/118	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 114 / 1	Číslo ZBV: 27
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	11	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	20	2 Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	16	3 Projektant (autorský dozor)
		4 Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) V km 0,143 a 0,838 budou doplněny oproti PDPS celkem 2 sjezdy na slávající lesní cesty včetně zatrubnění příkopu rourou PP DN 400 obdobně jako u ostatních sjezdů na tomto SO. Jde o malé lesní cesty, jejichž přítomnost nebyla v PDPS před vykácením lesa známa vzhledem k neprostupnosti porostu v místě napojení. U zatrubněných příkopů pod sjezdy bude v proslovu vstupu a výstupu doplněno odláždění z lomového kamene II, 0,020 m uloženého do bet. lože C16/20n-XF1 II, 0,10 m. Dlažba bude v korytě příkopu ohraničena betonovými palkami 1,5 m x 0,8 m x 0,3 m z proslého betonu C30/37-XF4. Navýšeno je množství u položek č. 31, 32, 40 a 52, vznikají nové položky č. 58, 59 a 60. AD stavby s uvedenými změnami souhlasí, viz podepsaný pasport dne 10. 2. 2016.

V souvislosti se změnou legislativy účinné od 1.1.2016 a s přeřazením stávající rychlostní silnice R4 do kategorie dálnic musí být dopravní značení provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Navýšila se proto výměra položek č. 44 a 45.

V průběhu zemních prací při odtěžování lesa byly nalezeny bludné kameny viz zápis v SD ze dne 11.2.2016. Jde o objem 472 m³ (z nichž ovšem v době vydání RDS byla známa jen část - 193 m³), který je nutné pro další pokračování stavebních prací odstranit, vzniká tak nová položka č. 57. V rámci zpracování PDPS nebyly na tomto SO provedeny žádné průzkumy a měření vzhledem k hustotě lesního porostu, vycházelo se z průzkumů na SO 101.

Spojovací postřik na vyřezávaný povrch (pol. č. 37) byl v PDPS uváděn v množství 0,2 kg/m², což je v rozporu s aktualizovanou ČSN 736129 (v r. 2009), která požaduje minimálně 0,35 kg/m². Vzniká nová položka č. 62 a původní pol. č. 37 bude odečtena. Totéž platí pro vrstvu MZK, kde v PDPS bylo navrženo 0,3 kg/m², ale norma doporučuje 0,8 kg/m². Vzniká nová položka č. 61 a původní pol. č. 36 bude odečtena. Zadávací dokumentace stavby pochází z roku 2007, zadávatel proto nemohl vzniklé práce (méněpráce) předvídat. Tyto změny jsou obsaženy v podrozpočtu 114.

2) Druhá změna vycházející z podrozpočtu 114.1 spočívá v přesném vyčištění položek, které byly v rámci RDS zpracovány v detailnějším provedení. Jedná se o méněpráce.

Detailní popis položek dotčených změnou je obsažen v příloze č.8 - Informaci o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-366 332,81	564 574,92	198 242,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum 17-08-2016	podpis
Supervize			datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum 17-08-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum 19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum 17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list				Číslo pa 4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekultivace silnic u MÚK Háje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 813 / 1	Číslo ZBV: 28
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 5	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 6	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 10	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci objektu budou z důvodu vymodelování nového terénu kromě ploch vozovek zrekultivovány (tj. zasypaný, ohumusovaný a zatravněný) i přilehlé příkopy hloubky cca 1,0 m na silnici II/118, které byly v PDPS opomenuty. Návrh v PDPS uvažoval rekultivaci v ploše asfaltové vozovky. Jedná se o položky č. 5, 9, 10, 11 a 12. Drobné změny na položkách č. 1 - 3 a č. 6 - 8 jsou způsobeny detailním zpracováním realizační dokumentace RDS oproti PDPS.

Dále byla v rámci zpracování RDS doplněna nová položka č. 13. Jde o doplnění odkopu a zarovnaní bývalé silnice I/4 s okolním terénem, jelikož silnice byla vedena v mírném násypu oproti předpokladu v PDPS. Uvedené změny jsou odsouhlaseny AD stavby, viz podepsaný pasport dne 26. 1. 20 16.

Položky dotčené změnou:

1-014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	487,517 T	8,68%
2-014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	195,047 T	8,63%
3-11343	ODSTR. KRYTÍ VOZ. A CHOD S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU	325,078 M3	8,68%
5-12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	308,400 M3	38,09%
6-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	-45,800 M3	-2,42%
7-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	222,200 M3	11,76%
8-18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25 M	148,000 M2	3,10%
9-18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	308,400 M3	38,09%
10-18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	2 056,000 M2	38,09%
11-18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	6 168,000 M2	38,09%
12-183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	3 084,000 M2	38,09%
13-12273.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	288,000 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 247,41	183 280,18	181 032,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	17 -08- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19 -08- 2016	podpis
--	--------	--	-------	--------------	--------

Zhotovitel	Skanska		datum	17 -08- 2016	podpis
------------	---------	--	-------	--------------	--------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 112 / 2	Číslo ZBV: 30
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u>	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
<u>Dokladová část Změny:</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V rámci podrobného zpracování RDS dochází ke zpřesnění rozsahu izolace příkopů. Podél frézovaného úseku mezi SO 112A a SO 112B délky 230 m - viz vyjádření 1.SčV z 13.11.2015 budou dle ZDS neizolované příkopy dodatečně izolovány, čímž dojde k navýšení množství izolace příkopů (pol. č. 87 a 88), jejich čištění (pol.č. 21) a vzniku nové položky č. 97 (zpevnění z fólie). Jedná se o stávající úsek mezi úseky nové budovány, u kterého ZDS nepředpokládala, že bude léz nutná izolace. Tento dodatečný požadavek dotčeného orgánu 1. SčV vyplývá ze skutečnosti, že se část SO 112 B nachází v prostoru ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a provedení izolace i ve spojovacím úseku je na straně zajištění 100 % bezpečnosti ochrany vod.

V rámci podrobného zpracování RDS je zvětšen rozsah armovaného svahu do km 0,782 – 1,058, aby zamezil možnému sesuvu půdy. Návrh PDPS počítal s umístěním v km 0,810 – 1,050. Podrobným vykreslením příčných řezů a armovaného násypu došlo k úpravě geometrického tvaru smykové plochy, čímž byl ovlivněn výpočet stability svahu. Navýšilo se tak množství na položkách č. 30, 33, 51, 52, 55 a 71. Tato optimalizace byla odsouhlasena autorským dozorem, viz vyjádření AD z 6.5.2016. V km 0,230 došlo v RDS k prodloužení propustku o 6 m na celkových 14 m oproti odhadu 8 m v PDPS. V km 2,080 – 2,160 nebylo počítáno s demolicí propustku, avšak dle skutečného zjištěného stavu muselo dojít k jeho opravě v rámci sjednocení návrhu propustků na základě novelizované normy ČSN EN 206 z 1.7.2014 a v souladu s VI.2.2. Navýšila se položka č. 54 a vznikly nové položky č. 96, 98 a 101 (viz zápis VV z 13.8.2015). Dno stávajícího propustku se nacházelo 1,5 m pod úrovní dna příkopu.

V souvislosti se změnou legislativy účinné od 1.1.2016 a s přeřazením stávající rychlostní silnice R4 do kategorie dálnic musí být značení provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Navýšila se proto výměra položek č. 75 a 79. U opěrné zdí SO 204 byla navýšena délka svodidel (položka č. 69) o 8m s úrovní zadržení H1 dle TP 114 a ČSN 73 6101. Jedná se o doměrky.

Spojovací postřik na vyfrézovaný povrch (pol. č. 61) byl v PDPS uváděn v množství 0,2 kg/m², což je v rozporu s aktualizovanou ČSN 736129 (v r. 2009), která požaduje 0,35 kg/m². Vzniká nová položka č. 99 a původní pol. č. 61 bude odečtena.

Na základě požadavku správce vrů DIAMO s.p. budou vrty SBT 9-12 chráněny pro dobu výstavby betonovými svodidly délky 4 m v počtu 4ks/vrt. Vzniká nová položka č. 100.

Na základě požadavku dotčeného orgánu 1.SčV ze dne 23.2.2016 bude doplněna ochrana stávající šachty vodovodů betonovou palisádou (položka č. 102). Detailní popis změn a přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 - Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-302 973,49	2 048 568,43	1 745 594,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	17 -08- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V omezené míře zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	19 -08- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17 -08- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4.

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka III/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 112 / 3	Číslo ZBV: 31
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

U položky č. 1 (přemístění kamenného pomníku) byla v PDPS odhadnuta délka přemístění do 10 m. Dle skutečnosti se jedná o délku do 30 m (doměrek +3 072 Kč). Návrh v PDPS počítal s délkou propustku pod sjezdem (km 0,102) 6,00 m. Dle podrobného vykreslení průběhu hlavního příkopu a délky sjezdu byla délka propustku prodloužena o 2,00 m. (Navýšení položky č. 35 (+4 588,04 Kč). Spojovací postlík na vyfrézovaný povrch (pol. č. 26) byl v PDPS uváděn v množství 0,2 kg/m², což je v rozporu s aktualizovanou ČSN 736129 v r. 2009, která požaduje 0,3 kg/m². Vzniká nová položka č. 43 a původní pol. č. 26 bude odečtena. V rámci zpracování RDS bylo doplněno odláždění čel a základy propustků dle novelizované normy ČSN EN 206 a v souladu s VL 2.2. Vznikly nové položky č. 41 a 42. Tyto položky byly v PDPS opomenuty. Položka č. 44 (obetonování z prosl. betonu do C25/30) je náhradou za položku č. 29 (obetonování z prosl. betonu do C12/15) v rámci upřesnění v RDS, množství je však ještě navýšeno o doplnění opomenuté obetonování propustků. Z důvodu zajištění celkové únosnosti vozovky na zvýšené dopravní zatížení byla doplněna položka č. 40. V PDPS bylo navrženo zatížení V (viz VV z 13.8.2015). Dle dopravního sčítání z roku 2015 na doprovodné komunikaci vychází zátěž 172 TNV/den, čímž tato zátěž přechází do dopravního zatížení IV. AD stavby s výše uvedenými změnami souhlasí viz vyjádření AD z 14.5.2016. Detailní popis změn a přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 665,90	264 946,96	231 281,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní přípojný řad pro Bytíz km 2,960 (44,076)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 323 / 1	Číslo ZBV: 33
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Na trase přeložky SO 323 je navržen podchod pod silnicí D4. V rámci zpracování dokumentace RDS byl způsob podchodu pod stávající silnicí navržen protlakem v délce 20,6 m, a to namísto v PDPS navrženém překopu. S ohledem na odsouhlasený harmonogram výstavby je technické řešení upraveno na způsob provedení křížení navrhované přeložky se stávající silnicí protlakem ocelové chráničky DN 300 v délce 20,6 m a navazující chráničkou DN 300 ve zbylé délce pod tělesem SO 101. Výše uvedený harmonogram uvažuje provedení SO 323 před převedením provozu na doprovodnou komunikaci SO 112A, vzhledem k lomuto je nutné provést podchod pod komunikací způsobem navrženým v RDS (protlakem). Pro provedení křížení způsobem navrženým v PDPS by bylo nutné provést dopravní inženýrská opatření pro omezení provozu, neboť převedení na doprovodnou komunikaci není v této fázi zatím možné. Tato opatření by způsobila prodloužení stavebních prací na SO 323 a také by došlo k navýšení ceny díla z důvodu zajištění těchto opatření. Výše popsanou změnou dojde ke vzniku nové položky č. 35.

Dále je na základě vyjádření 1. SčV z 25. 8. 2016 upřesněn profil vodovodu na DN 100 v celé jeho délce. Položky dotčené změnou: č. 11, 15, 28, 29, 30, 31 a 32.

V rámci stupně RDS došlo k redukci délky vodovodu, počtu lvarovek a armatur na potrubí na základě podrobného zpracování kladečského schématu a s ohledem na rozměry trubních sestav. Položky soupisu prací, které změna ovlivní: č. 1, 7, 9, 13, 14, 19 a 33.

Další změna se týká způsobu rušení slávajícího opuštěného potrubí - namísto kompletního vyjmutí bude potrubí zafoukáno popliskobetonem ve většině své délky na základě vyjádření 1. SčV z 21.7.2015. Pouze v křížení hlavní trasy, v místě napojení přeložky a v místech jam zřízených pro zaplnění potrubí bude vyjmuta. Položky soupisu prací, které změna ovlivní: č. 2, 3, 4, 5, 6 a 36.

Poslední změnou je naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku pro položku č. 5. Po provedení pokládky a obsypu vodovod. potrubí bude tato zemina použita pro zásyp výkopu rýhy. Přebytek výkopu bude naložen a odvezen na skládku. S tím nebylo v PDPS počítáno, byla tak doplněna nová položka č. 34.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-113 733,79	249 855,75	136 121,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17-08-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skaika - křižovatka I/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. I/4 v km 4,333 (45,448)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 205 / 1	Číslo ZBV: 39
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GRŘ - počet listů A4	9	
Soupis prací - počet listů A4	16	
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	14	
	1	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Neshodou dokumentace PDPS se soupisem prací musel být v RDS upřesněn počet odvodňovacích trubek a nivelačních značek (položky č. 72 a 73). Další změna se týká položky č. 16, kdy podle VL 4 z roku 2015 (406.12) se nově uvádí šířka dronážního proužku 150 mm, zatímco v PDPS byla uvažována šířka 100 mm.

Taktéž se mění objem položky č. 41, a to díky VL 4 z roku 2015 (206.21), které požadují beton C25/30 oproti navrženému betonu C16/20.

Nová položka č. 75 vznikla přesunem množství z položky č. 38, protože síla v ložisku přesným výpočtem v RDS přesáhla 3 MN, zatímco v PDPS byla odhadnuta na 2,4 MN.

V PDPS se dále předpokládalo, že těleso pod opěru O1 bude možné nasypat ze zeminy získané v trase, což se ale nepotvrdilo. Byly provedeny tři kopané sondy v km 42,800, 42,700 a 42,600, které prokázaly, že svrchní vrstva o mocnosti cca 2,0 – 2,5 m je v celém úseku (km 42,400 – 42,900) nevhodná. Je tak nutné štěrkovitý materiál do tělesa pod opěru O1 nakupovat. Vznikla tak nová položka č. 74 nahrazující položku č. 6. Množství přičítané položky je však vyšší než u položky odečítané. Navýšení je způsobeno neshodou v dokumentaci PDPS, kdy rozsah výměny podloží v podélném řezu neodpovídá kubatuře uvedené v soupisu prací.

Změny na zbývajících položkách vznikly jako důsledek upřesnění dokumentace v rámci dokumentace RDS, a to oproti dokumentaci PDPS. Jedná se o doměrky. Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 8 Informace o zařazení změny do režimu ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-604 365,70	783 189,31	178 823,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum	17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum	17-08-2016	podpis
Supervize		datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum	17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum	19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum	17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:		4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice II/118	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 114 / 2	Číslo ZBV: 51
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem změny je zajištění náhradního výjezdu vozidel údržby na silnici I/18. V období zpracování prvního stupně dokumentace bylo možné z areálu KSÚS Příbram na Skalce použít k výjezdu na silnici I/18 vrata směrem na Sedčany. V průběhu realizace došlo k několika převodům vlastnictví a východní část areálu je nyní v majetku jiné právnické osoby, je zastavěna a výjezd nelze použít. Proto bylo nutné zajistit náhradní výjezd vozidel údržby na silnici I/18. Je proto nezbytné prodloužit provizorní komunikaci mezi silnicí I/18 a KSÚS Středočeského kraje. Po sejmání ornice a odkopání terénu bude rozprostřena geotextilie, štěrkodrt' a budou položeny silniční panely včetně zpevnění krajnice. Po ukončení využití provizorní komunikace dojde k uvedení do původního stavu. Změna se týká položek č. 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 21. Vznikne také nová položka č. 26. Odsouhlaseno AD a TDS.

Položky dotčené změnou:			
4-11346	ODŠTR KRYTŮ VOZ ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČET PODKLADU	79,950 M3	16,71%
5-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	18,750 M3	8,66%
6-12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. I	18,125 M3	4,69%
8-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	57,750 M3	15,71%
10-17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	57,750 M3	19,18%
16-21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	237,500 M2	139,54%
17-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	10,625 M3	2,82%
19-56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM	50,000 M2	24,06%
21-569303	KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ TL. DO 220 MM	195,000 M2	19,16%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	202 852,47	202 852,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	17 -08- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	17 -08- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR		datum	19 -08- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	17 -08- 2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		74

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice II/118	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 114 / 3	Číslo ZBV: 52
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem změny je odkopání, rozpojení a manipulace se solitérními bludnými baňkami, které byly nalezeny nerovnoměrně po celé délce trasy SO 114, viz zápisy v SD a fotodokumentace. Na základě výsledků sond, provedených v PDPS v rámci hlavní trasy SO 101 a vizuální prohlídky terénu nebyly zjištěny. Kamenné bloky je nutné pro další pokračování stavebních prací odstranit, vzniká tak nová položka č. 57. Odsouhlaseno AD a TDS.

Položky změny:

57-12293.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	279,000 m3	100,00%
------------	---------------------------------------	------------	---------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	119 877,93	119 877,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
-----------------------------	--------	------------------	--------

Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
---	--------	------------------	--------

Supervize	datum	podpis
-----------	-------	--------

Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
----------------	--------	------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání změnám nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-08-2016	podpis
---	--------	------------------	--------

Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podpis
------------	---------	------------------	--------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Skalka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 104 / 3	Číslo ZBV: 58
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Jedná se o práce spojené s vybouráním slávajícího Curbkingu (tyto položky byly v PDPS opomenuty) a zhotovení podkladní vrstvy a podkladního betonu pod nový Curbking. Samozřejmostí je řezání a těsnění pracovních spár. Pro napojení ornice ke žlabu je třeba ji nejprve skrýt a po ukončení ji rozprostit zpět.

Dále byl z důvodu havarijního stavu vybourán a znovu obnoven slávající žlab v rozsahu staničení 0,065 - 0,217 v délce 133m, jak je uvedeno ve stavebním deníku. Byly doplněny položky jako jsou řezání a těsnění spár a manipulace s ornici.

Položky změn:

1-014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	95,419 T	3,47%
11-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	27,360 M3	3,20%
12-12373	ODKOP PRO SPODNI STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR:	45,000 M3	2,00%
25-18220	RŮZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	13,500 M3	13,08%
38-451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	8,100 M3	174,57%
39-45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	8,100 M3	1125,00%
62-919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	135,000 M	77,14%
63-919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150 MM	135,000 M	261,12%
66-931324	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘEZU DO 400 MM2	135,000 M	261,12%
68-93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	11,489 M3	77,14%
72-96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETONOVÝCH	39,758 M3	4969,75%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	192 672,40	192 672,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skatka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď OK	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 207 / 2	Číslo ZBV: 59
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Jedná se o skutečně provedené práce dle zaměření a o práce spojené s rozhodnutím geotechnika stavby na základě skutečnosti - viz vyjádření ve stavebním deníku. Změny dopadající do zmíněných položek jsou objemy vykázané dle skutečnosti, popřípadě z rozhodnutí geotechnika stavby, dle skutečnosti.

Položka skládky je nasazena z důvodu nevhodnosti materiálu, který musí být umístěn na řízenou a zpoplatněnou skládku mimo stavbu.

Položky změny:

3-12573b	vykopávky ze zemníků a skládek lř.l	554,000 m3	98,75%
4-13173a	hloubení jam zapaž i neopaž lř.l	65,800 m3	7,92%
5-17120	uložení svančin do násypů a na skládky bez zhuštění	65,800 m3	7,31%
13-27152	poštářka pod základy z kameniva drceného	43,120 m3	84,75%
27-014101	poštářka ze skládky	554,000 m3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	177 174,77	177 174,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17 -08- 2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17 -08- 2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17 -08- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19 -08- 2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17 -08- 2016	podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo par	4
---	-----------	---

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - DN 500 podél sil. II/118 v km 4,380 (45,495)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 324 / 2	Číslo ZBV: 60
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV
včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

6

Soupis prací - počet listů A4

6

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění Změn - počet listů A4

8

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant (autorský dozor)

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Změna spočívá v hloubení sond pro předpokládaný průběh (ověření) trasy stávajícího vodovodního řadu a v zásypu rokle ve zjištěné trase.

1) Správce vodovodního řadu - firma 1. S&V - neposkytla autorovi PDPS - firmě Valbek s.r.o. - relevantní údaje o stávajícím průběhu vodovodního řadu. Skutečný průběh řadu a místa napojení bylo nutno ověřit sondami.

2) V nové trase dodatečného napojení se nacházela rokle, kterou bylo třeba nejprve zasypat po vrstvách se zhutněním, aby byla možná pokládka potrubí.

Položky změny:

2-13273	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘKY DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘI	120.000 m3	4.80%
6-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	600.000 m3	22.11%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	69 312,00	69 312,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-08-2016	podp.
--	--------	------------------	-------

Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podp.
------------	---------	------------------	-------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa

4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skafka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka Skafka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-weight: bold;"> SO 104 / 4</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center; font-weight: bold;"> 61</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">9</div>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">10</div>	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">10</div>	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV:

Jedná se o nanášení jednotlivých vrstev při zpracování dílčích technologií pokládky živých vrstev, nezbytných pro fungování systému jako celku. Doplnění posypu obalovaným kamenivem na vrstvu SMA. Tato položka byla opomenuta v nižším stupni zpracování projektové dokumentace (PDPS).

Položky změny:	78-57641.N POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5 KG/M2	6 157,000 M2	100.00%
----------------	---	--------------	---------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	62 616,69	62 616,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	[redacted]	datum 17-08-2016 podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	[redacted]	datum 17-08-2016 podpis
Supervize			datum podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	[redacted]	datum 17-08-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	[redacted]	datum 19-08-2016 podpis
Zhotovitel	Skanska	[redacted]	datum 17-08-2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo par. 4

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skafka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava Bytízského potoka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 302 / 2	Číslo ZBV: 62
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Projektant (autorský dozor)
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

1) Úpravy vyplývající z vyšší úrovně zpracování projekčové dokumentace
Přesně stanovená délka tělesa v šikmém tezu = délka propustku. Množství výztuže římsy na základě realizační dokumentace. Úprava detailu styku zemního tělesa a betonové konstrukce.

Položky dotčené změnou:			
10-317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10606	0,257 t	13,07%
20-711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	17,000 m ²	1,79%
23-17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	2,380 m ³	100,00%

2) Změna rozsahu výměny podloží
Změna spočívá v prohloubení výkopu a zvětšení mocnosti polštáře. Po provedení výměny v rozsahu podle PDPS byly provedeny statické zkoušky na povrchu, které vykazaly nedostatečnou únosnost podloží pod tubusem. Následně byl upraven rozsah sanace podloží.

Položky dotčené změnou:			
2-13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I	-54,800 m ³	-4,38%
7-27151	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE	310,000 m ³	399,48%

3) Zemní práce
Změna spočívá v manipulaci nevhodné zeminy – zatřnutí do položek uložení na skládku, vykopávky ze zemníků a skládek. V dokumentaci PDPS byla zemina uvažována jako vhodná.

Položky dotčené změnou:			
1-12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I	626,320 m ³	521,93%
4-27151	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	571,500 m ³	91,09%
22-014101.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 198,900 m ³	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-4 268,92	369 443,54	365 174,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 17-08-2016	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis
Supervize		datum	podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 17-08-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednáním nebo zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	ŘSD ČR	datum 19-08-2016	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum 17-08-2016	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:	4