Magistrát města Kladna
odbor investic
272 52 Kladno

[redacted]

Smlouva o dílo č. 2018/1067/OI_ORIP (číslování objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Statutární město Kladno**

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu:

dále jen „**objednatel**"

a

Zhotovitel: FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.
IČ: 489 48 900 DIČ: CZ48948900
se sídlem: Ctiborova 407, 272 01 Kladno
zastoupený: [redacted]

dále jen „**zhotovitel**"

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – **MŠ Kladno, Bulharská 2331, navýšení kapacity (dále jen „dílo")**, a to dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Rozšíření kapacity MŠ Bulharská" zpracovaná společností IMK Kladno s.r.o., Ke stadionu 2347, 272 01 Kladno, IČ: 247 83 005, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „MŠ Kladno, Bulharská 2331, navýšení kapacity" (dále jen „ZD") a dle soupisu prací a dodávek, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 „ZD". Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci bývalé výdejny na nové oddělení mateřské školy s výdejnou stravy a zahrnují zejména vybourání stávajících vnitřních příček, provedení nových nenosných příček, provedení nových otvorů do obvodových konstrukcí, nové výplně otvorů, nové povrchy, podlahy, instalace a výmalby. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „MŠ Kladno, Bulharská 2331, navýšení kapacity" předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

   - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. V. této smlouvy);

- zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů, bude-li toho zapotřebí
- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace
- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
- zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD
- součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou protokolárního předání staveniště.. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel si umístí zařízení staveniště v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru určeného objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení staveniště, bude tento pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu s platnou legislativou. O zřízení dočasného záboru zhotovitel včas požádá.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
   - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
   - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
   - provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy
5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.
7. Ke dni předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách dotčené stavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek výchozích dokumentů.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě uložení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinnosti vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
   a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
   b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
   c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	5.881.163,00 Kč	Kč
DPH (21%)	1.235.044,00 Kč	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.116.207,00 Kč	Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla, cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 6 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených TDI, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 10.12.2018.**
2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy MŠ Bulharská 2331 Kladno, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 *hodin od obdržení reklamace*. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;
c) při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z celkové nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy je:

   Příloha č. 1 – soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

   Příloha č. 2 – časový harmonogram prací
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Kladno dne 9. 07. 2018

Za zhotovitele:

[redacted]

FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.

[redacted]

Kladno dne 11. 07. 2018

Za objednatele:

[redacted]

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
2018 / 46	**Rozšíření kapacity MŠ – Bulharská 2331, Kladno - Kročehlavy**

Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS. 2018 / 1		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	02.06.2018
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
společnost s ručením omezeným	**FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.**	Fingerhut Jiří	602211440
Význam (funkce)	**Jméno**		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební úpravy		
SO_02a	fasáda + střecha		
SO_03	ZTI		
SO_04	elektro		
VRN	VRN		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
SO_06	chodník		
SO_05	UT		
SO_02b	výměna oken a dveří		

Celkem (bez DPH)	5 881 163
DPH	1 235 044
DPH 21 % ze základny: 5 881 163	1 235 044
Celkem (včetně DPH)	**7 116 207**

Za zhotovitele Jméno : Datum : 13. 06. 2018 Podpis: [redacted] FIMOREK Stavební a obchodní spol. s.r.o. IČ [redacted]	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Rozšíření kapacity MŠ – Bulharská 2331, Kladno - Kročehlavy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Rozšíření kapacity MŠ – Bulharská 2331, Kladno - Kročehlavy	**5 881 163**	**1 235 044**	**7 116 207**	**443**
SO_01: Stavební úpravy	2 553 298	536 193	3 089 490	153
001: Zemní práce	8 586	1 803	10 389	8
002: Základy	7 073	1 485	8 558	1
003: Svislé konstrukce	137 839	28 946	166 785	10
004: Vodorovné konstrukce	21 865	4 592	26 456	4
006: Úpravy povrchu	566 119	118 885	685 004	20
009: Ostatní konstrukce a práce	225 035	47 257	272 292	22
099: Přesun hmot HSV	264 814	55 611	320 425	6
711: Izolace proti vodě	54 771	11 502	66 273	6
763: Konstrukce montované	200 181	42 038	242 219	5
766: Konstrukce truhlářské	345 649	72 586	418 236	27
771: Podlahy z dlaždic	285 381	59 930	345 311	16
776: Podlahy povlakové	196 965	41 363	238 328	12
781: Obklady keramické	109 381	22 970	132 351	9
784: Malby	129 641	27 225	156 865	7
SO_02a: fasáda + střecha	678 749	142 537	821 286	61
006: Úpravy povrchu	280 075	58 816	338 890	22
009: Ostatní konstrukce a práce	177 446	37 264	214 710	12
099: Přesun hmot HSV	18 308	3 845	22 153	6
712: Povlakové krytiny	31 790	6 676	38 466	5
764: Konstrukce klempířské	113 365	23 807	137 172	11
767: Konstrukce zámečnické	16 062	3 373	19 435	3
783: Nátěry	41 703	8 758	50 460	2
SO_02b: výměna oken a dveří	581 008	122 012	703 020	38
003: Svislé konstrukce	22 051	4 631	26 682	5
006: Úpravy povrchu	13 284	2 790	16 074	1
009: Ostatní konstrukce a práce	27 903	5 860	33 763	6
099: Přesun hmot HSV	28 482	5 981	34 463	6
766: Konstrukce truhlářské	489 288	102 750	592 038	20
SO_03: ZTI	351 835	73 885	425 720	114
009: Ostatní konstrukce a práce	25 250	5 303	30 553	3

099: Přesun hmot HSV	1 022	215	1 236	5
721: Vnitřní kanalizace	57 099	11 991	69 089	44
722: Vnitřní vodovod	58 716	12 330	71 046	27
725: Zařizovací předměty	175 941	36 948	212 889	30
727: Protipožární prostupy a manžety	16 395	3 443	19 838	2
732: Ústřední vytápění - strojovny	17 412	3 657	21 069	3
SO_04: elektro	607 100	127 491	734 591	1
021: Silnoproud	607 100	127 491	734 591	1
SO_05: UT	630 616	132 429	763 045	53
009: Ostatní konstrukce a práce	66 660	13 999	80 659	5
099: Přesun hmot HSV	129	27	156	5
713: Izolace tepelné	29 929	6 285	36 215	6
727: Protipožární prostupy a manžety	37 500	7 875	45 375	1
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	164 204	34 483	198 687	13
734: Ústřední vytápění - armatury	68 457	14 376	82 833	14
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	263 736	55 385	319 121	9
SO_06: chodník	79 397	16 673	96 071	20
001: Zemní práce	14 604	3 067	17 671	6
002: Základy	285	60	345	1
004: Vodorovné konstrukce	6 619	1 390	8 009	4
005: Komunikace	23 767	4 991	28 759	4
006: Úpravy povrchu	3 468	728	4 196	1
009: Ostatní konstrukce a práce	18 544	3 894	22 438	3
099: Přesun hmot HSV	12 110	2 543	14 653	1
VRN: VRN	399 160	83 824	482 984	3
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000	1 050	6 050	1
V05: Finanční náklady	10 000	2 100	12 100	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	384 160	80 674	464 834	1

Celkem (bez DPH)	5 881 163
DPH	1 235 044
DPH 21 % ze základny: 5 881 163	1 235 044
Celkem (včetně DPH)	**7 116 207**

Zakázka:

Rozšíření kapacity MŠ – Bulharská 2331, Kladno - Kročehlavy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			S: Rozšíření kapacity MŠ – Bulharská 2331, Kladno - Kročehlavy						**5 881 163**	**136,2**	**106,5**
			SO_01: Stavební úpravy						**2 553 298**	**89,3**	**87,1**
			001: Zemní práce						**8 586**	–	–
1.	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,526	–	2,526	2 100,00	5 305	–	–
			Plný popis: Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
			Výkaz výměr: 0,8*0,3*(5,625+1,5+3,4)				**2,526**				
2.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,526	–	2,526	120,00	303	–	–
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
3.	SP	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,526	–	2,526	99,00	250	–	–
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za k								
4.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,526	–	2,526	59,00	149	–	–
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,526	–	2,526	258,00	652	–	–
			Plný popis:								
6	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,26	–	25,26	21,00	530	–	–
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za ka								
7.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,526	–	2,526	13,00	33	–	–
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
8.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,547	–	4,547	300,00	1 364	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
			Výkaz výměr: 2,526*1,8				**4,547**				
							–				
			002: Základy						**7 073**	**5,7**	–
9.	SP	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,526	–	2,526	2 800,00	7 073	5,7	–
			Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
			Výkaz výměr: 0,8*0,3*(5,625+1,5+3,4)				**2,526**				
			003: Svislé konstrukce						**137 839**	**19,9**	–
10.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,342	–	0,342	41 200,00	14 076	0,4	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
			Výkaz výměr: 4xI180				–				
			21,9*4*(1,4+2,5)/1000				**0,342**				
							–				
11.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,404	–	1,404	610,00	856	0,3	–
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	0,18*2*(1,4+2,5)				1,404				
							-				
12.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,263	-	0,263	5 100,00	1 343	0,5	-
		Plný popis:	*Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	0,375*0,18*(1,4+2,5)				0,263				
							-				
13.	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,75	-	0,75	5 280,00	3 960	1,4	-
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	0,375*1*2				0,75				
							-				
14.	SP	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	168,597	-	168,597	578,00	97 449	14,7	-
		Plný popis:	*Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm*								
		Výkaz výměr:	1.NP				-				
			3,15*(5,825+1,8+3,485)				34,997				
			-0,80*1,97*3				-4,728				
			3,15*(1,75+8,84)				33,359				
			-0,80*1,97				-1,576				
			3,15*(4,175+2,3+1,85+5,1+1,545)				47,156				
			-0,80*1,97*2				-3,152				
			-0,90*1,97*2				-3,546				
			-0,60*1,97				-1,182				
			3,15*2,0				6,3				
			-1,5*2,4				-3,6				
			=				104,027				
			dvojitá příčka				-				
			3,15*(2*8,862+0,2)				56,461				
			=				56,461				
			obezdění sloupu				-				
			3,15*(0,55+0,53+0,23)				4,127				
			=				4,127				
			1.PP				-				
			4,1*1,5				6,15				
			-1,1*1,97				-2,167				
			=				3,983				
							-				
15.	SP	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	21,655	-	21,655	624,00	13 513	2,3	-
		Plný popis:	*Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm*								
		Výkaz výměr:	3,15*(3,3+1,56+0,115+2,4)				23,231				
			-0,80*1,97				-1,576				
16.	SP	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	8,0	-	8,0	285,00	2 280	0,2	-
		Plný popis:	*Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm*								
		Výkaz výměr:	P1				-				
			2				2,0				
			P2				-				
			5				5,0				
			P4				-				
			1				1,0				
							-				
17.	SP	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	1,0	-	1,0	360,00	360	0,0	-
		Plný popis:	*Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
18.	SP	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,0	–	1,0	322,00	322	0,0	–
		Plný popis:	*Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm*								
		Výkaz výměr:	**P3**				–				
			1				**1,0**				
							–				
19.	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,1	–	0,1	36 850,00	3 680	0,1	–
		Plný popis:	*Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500*								
		Výkaz výměr:	**pr. 20 mm - 4x + pásovina 50/5mm**				–				
			2,47*4*2,5*2/1000				**0,049**				
			1,96/1000*2,5/0,5*(0,375*2+0,91*2)				**0,025**				
			1,96/1000*2,5/0,5*(0,375*2+0,915*2)				**0,025**				
							–				
			004: Vodorovné konstrukce						**21 865**	**4,1**	–
20.	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,538	–	1,538	3 224,00	4 959	3,8	–
		Plný popis:	*Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25*								
		Výkaz výměr:	**0,115*0,2*(5,825+1,8+3,485)**				**0,256**				
			0,115*0,2*(1,75+8,84)				**0,244**				
			0,115*0,2*(4,175+2,3+1,85+5,1+1,545)				**0,344**				
			0,115*0,2*2,0				**0,046**				
			0,115*0,2*(2*8,862+0,2)				**0,412**				
			0,115*0,2*(0,55+0,53+0,23)				**0,03**				
			=				**1,332**				
			0,14*0,2*(3,3+1,56+0,115+2,4)				**0,207**				
			=				**0,207**				
							–				
21.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	26,122	–	26,122	310,00	8 098	0,1	–
		Plný popis:	*Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení*								
		Výkaz výměr:	**1,332/0,115*2+0,207/0,14*2**				**26,122**				
							–				
22.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	26,122	–	26,122	79,00	2 064	–	–
		Plný popis:	*Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění*								
23.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,183	–	0,183	36 800,00	6 744	0,2	–
		Plný popis:	*Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500*								
		Výkaz výměr:	**2 x prof. 14 a třm. prof. 6.**				–				
			(2*1,21+0,22*0,6)*1,1/1000*((5,825+1,8+3,485)+(1,75+8,84)+(4,175+2,3+1,85+5,1+1,545)+2				**0,183**				
			+(2*8,862+0,2)+(0,55+0,53+0,23)+(3,3+1,56+0,115+2,4))								
			006: Úpravy povrchu						**566 119**	**47,2**	–
24.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	241,2	–	241,2	64,00	15 437	0,1	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů*								
25.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	241,2	–	241,2	336,00	81 043	6,9	–
		Plný popis:	*Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%*								
26.	SP	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	723,6	–	723,6	74,00	53 546	7,5	–
		Plný popis:	*Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%*								
		Výkaz výměr:	**241,2*3**				**723,6**				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
27.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	714,303	–	714,303	62,00	44 287	0,2	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn*								
		Výkaz výměr:	**319,916**				**319,916**				
			394,387				**394,387**				
28.	SP	612315413	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	8,525	–	8,525	288,00	2 455	0,2	–
		Plný popis:	*Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%*								
		Výkaz výměr:	**1,25*(3,47+1,85+1,5)**				**8,525**				
							–				
29.	SP	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	385,862	–	385,862	321,00	123 862	11,0	–
		Plný popis:	*Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%*								
		Výkaz výměr:	**394,387**				**394,387**				
			-8,525				**- 8,525**				
							–				
30.	SP	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	1 183,161	–	1 183,161	69,00	81 638	12,3	–
		Plný popis:	*Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%*								
		Výkaz výměr:	**394,387*3**				**1 183,161**				
							–				
31.	SP	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	319,916	–	319,916	380,00	121 568	3,5	–
		Plný popis:	*Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn*								
		Výkaz výměr:	**104,026*2+56,461+4,127**				**268,64**				
			21,655*2				**43,31**				
			3,983*2				**7,966**				
							–				
32.	SP	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	319,916	–	319,916	72,00	23 034	1,8	–
		Plný popis:	*Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn*								
33.	SP	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	17,64	–	17,64	64,00	1 129	0,0	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů*								
		Výkaz výměr:	**(0,3*2+0,4*2)*3,15*4**				**17,64**				
							–				
34.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,631	–	0,631	3 524,00	2 224	1,4	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20*								
35.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,631	–	0,631	382,00	241	–	–
		Plný popis:	*Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm*								
36.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,631	–	0,631	155,00	98	–	–
		Plný popis:	*Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm*								
37.	SP	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,631	–	0,631	147,00	93	–	–
		Plný popis:	*Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm*								
38.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,051	–	0,051	29 990,00	1 515	0,1	–
		Plný popis:	*Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI*								
		Výkaz výměr:	**0,008*0,6*(5,625+1,5+3,4)**				**0,051**				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
39.	SP	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,632	–	0,632	3 482,00	2 201	1,4	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20*								
40.	SP	613331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,438	–	6,438	510,00	3 283	0,1	–
		Plný popis:	*Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů*								
		Výkaz výměr:	**12,875/2**				**6,438**				
							→				
41.	SP	613331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	25,752	–	25,752	102,00	2 627	0,3	–
		Plný popis:	*Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů*								
		Výkaz výměr:	**6,438*4**				**25,752**				
							–				
42.	SP	623331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,438	–	6,438	515,00	3 316	0,2	–
		Plný popis:	*Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů*								
43.	SP	623331191	Příplatek k cementové omítce vnějších pilířů nebo sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	25,752	–	25,752	98,00	2 524	0,3	–
		Plný popis:	*Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů*								
			009: Ostatní konstrukce a práce						**225 035**	**0,0**	**85,7**
44.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	241,2	–	241,2	70,00	16 884	–	4,8
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %*								
		Výkaz výměr:	**4,1+13,6+17,2+98,5+46,5+22,2+3,5+11,5+8,1+2,3+2,0+3,5+8,2**				**241,2**				
45.	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	394,387	–	394,387	58,00	22 874	–	7,9
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %*								
		Výkaz výměr:	**1.NP**				–				
			3,15*(17,7*2+12,0*2)				**187,11**				
			-1,5*2,0*6-1,5*2,5*2				**-25,5**				
			0,15*((1,5+2,0)*2*6+2*(1,5+2,5*2))				**8,25**				
			-1,275*2,5-0,75*1,5-1,2*2,5				**-7,313**				
			0,15*(1,275+2,5*2+0,75*2+1,5*2+1,2*2+2,5*2)				**2,726**				
			-1,5*1,5*10				**-22,5**				
			0,15*1,5*4*10				**9,0**				
			-1*2-1,1*2-1*2,0-2,1*1,45				**-9,245**				
			0,375*(1+2,0*2+1,1+2,0*2+1+2,0*2+2,1*2+1,45*2)				**8,325**				
			3,15*(2,25*2+20,6*2)				**143,955**				
			-1*2-1,1*2-1*2,0-2,1*1,45				**-9,245**				
			-1,8*1,8*8				**-25,92**				
			0,15*1,8*4*8				**8,64**				
			3,15*(2,3*3+2,225+0,9*2+6,0)				**53,314**				
			-0,60*1,97				**-1,182**				
			-0,80*1,97*2				**-3,152**				
			=				**317,264**				
			1.PP				–				
			schodiště				–				
			4,1*(1,225+3,95+5,1+2,495+1,3+2,375+2,75)				**78,7**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			-0,80*1,97				**-1,576**				
			=				**77,124**				
							-				
46.	SP	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,042	-	2,042	1 120,00	2 287	-	3,7
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm								
			Výkaz výměr: 0,375*(1,1*2,0-1,0*2,0+1,0*2,2+2,1*1,45)				**2,042**				
							-				
47.	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,4	-	0,4	180,00	72	-	0,1
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 1*2-0,8*2				**0,4**				
							-				
48.	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	-	16,0	410,00	6 560	-	1,0
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm								
			Výkaz výměr: 4*2*2				**16,0**				
							-				
49.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	248,5	-	248,5	101,00	25 099	0,0	-
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
			Výkaz výměr: 4,1+13,6+17,2+98,5+46,5+22,2+3,5+11,5+8,1+2,3+2,0+3,5+8,2				**241,2**				
			5,5+1,1+0,7				**7,3**				
50.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	241,2	-	241,2	78,00	18 814	0,0	-
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
			Výkaz výměr: 4,1+13,6+17,2+98,5+46,5+22,2+3,5+11,5+8,1+2,3+2,0+3,5+8,2				**241,2**				
51.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,0	-	33,0	190,00	6 270	-	2,5
			Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
			Výkaz výměr: 1,2*6				**7,2**				
			1,6*15				**24,0**				
			1,8				**1,8**				
							-				
52.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,857	-	2,857	180,00	514	-	0,2
			Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
			Výkaz výměr: 1,45*1,97				**2,857**				
							-				
53.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	171,534	-	171,534	105,00	18 011	-	44,8
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3,15*(3,775+0,3+1,8+1,675+4,45+4,45+3,475+1,325+0,125+2,05+1,225+1,4+1,5+7,45+1,3+1,				**196,434**				
			175+2,905+1,05+0,425+1,675-1,375+5,825+8,53+1,625+1,5*3-0,275)								
			-1,6*(1+2+2+2+3)				**-16,0**				
			-1,45*2,0				**-2,9**				
			-1,2*(4+1)				**-6,0**				
							-				
54.	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	68,395	-	68,395	97,00	6 634	-	9,0
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 3,15*(17,7+0,55*4+0,5*2+1,2*2)				**73,395**				
			-1,6*2				**-3,2**				
			-1,8				**-1,8**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
55.	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,355	–	3,355	570,00	1 912	–	6,5
		Plný popis:	*Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3*								
		Výkaz výměr:	**3,15*0,3*0,725**				**0,685**				
			3,15*0,6*0,8				**1,512**				
			3,15*0,3*1,225				**1,158**				
							–				
56.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	28,4	–	28,4	138,00	3 919	–	1,6
		Plný popis:	*Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2*								
		Výkaz výměr:	**1,6+1,6+1,1+1,7+16+1,6+2,6+2,2**				**28,4**				
							–				
57.	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	238,05	–	238,05	211,00	50 229	–	–
		Plný popis:	*Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm*								
		Výkaz výměr:	**28,4+209,65**				**238,05**				
							–				
58.	SP	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	476,1	–	476,1	47,00	22 377	–	–
		Plný popis:	*Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru*								
		Výkaz výměr:	**238,05*2**				**476,1**				
							–				
59.	SP	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	23,45	–	23,45	405,00	9 497	–	–
		Plný popis:	*Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm*								
		Výkaz výměr:	**2*(5,625+1,5+3,4+0,3*4)**				**23,45**				
							–				
60.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,632	–	0,632	1 980,00	1 250	–	1,4
		Plný popis:	*Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2*								
		Výkaz výměr:	**0,6*0,1*(5,625+1,5+3,4)**				**0,632**				
							–				
61.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,631	–	0,631	807,00	509	–	0,0
		Plný popis:	*Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm*								
62.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,632	–	0,632	2 063,00	1 303	–	1,4
		Plný popis:	*Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2*								
		Výkaz výměr:	**0,3*(5,625+1,5+3,4)*0,2**				**0,632**				
							–				
63.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,632	–	0,632	790,00	499	–	0,0
		Plný popis:	*Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm*								
64.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	12,875	–	12,875	320,00	4 120	–	0,8
		Plný popis:	*Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn*								
		Výkaz výměr:	**sloupy**				–				
			2,5*(0,375*2+0,91*2)				**6,425**				
			2,5*(0,375*2+0,915*2)				**6,45**				
65.	SP	X18	D+M hasicí přístroj PG	kus	3,0	–	3,0	1 800,00	5 400	–	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			099: Přesun hmot HSV						**264 814**	–	–
66.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	87,137	–	87,137	423,00	36 859	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m								
67.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	87,137	–	87,137	79,00	6 884	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i za								
68.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,137	–	87,137	256,00	22 307	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
69.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 640,194	–	1 640,194	21,00	34 444	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			Výkaz výměr: 86,326*19				**1 640,194**				
							–				
70.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	87,137	–	87,137	990,00	86 265	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
71.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	76,901	–	76,901	1 015,00	78 054	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
			711: Izolace proti vodě						**54 771**	**0,4**	**0,0**
72.	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,315	–	6,315	44,00	278	–	0,0
			Plný popis: Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V								
73.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,315	–	6,315	112,00	707	0,0	–
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
			Výkaz výměr: 0,6*(5,625+1,5+3,4)				**6,315**				
74.	H	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	6,315	20,00	7,578	152,00	1 152	0,0	–
			Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou								
75.	SP	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	47,2	–	47,2	514,00	24 261	0,2	–
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou								
			Výkaz výměr: 17,2+22,2+2,3+2,0+3,5				**47,2**				
							–				
76.	SP	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	52,234	–	52,234	521,00	27 214	0,2	–
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou								
			Výkaz výměr: 104,468/2				**52,234**				
							–				
77.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	–	3,05	380,00	1 159	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			763: Konstrukce montované						**200 181**	**0,9**	–
		763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,013	–	9,013	705,00	6 354	0,2	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: 1,75*5,15				**9,013**				
							–				
79.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,013	–	9,013	48,00	433	0,0	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
80.	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	98,5	–	98,5	420,00	41 370	0,1	–
			Plný popis: Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné								
81.	H	5903651R	stropní kazety - akust.podhled	m2	98,5	10,00	108,35	1 385,00	150 065	0,6	–
			Plný popis: deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm								
82.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	–	1,42	1 380,00	1 960	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			766: Konstrukce truhlářské						**345 649**	**0,7**	**0,6**
83.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,0	–	2,0	480,00	960	–	–
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
84.	H	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	4,2	10,00	4,62	720,00	3 326	0,0	–
			Plný popis: deska parapetni dřevotřisková vnitřní 0,2 x 1 m								
			Výkaz výměr: 2,1*2				**4,2**				
							–				
85.	H	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	4,0	–	4,0	75,00	300	0,0	–
			Plný popis: koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm								
86.	H	O4	OKNO PLASTOVÉ pevné zasklení - viz PD - 2100x1450 mm	kus	1,0	–	1,0	19 400,00	19 400	–	–
			Plný popis:								
87.	SP	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,045	–	3,045	1 020,00	3 106	0,0	–
			Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m								
			Výkaz výměr: 2,1*1,45				**3,045**				
							–				
88.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	22,0	–	22,0	58,00	1 276	–	0,5
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
89.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	–	2,0	94,00	188	–	0,1
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2								
90.	SP	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,0	–	12,0	1 020,00	12 240	–	–
			Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
91.	SP	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,0	–	2,0	1 120,00	2 240	–	–
			Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
92.	SP	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,0	–	1,0	1 220,00	1 220	–	–
			Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
93.	SP	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,0	–	1,0	1 480,00	1 480	–	–
		Plný popis:	*Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm*								
94.	SP	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,0	–	1,0	1 562,00	1 562	–	–
		Plný popis:	*Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm*								
95.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	16,0	–	16,0	320,00	5 120	–	–
		Plný popis:	*Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku*								
96.	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	16,0	–	16,0	1 482,00	23 712	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm*								
97.	SP	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,0	–	1,0	1 526,00	1 526	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm*								
98.	H	61182261	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm	kus	2,0	–	2,0	4 930,00	9 860	0,0	–
		Plný popis:	*zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,jasan,mahagon*								
99.	H	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	14,0	–	14,0	4 060,00	56 840	0,2	–
		Plný popis:	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk*								
100.	H	61182280	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-25cm,dub,buk	kus	1,0	–	1,0	4 440,00	4 440	0,0	–
		Plný popis:	*zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-25cm,dub,buk*								
101.	H	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 60x197cm	kus	1,0	–	1,0	2 360,00	2 360	0,0	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 60x197cm*								
102.	H	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 80x197cm	kus	11,0	–	11,0	2 420,00	26 620	0,2	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 80x197cm*								
103.	H	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 90x197cm	kus	2,0	–	2,0	2 480,00	4 960	0,0	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 90x197cm*								
104.	H	6116294R	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 2křídlé 150x240cm	kus	1,0	–	1,0	8 700,00	8 700	0,0	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 2křídlé 145x197cm*								
105.	H	61165608	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 60x197cm	kus	1,0	–	1,0	4 760,00	4 760	0,0	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 60x197cm*								
106.	H	61165612	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 110x197cm	kus	1,0	–	1,0	5 940,00	5 940	0,0	–
		Plný popis:	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 110x197cm*								
107.	H	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	17,0	–	17,0	605,00	10 285	0,0	–
		Plný popis:	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*								
108.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	–	0,74	2 200,00	1 628	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
109.	SP	X16	D+M kryt otopného tělesa	kus	28,0	–	28,0	4 700,00	131 600	–	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			771: Podlahy z dlaždic						**285 381**	**5,7**	–
110.	SP	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	22,65	–	22,65	565,00	12 797	0,0	–
			Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm								
			Výkaz výměr: 1,5*3				**4,5**				
			1,2*9				**10,8**				
			1,225*6				**7,35**				
							–				
111.	SP	771274233	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	22,65	–	22,65	348,00	7 882	0,0	–
			Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 200 do 250 mm								
112.	SP	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	85,485	–	85,485	142,00	12 139	0,1	–
			Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			2,285*2+1,8*2-0,8-1,2				**6,17**				
			3,485*2+3,91*2-0,8*3				**12,39**				
			2,25*2+20,65*2-1,5-0,8-1-1,1+0,375*4				**42,9**				
			1,5*2+2,3*2-0,8				**6,8**				
			1,775*2+7,2*2-0,8*5-0,9				**13,05**				
			1,575*2+5,825-0,9-0,8-0,6-1,225-1,275				**4,175**				
							–				
113.	SP	771474134	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	27,795	–	27,795	189,00	5 253	0,0	–
			Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 120 do 150 mm								
			Výkaz výměr: 0,25*2*(3+9+6)				**9,0**				
			1,225+3,95+5,1+2,495+1,5+1,3+2,375+2,75-0,8-1,1				**18,795**				
							–				
114.	SP	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	140,417	–	140,417	440,00	61 783	0,6	–
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,1+13,6+17,2+46,5+22,2+3,5+11,5+2,3+2,0+3,5+8,2				**134,6**				
			schodiště				–				
			1,5*0,455+1,65*1,2+1,225*1,225+1,225*1,35				**5,817**				
							–				
115.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,3	–	11,3	25,00	283	–	–
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
			Výkaz výměr: 3,5+2,3+2,0+3,5				**11,3**				
							–				
116.	SP	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	11,3	–	11,3	38,00	429	–	–
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru								
117.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	134,6	–	134,6	91,00	12 249	0,0	–
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
118.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	168,27	–	168,27	28,00	4 712	0,0	–
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
			Výkaz výměr: (4,175*2+5,3*2-0,9-1,0-1,1)				**15,95**				
			1,25				**1,25**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(0,9*2+1,85*2-0,6)				4,9				
			(1,85*2+1,235*2-0,6-0,8)				4,77				
			(1,5*2+2,3*2-0,8)				6,8				
			(8,76*2+1,75*2-0,9+0,3*2*2)				21,32				
			=				54,99				
			85,485				85,485				
			27,795				27,795				
119.	SP	771591143	Podlahy průnik dlažbou kruhový bez izolace DN přes 90	kus	8,0	–	8,0	180,00	1 440	–	–
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce průnik dlažbou kruhový, bez izolace přes 90 DN								
			Výkaz výměr: 5+1+1+1				8,0				
							–				
120.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	134,6	–	134,6	260,00	34 996	1,0	–
			Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa								
121.	SP	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	269,2	–	269,2	53,00	14 268	0,5	–
			Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa								
			Výkaz výměr: 134,6*2				269,2				
							–				
122.	H	59761432	dlaždice keramické slinuté neglaz. mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 19 do 25 ks/m2	m2	154,007	10,00	169,408	450,00	76 233	3,3	–
			Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 19 do 25 ks/m2								
			Výkaz výměr: 140,417				140,417				
			22,65*0,6				13,59				
							–				
123.	H	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	377,6	10,00	415,36	52,00	21 599	0,2	–
			Plný popis: sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm								
			Výkaz výměr: (27,795+85,485)/0,3				377,6				
							–				
124.	H	59761418	sokl - s položlábkem dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - roh - 23x90mm	kus	24,0	10,00	26,4	106,00	2 798	0,0	–
			Plný popis: sokl - s položlábkem dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - roh - 23x90mm								
125.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	–	5,47	3 020,00	16 519	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			776: Podlahy povlakové						**196 965**	**1,8**	**0,6**
126.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	209,65	–	209,65	87,00	18 240	–	0,6
			Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou								
			Výkaz výměr: PVC				–				
			5,8+38,2+10,3+29,7+3,4+4,1+8,4+10,4+5,5+22,7+4,2+3				145,7				
			koberec				–				
			6,6+57,35				63,95				
127.	SP	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,7	–	27,7	420,00	11 634	0,2	–
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
128.	SP	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	78,9	–	78,9	719,00	56 729	1,2	–
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
129.	SP	776211111	Lepení textilních pásů	m2	27,7	–	27,7	208,00	5 762	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních*								
		Výkaz výměr:	**27,7**				**27,7**				
							–				
130.	H	69751052	koberec v rolích š 4m, všívaná strukturovaná smyčka, vlákno 750g/m2,100% Polyamide, zátěž 33, Cfl S1	m2	27,7	10,00	30,47	611,00	18 617	0,1	–
		Plný popis:	*koberec v rolích š 4m, všívaná strukturovaná smyčka, vlákno 750g/m2,100% Polyamide, zátěž 33, Cfl S1*								
131.	SP	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	78,9	–	78,9	298,00	23 512	0,1	–
		Plný popis:	*Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů*								
		Výkaz výměr:	**70,8**				**70,8**				
			8,1				**8,1**				
							–				
132.	H	28411011	PVC heterogen.zátěž. akust. antibakt., nášlap.vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43,otlak 0,06 mm, Bfl S1	m2	78,9	–	78,9	620,00	48 918	0,2	–
		Plný popis:	*PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1*								
133.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	65,75	10,00	72,325	82,00	5 931	–	–
		Plný popis:	*Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena*								
		Výkaz výměr:	**78,9/1,2**				**65,75**				
							–				
134.	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	106,6	–	106,6	48,00	5 117	–	–
		Plný popis:	*Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní*								
		Výkaz výměr:	**78,9**				**78,9**				
			27,7				**27,7**				
							–				
135.	SP	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	27,7	–	27,7	42,00	1 163	–	–
		Plný popis:	*Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící*								
136.	H	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	27,7	10,00	30,47	21,00	640	0,0	–
		Plný popis:	*podložka izolační z pěnového PE 3 mm*								
137.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	–	0,37	1 900,00	703	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			781: Obklady keramické						**109 381**	**1,9**	–
138.	SP	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	104,468	–	104,468	380,00	39 698	0,3	–
		Plný popis:	*Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2*								
		Výkaz výměr:	**2,0*(4,175*2+5,3*2-0,9-1,0-1,1)-1,5*1,05*3+0,15*(1,5+1,05*2)*3**				**28,795**				
			2,0*1,25				**2,5**				
			2,0*(0,9*2+1,85*2-0,6)-1,5*1,05+0,15*(1,5+1,05*2)				**8,765**				
			2,0*(1,85*2+1,235*2-0,6-0,8)				**9,54**				
			2,0*(1,5*2+2,3*2-0,8)-1,5*1,05+0,15*(1,5+1,05*2)				**12,565**				
			2,0*(8,76*2+1,75*2-0,9+0,3*2*2)-0,75*1,0+0,15*(0,75+1,0*2)				**42,303**				
139.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,805	–	20,805	52,00	1 082	–	–
		Plný popis:	*Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě*								
		Výkaz výměr:	**2,0*(0,9*2+1,85*2-0,6)-1,5*1,05+0,15*(1,5+1,05*2)**				**8,765**				
			2,0*(1,85*2+1,235*2-0,6-0,8)				**9,54**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2,0*1,25				**2,5**				
							–				
140.	SP	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	18,305	–	18,305	187,00	3 423	–	–
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru								
141.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	64,0	–	64,0	220,00	14 080	0,0	–
			Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové								
			Výkaz výměr: 2,0*(4+4+4+4+4+12)				**64,0**				
							–				
142.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	104,468	–	104,468	70,00	7 313	0,0	–
			Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
143.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	39,0	–	39,0	82,00	3 198	–	–
			Plný popis: Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN								
			Výkaz výměr: 16+23				**39,0**				
							–				
144.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	11,0	–	11,0	91,00	1 001	–	–
			Plný popis: Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN								
			Výkaz výměr: 4+2+5				**11,0**				
							–				
145.	H	59761071	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2	m2	104,468	10,00	114,915	320,00	36 773	1,5	–
			Plný popis: obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2								
146.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	–	2,8	1 005,00	2 814	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			784: Malby						**129 641**	**1,1**	**0,2**
147.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	851,035	–	851,035	12,00	10 212	–	–
			Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m								
148.	SP	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	635,587	–	635,587	32,00	20 339	0,6	0,2
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
			Výkaz výměr: 394,387				**394,387**				
			241,2				**241,2**				
149.	SP	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,2	–	241,2	21,00	5 065	–	–
			Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80								
150.	H	69311067	geotextilie netkaná PP 250g/m2	m2	241,2	10,00	265,32	24,00	6 368	0,1	–
			Plný popis: geotextilie netkaná PP 250g/m2								
151.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	851,035	–	851,035	19,00	16 170	0,2	–
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								
			Výkaz výměr: obklady				–				
			-104,468				**-104,468**				
			sádr.omítka				–				
			319,916				**319,916**				
			opravená stáv.omítka				–				
			394,387				**394,387**				
			241,2				**241,2**				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
152.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	851,035	–	851,035	59,00	50 211	0,2	
		Plný popis:	*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m*								
153.	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	851,035	–	851,035	25,00	21 276	0,0	
		Plný popis:	*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém*								
			SO_02a: fasáda + střecha						**678 749**	**8,9**	**6,5**
			006: Úpravy povrchu						**280 075**	**7,6**	**–**
154.	SP	622212061	Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	64,8	–	64,8	412,00	26 698	0,2	–
		Plný popis:	*Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm*								
		Výkaz výměr:	**1,8*4*9**				**64,8**				
							–				
155.	H	28376033	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,032 tl 50mm	m2	19,44	10,00	21,384	82,00	1 753	0,0	–
		Plný popis:	*deska EPS grafitová fasadní lambda=0,032 tl 50mm*								
		Výkaz výměr:	**64,8*0,3**				**19,44**				
							–				
156.	SP	622211041	Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	88,93	–	88,93	555,00	49 356	0,8	–
		Plný popis:	*Montáž kontaktního zatepleni z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	**2,725*3,1**				**8,448**				
			(24,8+0,18)*2,9				**72,442**				
			12,0*3,1				**37,2**				
			=				**118,09**				
			-1,8*1,8*9				**-29,16**				
							–				
157.	H	28376080	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,031 tl 180mm	m2	88,929	10,00	97,822	278,00	27 194	0,3	–
		Plný popis:	*deska EPS grafitová fasadní lambda=0,031 tl 180mm*								
158	SP	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	88,929	–	88,929	26,00	2 312	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž kontaktního zatepleni Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu*								
159.	SP	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	108,369	–	108,369	358,00	38 796	0,4	–
		Plný popis:	*Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn*								
		Výkaz výměr:	**88,929**				**88,929**				
			19,44				**19,44**				
							–				
160.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni	m	125,6	–	125,6				
		Plný popis:	*Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu*								
161.	H	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zatepleni	m							
		Plný popis:	*profil rohový Al s tkaninou kontaktního zatepleni*								
		Výkaz výměr:	**1,8*2*9**								
			3,1								
			59051475	Profil ukon							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m								
			Výkaz výměr: 1,8*3*9				**48,6**				
							–				
163.	H	59051512	Profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	16,2	5,00	17,01	42,00	714	0,0	–
			Plný popis: Profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m								
			Výkaz výměr: 1,8*9				**16,2**				
							–				
164.	H	59051510	Profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	16,2	5,00	17,01	39,00	663	0,0	–
			Plný popis: Profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m								
165.	H	59051500	profil dilatační stěnový	m	3,1	5,00	3,255	205,00	667	0,0	–
			Plný popis: profil dilatační stěnový								
166.	H	59051502	profil dilatační rohový	m	6,0	5,00	6,3	215,00	1 355	0,0	–
			Plný popis: profil dilatační rohový								
			Výkaz výměr: 3,1+2,9				**6,0**				
							–				
167.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	82,673	–	82,673	42,00	3 472	–	–
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
			Výkaz výměr: 1,8*1,8*9				**29,16**				
			1,5*1,5*10				**22,5**				
			1,275*2,5				**3,188**				
			0,75*1,5				**1,125**				
			1,2*2,5				**3,0**				
			1,5*1,8*6				**16,2**				
			1,5*2,5*2				**7,5**				
							–				
168.	SP	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	39,705	–	39,705	108,00	4 288	0,0	–
			Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami								
			Výkaz výměr: 2,725+24,8+0,18+12,0				**39,705**				
							–				
169.	H	5905163R	lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 185 mm tl.1,0mm	m	39,705	5,00	41,69	102,00	4 252	0,0	–
			Plný popis: lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm								
170.	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	108,369	–	108,369	38,00	4 118	0,0	–
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
171.	SP	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	88,929	–	88,929	213,00	18 942	1,0	–
			Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
172.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	42,5	–	42,5	78,00	3 315	0,3	–
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn								
173.	SP	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	42,5	–	42,5	405,00	17 213	1,6	–
			Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%								
174.	SP	622332111	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	42,5	–	42,5	428,00	18 190	1,0	–
			Plný popis: Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na omítnutý podklad stěn								
175.	SP	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	128,413	–	128,413	360,00	46 229	1,9	–
			Plný popis: Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Výkaz výměr: (18,45+13,1)*3,85				121,468				
			18,45*3,75				69,188				
			-1,5*1,5*10				-22,5				
			-1,275*2,5				-3,188				
			-0,75*1,5				-1,125				
			-1,2*2,5				-3,0				
			-1,5*1,8*6				-16,2				
			-1,5*2,5*2				-7,5				
			=				137,143				
			atiky				-				
			-42,5				-42,5				
			ostění				-				
			0,175*(1,5*4*10+(1,5+2,0)*2*6+2*(1,5+2,5*2))				20,125				
			0,175*(1,275+2,5*2+0,75*2+1,5*2+1,2+2,5*2)				2,971				
			sloupy				-				
			0,175*1,5*2*10				5,25				
			0,175*(1,5*2*6+2,5*2*2)				4,9				
			0,175*2*1,5				0,525				
							-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						**177 446**	**0,0**	**6,4**
176.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	180,0	-	180,0	52,00	9 360	0,0	-
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
			Výkaz výměr: 2*(3+25+12)				80,0				
			2*(18,45*2+13,1)				100,0				
							-				
177.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	317,6	-	317,6	16,00	5 082	-	-
			Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
178.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 584,0	-	28 584,0	1,00	28 584	-	-
			Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111								
179.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	317,6	-	317,6	5,00	1 588	-	-
			Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
180.	SP	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	317,6	-	317,6	78,00	24 773	-	-
			Plný popis: Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
			Výkaz výměr: 3*3+25*3+12*3				120,0				
			=				120,0				
			3,8*(18,5*2+15)				197,6				
							-				
181.	SP	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	28 584,0	-	28 584,0	2,00	57 168	-	-
			Plný popis: Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112								
			Výkaz výměr: 317,6*90				28 584,0				
							-				
182.	SP	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	317,6	-	317,6	39,00	12 386	-	-
			Plný popis: Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
183.	SP	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	217,342	-	217,342	42,00	9 128	-	3,5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %								
			Výkaz výměr: 128,413				**128,413**				
			88,929				**88,929**				
							–				
184.	SP	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	42,5	–	42,5	282,00	11 985	–	2,7
			Plný popis: Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn								
			Výkaz výměr: atiky				–				
			0,85*(18,45+13,1+18,45)				**42,5**				
							–				
185.	SP	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	3,72	–	3,72	502,00	1 867	0,0	–
			Plný popis: Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm								
			Výkaz výměr: 24,8*0,15				**3,72**				
							–				
186.	SP	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	24,8	–	24,8	266,00	6 597	–	0,2
			Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm								
			Výkaz výměr: 24,8				**24,8**				
							–				
187.	SP	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	49,6	–	49,6	180,00	8 928	–	–
			Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm								
			Výkaz výměr: 24,8*2				**49,6**				
							–				
			099: Přesun hmot HSV						**18 308**	–	–
188.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,566	–	7,566	560,00	4 237	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
189.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,538	–	6,538	420,00	2 746	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m								
190.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,538	–	6,538	88,00	575	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i za								
191.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,538	–	6,538	256,00	1 674	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
192.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,013	–	124,013	21,00	2 604	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			Výkaz výměr: 6,527*19				**124,013**				
							–				
193.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,538	–	6,538	990,00	6 472	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
			712: Povlakové krytiny						**31 790**	**0,7**	**0,2**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
194.	SP	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	12,4	–	12,4	58,00	719	–	0,2
		Plný popis:	*Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé*								
195.	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	84,32	–	84,32	112,00	9 444	0,1	–
		Plný popis:	*Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše*								
		Výkaz výměr:	**2,9*24,8**				**71,92**				
			24,8*0,5				**12,4**				
							–				
196.	H	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný min. hrubozrnný posyp	m2	71,92	20,00	86,304	213,00	18 383	0,6	–
		Plný popis:	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp*								
197.	H	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	12,4	20,00	14,88	192,00	2 857	0,1	–
		Plný popis:	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*								
198.	SP	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,744	–	0,744	520,00	387	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			764: Konstrukce klempířské						**113 365**	**0,4**	**0,0**
199.	SP	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	16,2	–	16,2	1 002,00	16 232	0,1	–
		Plný popis:	*Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm*								
		Výkaz výměr:	**PL1 - rš 410 mm**				–				
			9*1,8				**16,2**				
							–				
200.	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,75	–	15,75	670,00	10 553	0,1	–
		Plný popis:	*Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm*								
		Výkaz výměr:	**PL2 rš. 260 mm**				–				
			10*1,5				**15,0**				
			PL3 rš 310 mm				–				
			0,75*1				**0,75**				
							–				
201.	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,0	–	32,0	420,00	13 440	0,1	–
		Plný popis:	*Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm*								
		Výkaz výměr:	**oplech 03**				–				
			32,0				**32,0**				
							–				
202.	SP	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	16,5	–	16,5	1 432,00	23 628	0,1	–
		Plný popis:	*Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm*								
		Výkaz výměr:	**oplech 01 - rš 510 mm**				–				
			1,5				**1,5**				
			oplech 02 rš 660 mm				–				
			15,0				**15,0**				
							–				
203.	SP	76451166R	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 480/100 mm	kus	2,0	–	2,0	1 300,00			
		Plný popis:	*Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
204.	SP	76451161R	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 480 mm	m	25,0	–	25,0	1 400,00	35 000	0,0	–
		Plný popis:	*Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm*								
		Výkaz výměr:	**oplech 04**				–				
			25				**25,0**				
							–				
205.	SP	764518402R	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 100 mm - rš .430 mm	m	6,0	–	6,0	920,00	5 520	0,0	–
		Plný popis:	*Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm*								
		Výkaz výměr:	**oplech 5**				–				
			3,0*2				**6,0**				
							–				
206.	SP	764511623R	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 480 mm	kus	2,0	–	2,0	1 300,00	2 600	0,0	–
		Plný popis:	*Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm*								
207.	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1,8	–	1,8	408,00	734	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti*								
208.	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,8	–	1,8	1 320,00	2 376	0,0	–
		Plný popis:	*Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.*								
		Výkaz výměr:	**střiška**				–				
			2,0*0,9				**1,8**				
							–				
209.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	–	1,52	580,00	882	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			767: Konstrukce zámečnické						**16 062**	**0,0**	–
210.	SP	767812611	Montáž markýz fasádních 2000 mm	kus	1,0	–	1,0	9 200,00	9 200	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm*								
211.	H	X19	Vchodová stříška 1200x1000mm	kus	1,0	–	1,0	6 700,00	6 700	–	–
		Plný popis:									
212.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	–	1,35	120,00	162	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			783: Nátěry						**41 703**	**0,1**	–
213.	SP	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	170,913	–	170,913	182,00	31 106	0,1	–
		Plný popis:	*Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový*								
		Výkaz výměr:	**128,413**				**128,413**				
			42,5				**42,5**				
							–				
214.	SP	783823141	Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva	m2	170,913	–	170,913	62,00	10 597	0,0	–
		Plný popis:	*Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového akrylátový*								
			SO_02b: výměna oken a dveří						**581 008**	**3,6**	**12,3**
			003: Svislé konstrukce						**22 051**	**3,3**	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
215.	SP	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,045	–	1,045	3 920,00	4 098	2,0	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	**1,5*0,3*0,375*3**				**0,506**				
			0,375*1,5*(1,8+0,95-2,5)				**0,141**				
			0,375*(1,7-1,275)*2,5				**0,398**				
							–				
216.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,215	–	0,215	41 200,00	8 872	0,2	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12*								
		Výkaz výměr:	**4xI120**				–				
			11,1*4*(1,6+1,15+2,1)/1000				**0,215**				
							–				
217.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,151	–	0,151	41 200,00	6 226	0,2	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22*								
		Výkaz výměr:	**3x I180**				–				
			21,9*3*2,3/1000				**0,151**				
							–				
218.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,992	–	1,992	610,00	1 215	0,4	–
		Plný popis:	*Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	**0,18*2*2,3**				**0,828**				
			0,12*2*(1,6+1,15+2,1)				**1,164**				
							–				
219.	SP	31723441G	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,322	–	0,322	5 100,00	1 641	0,6	–
		Plný popis:	*Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	**0,18*2,3*0,25+0,375*0,12*(1,6+1,15+2,1)**				**0,322**				
							–				
			006: Úpravy povrchu						**13 284**	**0,1**	–
220.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	64,8	–	64,8	205,00	13 284	0,1	–
		Plný popis:	*Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.*								
			009: Ostatní konstrukce a práce						**27 903**	–	**12,2**
221.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	15,75	–	15,75	308,00	4 851	–	1,3
		Plný popis:	*Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	**1,5*1,5*7**				**15,75**				
							–				
222.	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	33,48	–	33,48	190,00	6 361	–	1,8
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2*								
		Výkaz výměr:	**1,5*1,8*3**				**8,1**				
			1,8*1,8*7				**22,68**				
			=				**30,78**				
			1,5*1,8				**2,7**				
223.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,46	–	5,46	220,00	1 201	–	0,4
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	**1,3*2,1*2**				**5,46**				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
224.	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,62	–	1,62	780,00	1 264	–	2,9
		Plný popis:	*Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	**0,25*1,8*1,8*2**				**1,62**				
							–				
225.	SP	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,201	–	2,201	875,00	1 926	–	4,0
		Plný popis:	*Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm*								
		Výkaz výměr:	**0,375*(1,7*2,5-1,3*2,1)**				**0,57**				
			0,375*0,75*1,5				**0,422**				
			0,375*1,2*(2,5-1,0)				**0,675**				
			0,375*1,5*0,95				**0,534**				
226.	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	30,0	–	30,0	410,00	12 300	–	1,9
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	**3*2**				**6,0**				
			4*2*3				**24,0**				
							–				
			099: Přesun hmot HSV						**28 482**	–	–
227.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,439	–	3,439	560,00	1 926	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m*								
228.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,334	–	12,334	420,00	5 180	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m*								
229.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	12,334	–	12,334	88,00	1 085	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i za*								
230.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	12,334	–	12,334	256,00	3 158	–	–
		Plný popis:	*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km*								
231.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	234,346	–	234,346	21,00	4 921	–	–
		Plný popis:	*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km*								
		Výkaz výměr:	**12,334*19**				**234,346**				
							–				
232.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,334	–	12,334	990,00	12 211	–	–
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904*								
			766: Konstrukce truhlářské						**489 288**	**0,1**	**0,1**
233.	SP	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,0	–	1,0	279,00	279	–	–
		Plný popis:	*Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm*								
234.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,0	–	10,0	320,00	3 200	–	–
		Plný popis:	*Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
235.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	9,0	–	9,0	480,00	4 320	–	–
		Plný popis:	*Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm*								
236.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,0	–	1,0	82,00	82	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m*								
237.	SP	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	18,0	–	18,0	97,00	1 746	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m*								
238.	H	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m	31,95	10,00	35,145	720,00	25 304	0,1	–
		Plný popis:	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m*								
		Výkaz výměr:	**1,8*9**				**16,2**				
			1,5*10				**15,0**				
			0,75				**0,75**				
							–				
239.	H	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	40,0	–	40,0	75,00	3 000	0,0	–
		Plný popis:	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm*								
		Výkaz výměr:	**2*(9+10+1)**				**40,0**				
							–				
240.	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	23,625	–	23,625	1 020,00	24 098	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m*								
		Výkaz výměr:	**0,75*1,5**				**1,125**				
			1,5*1,5*10				**22,5**				
							–				
241.	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	29,16	–	29,16	1 030,00	30 035	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m*								
		Výkaz výměr:	**1,8*1,8*9**				**29,16**				
242.	SP	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,0	–	1,0	3 150,00	3 150	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem*								
243.	SP	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,0	–	2,0	2 900,00	5 800	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem*								
244.	H	O1	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ,OTEVÍRANÉ A VÝKLOPNÉ, spodní část okna do výšky 1,0 m, - pevná se zasklením tvrzeným sklem Uf=1.3 - viz PD - 1800x1800 mm	kus	9,0	–	9,0	17 000,00	153 000	–	–
		Plný popis:									
245.	H	O2	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ,OTEVÍRANÉ A VÝKLOPNÉ, Uf=1.3 - viz PD - 1500x1500 mm	kus	10,0	–	10,0	13 000,00	130 000	–	–
		Plný popis:									
246.	H	O3	OKNO PLASTOVÉ 1KŘÍDLÉ,OTEVÍRANÉ A VÝKLOPNÉ, Uf=1.3 - viz PD - 750x1500mm	kus	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	–	–
		Plný popis:									
247.	H	D5	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ,OTEVÍRANÉ,S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (VCHOD. DVEŘE PLNÉ) - Uf=1.3 - viz PD - 1100x2500mm	kus	1,0	–	1,0	32 000,00	32 000	–	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
248.	H	D6	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ,OTEVÍRANÉ,S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (VCHOD. DVEŘE PLNÉ) - Uf=1.3 - viz PD - 900x2500mm	kus	1,0	–	1,0	26 000,00	26 000	–	–
		Plný popis:									
249.	H	D	DVEŘE PLASTOVÉ BALKONOVÉ,DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ,S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (VCHOD. DVEŘE PLNÉ) - Uf=1.3 - viz PD - 1500x2500 mm	kus	1,0	–	1,0	37 000,00	37 000	–	–
		Plný popis:									
250.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,0	–	2,0	103,00	206	–	0,1
		Plný popis:	*Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2*								
251.	SP	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	18,0	–	18,0	150,00	2 700	–	–
		Plný popis:	*Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2*								
		Výkaz výměr:	**10**				**10,0**				
			8				**8,0**				
							–				
252.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	–	0,74	3 200,00	2 368	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			SO_03: ZTI						**351 835**	**0,8**	**0,5**
			009: Ostatní konstrukce a práce						**25 250**	**0,0**	**0,2**
253.	SP	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,25	–	0,25	3 200,00	800	0,0	0,0
		Plný popis:	*Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm*								
		Výkaz výměr:	**voda**				–				
			0,25				**0,25**				
							–				
254.	SP	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,75	–	2,75	3 800,00	10 450	0,0	0,2
		Plný popis:	*Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	**0,25*11**				**2,75**				
							–				
255.	SP	X12	demontáže	hod	50,0	–	50,0	280,00	14 000	–	–
		Plný popis:									
			099: Přesun hmot HSV						**1 022**	–	–
256.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,475	–	0,475	420,00	199	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m*								
257.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,475	–	0,475	88,00	42	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i za*								
258.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,475	–	0,475	256,00	121	–	–
		Plný popis:	*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km*								
259.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,025	–	9,025	21,00	190	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			Výkaz výměr: 0,475*19				**9,025**				
							–				
260.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,475	–	0,475	990,00	470	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
			721: Vnitřní kanalizace						**57 099**	**0,1**	–
261.	SP	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	1,0	–	1,0	1 208,00	1 208	0,0	–
			Plný popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150								
262.	SP	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,0	–	1,0	850,00	850	0,0	–
			Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160								
263.	SP	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	17,5	–	17,5	520,00	9 100	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100								
			Výkaz výměr: 0,5*9				**4,5**				
			1,0*18				**18,0**				
			2,0*3				**6,0**				
			3,0*3				**9,0**				
			=				**37,5**				
			-4,5-12-3,5				**-20,0**				
							–				
264.	SP	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	12,0	–	12,0	580,00	6 960	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125								
			Výkaz výměr: 0,5*4				**2,0**				
			1,0*1				**1,0**				
			2,0*3				**6,0**				
			3,0*1				**3,0**				
							–				
265.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	4,5	–	4,5	490,00	2 205	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100								
			Výkaz výměr: 0,5*9				**4,5**				
266.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,5	–	6,5	315,00	2 048	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50								
			Výkaz výměr: 0,5*7				**3,5**				
			1,0*3				**3,0**				
							–				
267.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	1,5	–	1,5	362,00	543	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70								
			Výkaz výměr: 0,5*3				**1,5**				
							–				
268.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	3,5	–	3,5	482,00	1 687	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100								
			Výkaz výměr: 0,5*2				**1,0**				
			0,5*5				**2,5**				
							–				
269.	SP	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	12,0	–	12,0	290,00	3 480	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr: 2,0*6					**12,0**				
							–				
270.	SP	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	9,5	–	9,5	412,00	3 914	0,0	–
		Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125									
		Výkaz výměr: 0,5*2+3,5*2+1,5*1					**9,5**				
							–				
271.	SP	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 150	m	1,0	–	1,0	812,00	812	0,0	–
		Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 150									
272.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,0	–	13,0	78,00	1 014	–	–
		Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50									
		Výkaz výměr: 2+3+2+1+5					**13,0**				
							–				
273.	SP	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,0	–	2,0	92,00	184	–	–
		Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70									
274.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,0	–	7,0	105,00	735	–	–
		Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100									
275.	SP	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,0	–	3,0	2 112,00	6 336	0,0	–
		Plný popis: Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138									
276.	SP	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	6,0	–	6,0	492,00	2 952	0,0	–
		Plný popis: Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100									
277.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	67,0	–	67,0	18,00	1 206	–	–
		Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125									
278.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,0	–	1,0	25,00	25	–	–
		Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200									
279.	H	28615617	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty	kus	5,0	–	5,0	28,00	140	0,0	–
		Plný popis: koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty									
280.	H	28615619	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 110 pro vysoké teploty	kus	10,0	–	10,0	62,00	620	0,0	–
		Plný popis: koleno kanalizační PP úhel 87° DN 110 pro vysoké teploty									
281.	H	28615612	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 110 pro vysoké teploty	kus	10,0	–	10,0	53,00	530	0,0	–
		Plný popis: koleno kanalizační PP úhel 45° DN 110 pro vysoké teploty									
282.	H	28615614	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 160 pro vysoké teploty	kus	1,0	–	1,0	240,00	240	0,0	–
		Plný popis: koleno kanalizační PP úhel 45° DN 160 pro vysoké teploty									
283.	H	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus	6,0	–	6,0	72,00	432	0,0	–
		Plný popis: odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110									
284.	H	28615554	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110	kus	6,0	–	6,0	238,00	1 428	0,0	–
		Plný popis: odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110									
285.	H	28615555	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/125	kus	2,0	–	2,0	490,00	980	0,0	–
		Plný popis: odbočka HTEA úhel 45° DN 160/110									
286.	H	28615627	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/160	kus	1,0	–	1,0	780,00	780	0,0	–
		Plný popis: odbočka HTEA úhel 45° DN 160/160									
287.	H	28615570	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	3,0	–	3,0	31,00	93	0,0	–
		Plný popis: odbočka HTEA úhel 87° DN 50/40									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
288.	H	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	3,0	–	3,0	43,00	129	0,0	–
		Plný popis:	*odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50*								
289.	H	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	7,0	–	7,0	61,00	427	0,0	–
		Plný popis:	*odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50*								
290.	H	28615573	odbočka HTEA úhel 87° DN110/75	kus	1,0	–	1,0	72,00	72	0,0	–
		Plný popis:	*odbočka HTEA úhel 87° DN110/75*								
291.	H	28615574	odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 110/110 pro vysoké teploty	kus	3,0	–	3,0	72,00	216	0,0	–
		Plný popis:	*odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 110/110 pro vysoké teploty*								
292.	H	28615637	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty	kus	3,0	–	3,0	32,00	96	0,0	–
		Plný popis:	*redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty*								
293.	H	28615638	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 125/110 pro vysoké teploty	kus	2,0	–	2,0	71,00	142	0,0	–
		Plný popis:	*redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 125/110 pro vysoké teploty*								
294.	H	28615603	čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty	kus	1,0	–	1,0	132,00	132	0,0	–
		Plný popis:	*čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty*								
295.	H	28615604	čistící kanalizační tvarovka PP DN 125 pro vysoké teploty	kus	2,0	–	2,0	368,00	736	0,0	–
		Plný popis:	*čistící kanalizační tvarovka PP DN 125 pro vysoké teploty*								
296.	H	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	15,0	–	15,0	58,00	870	0,0	–
		Plný popis:	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110*								
297.	H	28615660	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125	kus	10,0	–	10,0	70,00	700	0,0	–
		Plný popis:	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125*								
298.	H	28615689	hrdlová zátka HTM DN 50 l = 39mm	kus	11,0	–	11,0	15,00	165	0,0	–
		Plný popis:	*hrdlová zátka HTM DN 50 l = 39mm*								
299.	H	28615690	hrdlová zátka HTM DN 75 l = 39mm	kus	3,0	–	3,0	23,00	69	0,0	–
		Plný popis:	*hrdlová zátka HTM DN 75 l = 39mm*								
300.	H	28615691	hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm	kus	7,0	–	7,0	31,00	217	0,0	–
		Plný popis:	*hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm*								
301.	H	28615620	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 125 pro vysoké teploty	kus	3,0	–	3,0	180,00	540	0,0	–
		Plný popis:	*koleno kanalizační PP úhel 87° DN 125 pro vysoké teploty*								
302.	H	28615613	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 125 pro vysoké teploty	kus	2,0	–	2,0	126,00	252	0,0	–
		Plný popis:	*koleno kanalizační PP úhel 45° DN 125 pro vysoké teploty*								
303.	H	28615605	čistící kanalizační tvarovka PP DN 160 pro vysoké teploty	kus	1,0	–	1,0	490,00	490	0,0	–
		Plný popis:	*čistící kanalizační tvarovka PP DN 160 pro vysoké teploty*								
304.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	–	1,68	800,00	1 344	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			722: Vnitřní vodovod						**58 716**	**0,2**	–
305.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	45,0	–	45,0	163,00	7 335	0,0	–
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8*								
306.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	55,0	–	55,0	232,00	12 760	0,1	–
		Plný popis:	*Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5*								
		722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,0	–	20,0	472,00	9 440	0,1	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5								
308.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	45,0	–	45,0	22,00	990	0,0	–
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
309.	SP	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	55,0	–	55,0	44,00	2 420	0,0	–
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
310.	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	20,0	–	20,0	82,00	1 640	0,0	–
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
311.	H	28654028	Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	21,0	–	21,0	9,00	189	0,0	–
			Plný popis: Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm								
312.	H	28654030	Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm	kus	25,0	–	25,0	14,00	350	0,0	–
			Plný popis: Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm								
313.	H	28654034	Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm	kus	4,0	–	4,0	40,00	160	0,0	–
			Plný popis: Koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm								
314.	H	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	6,0	–	6,0	9,00	54	0,0	–
			Plný popis: T-kus jednoznačný PPR D 20mm								
315.	H	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	9,0	–	9,0	14,00	126	0,0	–
			Plný popis: T-kus jednoznačný PPR D 25mm								
316.	H	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,0	–	1,0	42,00	42	0,0	–
			Plný popis: T-kus jednoznačný PPR D 40mm								
317.	H	28654102	T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm	kus	15,0	–	16,0	17,00	272	0,0	–
			Plný popis: T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm								
318.	H	28654110	T-kus redukovaný PPR D 40x25x40mm	kus	1,0	–	1,0	50,00	50	0,0	–
			Plný popis: T-kus redukovaný PPR D 40x25x40mm								
319.	H	28654197	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm	kus	13,0	–	13,0	9,00	117	0,0	–
			Plný popis: redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm								
320.	H	28654202	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm	kus	1,0	–	1,0	17,00	17	0,0	–
			Plný popis: redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm								
321.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	16,0	–	16,0	180,00	2 880	0,0	–
			Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2								
322.	SP	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	5,0	–	5,0	102,00	510	0,0	–
			Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2								
323.	SP	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	8,0	–	8,0	312,00	2 496	0,0	–
			Plný popis: Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20								
324.	H	28654228	záslepka PPR D 20mm	kus	29,0	–	29,0	10,00	290	0,0	–
			Plný popis: záslepka PPR D 20mm								
325.	SP	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	1,0	–	1,0	820,00	820	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých chraničky D 89/3,6								
326.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	120,0	–	120,0	52,00	6 240	0,0	–
			Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
327.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	120,0	–	120,0	38,00	4 560	0,0	–
		Plný popis:	*Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80*								
328.	H	28654694	objímka kovová PPR s vrutem 32-40mm	kus	10,0	–	10,0	62,00	620	0,0	–
		Plný popis:	*objímka kovová PPR s vrutem 32-40mm*								
329.	SP	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,0	–	1,0	130,00	130	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25)*								
330.	H	X8	R156-25směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky SV - d25	kus	1,0	–	1,0	3 800,00	3 800	–	–
		Plný popis:									
331.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	–	1,02	400,00	408	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			725: Zařizovací předměty						**175 941**	**0,5**	**0,3**
332.	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,0	–	8,0	132,00	1 056	0,0	–
		Plný popis:	*Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40*								
333.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,0	–	3,0	397,00	1 191	0,0	–
		Plný popis:	*Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50*								
334.	SP	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,0	–	6,0	202,00	1 212	0,0	–
		Plný popis:	*Dvířka 30/30*								
335.	SP	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	2,0	–	2,0	12 100,00	24 200	0,2	–
		Plný popis:									
336.	SP	725535222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubor	2,0	–	2,0	1 900,00	3 800	0,0	–
		Plný popis:	*Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou*								
337.	SP	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	5,0	–	5,0	6 368,00	31 840	0,1	–
		Plný popis:	*Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad svislý*								
338.	SP	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,0	–	1,0	5 800,00	5 800	0,0	–
		Plný popis:	*Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 75 st.*								
339.	SP	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	5,0	–	5,0	1 810,00	9 050	0,0	–
		Plný popis:	*Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené*								
340.	SP	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,0	–	2,0	2 100,00	4 200	0,0	–
		Plný popis:	*Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50*								
341.	SP	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	7,0	–	7,0	2 371,00	16 597	0,2	–
		Plný popis:	*Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm*								
342.	SP	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,0	–	1,0	1 800,00	1 800	0,0	–
		Plný popis:	*Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček*								
343.	H	554230ZR	vanička sprchová mramor obdélníková 1200x900x30mm bílá	kus	1,0	–	1,0	6 700,00	6 700	0,0	–
		Plný popis:	*vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x730x150mm bílá*								
344.	SP	725245183	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 1400 mm čelní	soubor	1,0	–	1,0	9 800,00	9 800	0,0	–
		Plný popis:	*Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly s čelním vstupem, šířky 1400 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
345.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,0	–	3,0	3 100,00	9 300	0,0	–
		Plný popis:	*Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou*								
346.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,0	–	1,0	5 900,00	5 900	0,0	–
		Plný popis:	*Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm*								
347.	SP	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,0	–	4,0	1 722,00	6 888	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm*								
348.	SP	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,0	–	5,0	1 553,00	7 765	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti*								
349.	SP	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,0	–	2,0	350,00	700	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických*								
350.	SP	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	1,0	–	1,0	360,00	360	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových*								
351.	H	55144066	baterie umyvadlová automatická nástěnná 25 nástěn.termostat., rozteč 150 mm	kus	1,0	–	1,0	10 724,00	10 724	0,0	–
		Plný popis:	*baterie umyvadlová automatická nástěnná 25 nástěn.termostat., rozteč 150 mm*								
352.	H	55145614	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	2,0	–	2,0	1 724,00	3 448	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom*								
353.	SP	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,0	–	1,0	2 154,00	2 154	0,0	–
		Plný popis:	*Baterie sprchové nástěnné pákové*								
354.	H	55145531	Kompletní sprchový SET 050/1,0	kus	1,0	–	1,0	3 100,00	3 100	0,0	–
		Plný popis:	*Kompletní sprchový setT 050/1,0*								
355.	H	55190820	Flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm	kus	23,0	–	23,0	68,00	1 564	0,0	–
		Plný popis:	*Flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm*								
356.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,0	–	23,0	166,00	3 818	0,0	–
		Plný popis:	*Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2*								
		Výkaz výměr:	**5+1**				**6,0**				
			5*2+2*2+2				**16,0**				
			1				**1,0**				
							–				
357.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	–	0,21	420,00	88	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
358.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,0	–	3,0	320,00	960	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních*								
359.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0	–	5,0	180,00	900	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
360.	SP	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soubor	2,0	–	2,0	248,00	496	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž pisoárových stání s nádrží 1 dílných*								
361.	SP	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,279	–	0,279	1 900,00	530	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			727: Protipožární prostupy a manžety						**16 395**	**0,0**	–
362.	SP	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	9,0	–	9,0	1 650,00	14 850	0,0	–
		Plný popis:	*Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 [PROMASTOP RI/30 501.35] D 110*								
363.	SP	727121104	Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,0	–	1,0	1 545,00	1 545	0,0	–
		Plný popis:	*Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 63*								
			732: Ústřední vytápění - strojovny						**17 412**	**0,0**	–
364.	SP	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,0	–	2,0	850,00	1 700	0,0	–
		Plný popis:	*Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25*								
365.	H	X9	ČERPADLO WILO ZIRCO Z 20C	kus	2,0	–	2,0	7 780,00	15 560	–	–
		Plný popis:									
366.	SP	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,52	–	1,52	100,00	152	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			SO_04: elektro						**607 100**	–	–
			021: Silnoproud						**607 100**	–	–
367.	SP	EL	elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,0	–	1,0	607 100,00	607 100	–	–
		Plný popis:									
			SO_05: UT						**630 616**	**3,3**	**0,1**
			009: Ostatní konstrukce a práce						**66 660**	**0,0**	**0,1**
368.	SP	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	7,5	–	7,5	2 800,00	21 000	0,0	0,1
		Plný popis:	*Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm*								
		Výkaz výměr:	**30*0,25**				**7,5**				
							–				
369.	SP	X12	demontáže	hod	50,0	–	50,0	280,00	14 000	–	–
		Plný popis:									
370.	SP	X13	napuštění systému	soubor	1,0	–	1,0	5 500,00	5 500	–	–
		Plný popis:									
371.	SP	X14	topná zkouška	hod	72,0	–	72,0	280,00	20 160	–	–
		Plný popis:									
372.	SP	X15	kotvení potrubí	soubor	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	–	–
		Plný popis:									
			099: Přesun hmot HSV						**129**	–	–
373.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,06	–	0,06	420,00	25	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m								
374.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,06	–	0,06	88,00	5	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i za								
375.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06	–	0,06	256,00	15	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
376.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,14	–	1,14	21,00	24	–	–
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			Výkaz výměr: 0,06*19				**1,14**				
							–				
377	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,06	–	0,06	990,00	59	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
			713: Izolace tepelné						**29 929**	**0,1**	–
378.	SP	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	136,0	–	136,0	92,00	12 512	0,0	–
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolep								
379.	H	63154802	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm	m	30,0	5,00	31,5	102,00	3 213	0,0	–
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm								
380.	H	63154803	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm	m	56,0	5,00	58,8	108,00	6 350	0,0	–
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm								
381.	H	63154804	pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/20 mm	m	50,0	5,00	52,5	132,00	6 930	0,0	–
			Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/20 mm								
382.	H	63154620	Páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	3,0	–	3,0	190,00	570	0,0	–
			Plný popis: Páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m								
383.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	–	1,77	200,00	354	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			727: Protipožární prostupy a manžety						**37 500**	**0,0**	–
384.	SP	727111406	Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	30,0	–	30,0	1 250,00	37 500	0,0	–
			Plný popis: Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54								
			733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						**164 204**	**0,3**	–
385.	SP	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 12	m	160,0	–	160,0	264,00	42 240	0,1	–
			Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 12								
386.	SP	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	32,0	–	32,0	292,00	9 344	0,0	–
			Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
387.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	192,0	–	192,0	12,00	2 304	–	–
		Plný popis:	*Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40*								
388.	SP	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	30,0	–	30,0	299,00	8 970	0,0	–
		Plný popis:	*Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20*								
389.	SP	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	56,0	–	56,0	401,00	22 456	0,1	–
		Plný popis	*Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25*								
390.	SP	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT	m	50,0	–	50,0	502,00	25 100	0,1	–
		Plný popis:	*Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32*								
391.	SP	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	30,0	–	30,0	148,00	4 440	0,0	–
		Plný popis:	*Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 22/1,5*								
392.	SP	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	56,0	–	56,0	162,00	9 072	0,0	–
		Plný popis:	*Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5*								
393.	SP	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	50,0	–	50,0	260,00	13 000	0,0	–
		Plný popis:	*Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5*								
394.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	136,0	–	136,0	12,00	1 632	–	–
		Plný popis:	*Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5*								
395.	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	–	3,19	1 800,00	5 742	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
396.	SP	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	192,0	–	192,0	62,00	11 904	0,0	–
		Plný popis:	*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm*								
397.	SP	X17	napojení na stáv.odbočku ve VS	soubor	1,0	–	1,0	8 000,00	8 000	–	–
		Plný popis:									
			734: Ústřední vytápění - armatury						**58 457**	**0,0**	–
398.	SP	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	20,0	–	20,0	102,00	2 040	0,0	–
		Plný popis:	*Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 5 do 120 st.C G 3/8*								
		Výkaz výměr:	**28-1-3-2-2**				**20,0**				
							–				
399.	SP	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,0	–	4,0	271,00	1 084	0,0	–
		Plný popis:	*Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2*								
400.	SP	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	28,0	–	28,0	458,00	12 824	0,0	–
		Plný popis:	*Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační G 1/2*								
401.	SP	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem	soubor	28,0	–	28,0	995,00	27 860	0,0	–
		Plný popis:	*Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s odděleným čidlem*								
402.	SP	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	28,0	–	28,0	302,00	8 456	0,0	–
		Plný popis:	*Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2*								
403.	SP	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,0	–	4,0	198,00	792	0,0	–
		Plný popis:	*Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 1/2*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
404.	SP	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	–	4,0	200,00	800	0,0	–
		Plný popis:	*Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2*								
405.	SP	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	56,0	–	56,0	27,00	1 512	0,0	–
		Plný popis:	*Ostatní armatury růžice dělené krycí do G 3/4*								
		Výkaz výměr:	**28*2**				**56,0**				
							–				
406.	SP	734411128	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm	kus	2,0	–	2,0	920,00	1 840	0,0	–
		Plný popis:	*Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 150 mm*								
407.	SP	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	2,0	–	2,0	1 050,00	2 100	0,0	–
		Plný popis:	*Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1*								
408.	SP	734420911E	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,0	–	2,0	180,00	360	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)*								
409.	H	X10	Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR" 50-300 mbar, DN 32, PN 16	kus	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	–	–
		Plný popis:									
410.	H	X11	Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR" DN 32, 2 měřící ventily, bronz,	kus	1,0	–	1,0	3 600,00	3 600	–	–
		Plný popis:									
411.	SP	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	–	0,27	700,00	189	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						**253 736**	**2,9**	–
412.	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	28,0	–	28,0	205,00	5 740	–	–
		Plný popis:	*Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním*								
		Výkaz výměr:	**3+2+3+6+2+2+3+4+3**				**28,0**				
							–				
413.	SP	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	121,455	–	121,455	520,00	63 157	0,2	–
		Plný popis:	*Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových*								
		Výkaz výměr:	**0,120*67**				**8,04**				
			0,255*60				**15,3**				
			0,345*120				**41,4**				
			0,205*135				**27,675**				
			0,44*66				**29,04**				
							–				
414.	H	48450710	těleso otopné litinové, rozteč/ hloubka 500/70 mm, výhřevná plocha 0,144m2/kus	kus	67,0	–	67,0	260,00	17 420	0,2	–
		Plný popis:	*těleso otopné litinové, rozteč/ hloubka 500/70 mm, výhřevná plocha 0,144m2/kus*								
		Výkaz výměr:	**5+7+15+20*2**				**67,0**				
							–				
415.	H	48450720	těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 500mm 160mm výhřevná plocha 0,255m2/kus	kus	60,0	–	60,0	340,00	20 400	0,3	–
		Plný popis:	*těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 500mm 160mm výhřevná plocha 0,255m2/kus*								
		Výkaz výměr:	**15+20+25**				**60,0**				
	H	4845072R	těleso otopné litinové rozteč/hl 500mm 220mm	kus	120,0	–	120,0	428,00	51 360	0,7	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 500mm 160mm výhřevná plocha 0,255m2/kus								
			Výkaz výměr: 20*3+20*3				**120,0**				
417.	H	48450725	těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 900mm 70mm výhřevná plocha 0,205m2/kus	kus	135,0	–	135,0	405,00	54 675	0,7	–
			Plný popis: těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 900mm 70mm výhřevná plocha 0,205m2/kus								
			Výkaz výměr: 6+10+12*2+15+15*2+20+30				**135,0**				
418.	H	48450730	těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 900mm 160mm výhřevná plocha 0,440m2/kus	kus	66,0	–	66,0	612,00	40 392	0,7	–
			Plný popis: těleso otopné litinové 53-152W rozteč/hl 900mm 160mm výhřevná plocha 0,440m2/kus								
			Výkaz výměr: 8*2+10+20*2				**66,0**				
419.	SP	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	m2	121,455	–	121,455	50,00	6 073	–	–
			Plný popis: Otopná tělesa ocelová zkoušky těsnosti vodou těles článkových								
420.	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	–	2,26	2 000,00	4 520	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
			SO_06: chodník						**79 397**	**30,3**	–
			001: Zemní práce						**14 604**	–	–
421.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,369	–	8,369	260,00	2 176	–	–
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3								
			Výkaz výměr: 19,02*(0,08+0,03+0,16+0,17)				**8,369**				
422.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,369	–	8,369	45,00	377	–	–
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
423.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,369	–	8,369	280,00	2 343	–	–
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
424.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,69	–	83,69	60,00	5 021	–	–
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za ka								
425.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,369	–	8,369	20,00	167	–	–
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
426.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,064	–	15,064	300,00	4 519	–	–
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
			Výkaz výměr: 8,369*1,8				**15,064**				
			002: Základy						**285**	–	–
427.	SP	2259G1101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	19,02	–	19,02	15,00	285	–	–
			Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8								
			004: Vodorovné konstrukce						**6 619**	**2,4**	–
428.	SP	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,05	–	1,05	3 800,00	3 990	2,4	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20								
			Výkaz výměr: schod				–				
			1,0*0,5*2,1				**1,05**				
							–				
429.	SP	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	–	0,035	29 900,00	1 055	0,0	–
			Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 2,1*2,1*0,008				**0,035**				
							–				
430.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,05	–	2,05	620,00	1 271	0,0	–
			Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení								
			Výkaz výměr: 0,5*(2,1+1,0*2)				**2,05**				
							–				
431.	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,05	–	2,05	148,00	303	–	–
			Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění								
			005: Komunikace						**23 767**	**18,4**	–
432.	SP	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	19,02	–	19,02	230,00	4 375	6,0	–
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm								
433.	SP	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	19,02	–	19,02	380,00	7 228	7,5	–
			Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm								
434.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,02	–	19,02	358,00	6 809	1,6	–
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
			Výkaz výměr: 0,9*1,5				**1,35**				
			2,1*1,35*2				**5,67**				
			1,0*12,0				**12,0**				
435.	H	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	19,02	10,00	20,922	256,00	5 356	3,2	–
			Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní								
			006: Úpravy povrchu						**3 468**	**0,2**	–
436.	SP	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	3,65	–	3,65	950,00	3 468	0,2	–
			Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm								
			Výkaz výměr: stáv.schod				–				
			2,1*1,0				**2,1**				
			0,5*(2,1+1,0)				**1,55**				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						**18 544**	**9,2**	–
437.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,5	–	30,5	259,00	7 900	3,9	–
			Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
			Výkaz výměr: 1,35*3+5,25+12+2,55+1+2,35				**27,2**				
			0,9*2+1,5				**3,3**				
							–				
438.	H	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	30,5	5,00	32,025	180,00	5 765	1,9	–
			Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
439.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,525	–	1,525	3 200,00	4 880	3,4	–
			Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
			Výkaz výměr: 30,5*0,05				1,525				
							–				
			099: Přesun hmot HSV						12 110	–	–
440.	SP	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	30,275	–	30,275	400,00	12 110	–	–
			Plný popis: Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným								
			VRN: VRN						399 160	–	–
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						5 000	–	–
441.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	–	1,0	5 000,00	5 000	–	–
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
			V05: Finanční náklady						10 000	–	–
442.	ON	052103000	Rezerva investora	%	10,0	–	10,0	1 000,00	10 000	–	–
			Plný popis: Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora								
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						384 160	–	–
443.	ON	07	Zařízení staveniště	%	7,0	–	7,0	54 880,00	384 160	–	–
			Plný popis:								

Harmonogram - Rozšíření kapacity MŠ Bulharská 2331, Kladno-Kročehlavy

Týden	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SO_01																				
001-003																				
004																				
006																				
009																				
099																				
711																				
763																				
766																				
771-784																				
SO_02a																				
SO_02b																				
SO_03																				
SO_04																				
SO_05																				
SO_06																				
předání																				

Ve Slaném dne 2. 7. 2018

[redacted]

PIMOREK Stavební a obchodní spol.
272 01 Kladno, Ctiborova 407
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900
[redacted]

[redacted]

[redacted]