

Příloha č.3

Rekapitulace VCP/MP I

	<i>bez DPH</i>	<i>vč. DPH 21%</i>
Původní cena dle SoD	2 050 999,00 Kč	2 481 708,79 Kč
VCP/MP	207 108,20 Kč	250 600,92 Kč
Nová cena dle dodatku č.1	2 258 107,20 Kč	2 732 309,71 Kč

Soupis méněprací/víceprací

Kód: 01

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

JKSO:

Místo: Nový Jičín

CC CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	207 108,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	207 108,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	207 108,20	43 492,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	250 600,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Soupis méněprací/víceprací

Kód: 01

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Místo: Nový Jičín

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	207 108,20	250 600,92
01	SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Msgr. Šrámka	6 102,00	7 383,42
02	SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní	8 593,20	10 397,77
03	SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. B.Němcové	10 085,20	12 203,09
04	SO 04 Oprava chodníkového tělesa na ul. Slovanská	140 967,30	170 570,43
05	SO 05 Oprava chodníkového tělesa ul. Divadelní	27 473,28	33 242,67
06	SO 06 Oprava chodníkového tělesa ul. Valašská	216 388,06	261 829,55
07	SO 07 Oprava chodníkového tělesa ul. Přemyslovců	24 026,76	29 072,38
08	SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbečova	12 265,50	14 841,26
01	01 - Oprava chodníkového tělesa na ul. Myslbečova - č.p.24 - č.p.34 (parc.č.619/7- 619/28)	10 367,40	12 544,55
02	02 - Oprava chodníkového tělesa na ul. Myslbečova - č.p.41 - č.p.53	1 898,10	2 296,70
9	SO 09 Oprava chodníkového tělesa ul. Žilinská	0,00	0,00
10	SO 10 Oprava chodníkového tělesa ul. Nábřežní	198 022,65	239 607,41
11	SO 11 Oprava chodníkového tělesa ul. Komenského	100 919,29	122 112,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		207 108,20	250 600,92

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 01 - SO 01 Msgr. Šrámka - VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	6 102,00
HSV	Práce a dodávky HSV	6 102,00
1	Zemní práce	6 102,00
5	Komunikace pozemní	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 102,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 01 - SO 01 Msgr. Šrámka - VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 102,00

HSV Práce a dodávky HSV

6 102,00

1 Zemní práce

6 102,00

1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 2x	m2	100,000	28,98	2 898,00
2	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	50,000	180,00	9 000,00
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2		34,68	0,00

2,3*43,5 0,5*3,7*3

4	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
5	K	119009002.R	Příplatek za ruční výkop - odkopávka a bourání asfaltu kolem zdiva, zabezpečení neporušení stávající svislé hydroizolace	soubor		300,00	0,00
6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00

2,3*43,5 0,5*3,7*3

5 Komunikace pozemní

0,00

7	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2		100,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--	--------	------

2,3*43,5 0,5*3,7*3

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

"kamenivo 0 32" 94,5

9	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2		100,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

"spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci" 94,5

10	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2		120,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--	--------	------

94,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	596211116.R	Příplatek za uložení dlažby kolem dopravních značek, vstupů do objektu, gajgru apod.	m2		23,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
13	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		5,00	0,00

84,389*9 "Přepočtené koeficientem množství

14	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t		80,00	0,00
15	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t		155,00	0,00
16	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		80,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

18	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soubor		500,00	0,00
----	---	-------------	---	--------	--	--------	------

VRN9 Ostatní náklady

0,00

19	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soubor		8 828,41	0,00
20	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soubor		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 02 - SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	8 593,20
HSV	Práce a dodávky HSV	8 593,20
1	Zemní práce	8 593,20
5	Komunikace pozemní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	- Přesun sutě	0,00
998	- Přesun hmot	0,00
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	0,00
VRN9	- Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 593,20

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 02 - SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 593,20

HSV Práce a dodávky HSV

8 593,20

1 Zemní práce

8 593,20

1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 59,2 +20 m2	m2		28,98	0,00
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 59,2 + 20 m2	m2	79,200	108,50	8 593,20

3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých 1,6	m		20,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--	-------	------

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 2,0	m		20,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--	-------	------

5	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
---	---	-------------	---	--------	--	--------	------

6	K	175101909.R	Příplatek za zvýšený objem obsypu obrubníků - dovoz zeminy, obsyp, srovnání povrchu položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	m3		34,00	0,00
---	---	-------------	---	----	--	-------	------

7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

8	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky 37,0*2	m		0,00	0,00
---	---	-------------	--	---	--	------	------

5 Komunikace pozemní

0,00

9	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 2,2*37,0	m2		120,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--	--------	------

10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "kamenivo 0 32" 1,6*37,0	m2		75,70	0,00
----	---	-----------	--	----	--	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře "spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci" 1,6*37,0	m2		100,00	0,00
12	M	592451100	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní 59,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2		120,00	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

13	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 1,6	m		240,33	0,00
14	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm 1,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		123,00	0,00
15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "horní hrana chodnikového obrubníku (ze vzdálenější strany komunikace) bude 6cm nad úrovní povrchu zámkové dlažby" 37,0*2	m		140,00	0,00
16	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm 74*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		123,00	0,00
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 "T1" 0,1*0,35*(74,0+1,6)	m3		1 500,00	0,00
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m		71,71	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
20	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 23,866*9 "Přepočtené koeficientem množství	t		5,00	0,00
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 0,778	t		80,00	0,00
22	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t		155,00	0,00
23	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 10,064	t		80,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
25	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
26	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
VRN9 Ostatní náklady							0,00
27	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
28	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 03 - SO 03 B. Němcové

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	10 085,20
HSV	Práce a dodávky HSV	10 085,20
1	Zemní práce	9 965,00
5	Komunikace pozemní	9 901,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 686,00
997	- Přesun sutě	0,00
998	- Přesun hmot	95,40
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	0,00
VRN9	- Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 085,20

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 03 - SO 03 B. Němcové

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 085,20

HSV Práce a dodávky HSV

10 085,20

1 Zemní práce

9 965,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2		55,55	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

"vjezd 614/5" 0,5*4,1

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		61,91	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

"kolem obrubníků + pod obrubou" 0,65*(156-50,0)+1,15*50,0

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2		49,79	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

"kolem obrubníků" 0,5*(156-50,0)+1,0*50,0

4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 2x	m2	400,000	20,68	8 272,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"chodník" 1,9*156,0

"vjezdy asfalt+beton" 0,3*(3,0+2,8+3,6)

"vjezdy beton" 0,3*(1,1+4,7+3,4)

Součet

5	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	100,000	182,37	18 237,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"chodník" 1,9*156,0

"vjezdy asfalt+beton" 0,3*(3,0+2,8+3,6)

"vjezdy beton" 0,3*(1,1+4,7+3,4)

Součet

6	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m2		20,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

"chodník" 1,9*156,0

"vjezdy" 0,3*(3,0+2,8+3,6)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
"síln.obrubník" 2,0+1,0+1,1+16,5+4,1+9,3+4,7+5,0+2,6+8,7+3,4 +30,1+3,0+11,6+2,8+21,2+3,6+7,3+3,7+16,1 "vjezdy" 3,7							
Součet							
8	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
9	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00
"odkop kolem chodník obrubníku RD832/1" 0,3*0,3*3,7							
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
0,067*1,6 "Přepočtené koeficientem množství							
13	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		523,37	0,00
"kolem obrubníků" 0,333-0,067							
14	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00
0,333*0,2							
15	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
"chodník" 1,9*156,0 "vstupy 617/5" 0,3*4,1 "pod obrubník RD832/1" 0,2*0,5*3,7 "kolem obrubníků + pod obrubou" 0,65*(156-50,0)+1,15*50,0							
Součet							
16	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		25,00	0,00
" kolem chodník obrubníku RD832/1" 3,7							

5 Komunikace pozemní

9 901,60

17	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		110,19	0,00
"šterkodrt' 8-16" 103,0							
18	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2		100,00	0,00
"chodník" 1,9*156,0 "vstupy 617/5" 0,3*4,1 "pod obrubník RD832/1" 0,2*0,5*3,7 "kolem obrubníků + pod obrubou" 0,65*(156-50,0)+1,15*50,0							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
19	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm štěrkdrt' 0-32 "chodník" 1,9*156,0 "vstupy 617/5" 0,3*4,1	m2		75,70	0,00
Součet							
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "kolem obrubníků" 0,5*(156-50,0)+1,0*50,0	m2	32,680	150,00	4 902,00
21	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	32,680	220,00	7 189,60
22	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře "chodník" 1,9*156,0 "vstupy 617/5" 0,3*4,1	m2	10,000	100,00	1 000,00
Součet							
23	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 297,63 17,68 279,95*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	10,000	120,00	1 200,00
24	M	592450381	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní 0,4*(5,5+6,0+5,0+6,0+5,0+5,0+5,0+5,5)+0,2*2,4 17,68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	10,000	239,00	2 390,00
25	K	596990001.R	Příplatek za řezání a ztížené kladení zámkové dlažby kolem sloupků dopravních značek a sloupů VO	kus		23,00	0,00
26	K	596990002.R	Drt, očištění a zpětná montáž stávající zámkové dlažby chodníků k RD a dlažby u ulice U Stadionu včetně výškového navázání (doplnění nebo odebrání podkladu z kameniva) na nový chodník	m2		340,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 686,00
27	K	90101.R	Výšková úprava chodníku u vstupní branky na parc.č.523/2 - osazení obrubníku nebo palisád	kus		3 500,00	0,00
28	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "siln.obrubník vjezdy" 4,5+5,0+4,0+5,0+4,0+4,0+4,0+4,5 "vjezdy k RD" 4,7+3,4+3,0+2,8+3,6+3,7	m		200,00	0,00
Součet							
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 55,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		125,00	0,00
30	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm 0,5*2	m		91,00	0,00
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "siln.obrubník" 158 35	m	41,500	80,00	3 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	59217031	obrubník betonový zahradní 100x 5 x 20 cm "siln.obrubník" 158 35 8*2 107*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	40,000	77,90	3 116,00
33	M	59217030	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm "siln.obrubník" 8*2 16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	4,000	100,00	400,00
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 0,1*0,35*123,0+0,1*0,35*56,2	m3	1,900	1 500,00	2 850,00
35	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "kolem obrubníků" 156,0	m		71,71	0,00
37	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm "vjezd 624/3,623/2" 1,8+2,8	m		420,29	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		5,00	0,00
381,314*9 "Přepočtené koeficientem množství"							
40	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 0,533+188,738+33,106	t		80,00	0,00
41	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 22,66+29,324	t		155,00	0,00
42	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 55,616+51,337	t		80,00	0,00
998 - Přesun hmot							95,40
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,770	20,00	95,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
44	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKČ		3 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
45	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
VRN9 Ostatní náklady							0,00
46	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
47	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 04 Slovanská VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 29.05.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	140 967,30
HSV	Práce a dodávky HSV	140 967,30
1	Zemní práce	4 443,06
5	Komunikace pozemní	87 147,52
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 328,08
997	- Přesun sutě	22 600,00
998	- Přesun hmot	1 448,64
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	0,00
VRN9	- Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		140 967,30

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 04 Slovanská VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 29.05.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 967,30

HSV Práce a dodávky HSV

140 967,30

1 Zemní práce

4 443,06

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2		55,55	0,00
"předláždit" 4,5*1,4							
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	144,900	42,16	6 108,98
"snížení podkladu pro komunikaci" 0,7*93,0+0,9							
						0,000	
3	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 2x	m2	400,000	20,68	8 272,00
"chodník" 2,5*69,4+2,0*20,6+2,6*1,9*0,5+3,6*2,0+0,63							
						0,000	
4	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	200,000	182,37	36 474,00
"chodník" 2,5*69,4+2,0*20,6+2,6*1,9*0,5+3,6*2,0+0,63							
5	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2		24,82	0,00
"chodník" 2,5*69,4+2,0*20,6+2,6*1,9*0,5+3,6*2,0+0,63							
						0,000	
6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		320,00	0,00
"předláždit" 4,5*1,4							
7	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1,056	430,00	454,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kolem obrubníků + pod obrubou" 0,35*96,0+0,65*4,5				
8	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	144,900	180,00	26 082,00
			"kolem obrubníků" 0,2*96,0+0,5*4,5				
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
			"siln.obrubník" 96,0+4,5				
10	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m		20,00	0,00
11	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
12	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00
			"odkop kolem chodník obrubníku zelen" 0,3*0,3*(20,6+4,0)				
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
			0,443*1,6 "Přepočtené koeficientem množství				
16	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		523,37	0,00
			"kolem obrubníků" 2,214-0,443				
17	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00
			2,214*0,2				
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
			"chodník" 1,8*69,4+1,3*20,6+1,8*1,9*0,5+3,6*1,3+6,3+0,61 "kolem obrubníků" 0,35*96,0+0,65*4,5+0,475 "zúžení chodníku" 0,7*93,0+0,9 Součet				
19	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		0,00	0,00
			"zahr.obrubníku" (20,6+4,0)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	564730011	Podklad KZC s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	98,000	270,00	26 460,00

21	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	46,900	99,82	4 681,56
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

22	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	144,900	100,00	14 490,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

23	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm "kolem obrubníků" 0,2*96,0+0,5*4,5+0,55 "zúžení chodníku" 0,7*93,0+0,9 Součet	m2	31,900	250,00	7 975,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

24	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	31,900	220,00	7 018,00
25	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 80mm skupiny A, pro plochy pře	m2	144,900	167,00	24 198,30

26	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 159,0 3,2 155,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	48,300	120,00	5 796,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

27	M	592450381	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm 0,4*5,0+0,2*3,0*2 3,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	110,940	239,00	26 514,66
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

28	K	596990001.R	Příplatek za řezání a ztížené kladení zámkové dlažby kolem stávajícího zděného sloupku instalací	kus		450,00	0,00
----	---	-------------	--	-----	--	--------	------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 328,08

29	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky "siln.obrubník vjezdy" 4,0+3,0	m	50,900	200,00	10 180,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	52,000	125,00	6 500,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky "siln.obrubník" 96,0+4,5 4,0	m	5,000	200,00	1 000,00
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	5,000	340,00	1 700,00
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 94*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	17,500	120,00	2 100,00
34	M	59217026	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	24,600	100,00	2 460,00
35	K	916231213	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 B. Němcové "styk se zelení" 20,6+4,0	m	21,600	80,00	1 728,00
36	M	59217017	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 24,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	24,000	77,90	1 869,60
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 0,1*0,35*96,5+0,1*0,35*8,0+0,1*0,35*24,6	m3	0,400	1 500,00	600,00
38	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
39	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "kolem obrubníků" 96,0+4,5	m	88,000	71,71	6 310,48
40	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2		79,46	0,00

997 - Přesun sutě

22 600,00

41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	104,000	20,00	2 080,00
42	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 271,965*9 "Přepočtené koeficientem množství"	t	880,000	5,00	4 400,00
43	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 271,965 26,769 81,347	t		80,00	0,00
44	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 21,000	t	104,000	155,00	16 120,00
45	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	0,000	80,00	0,00

998 - Přesun hmot

1 448,64

46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72,432	20,00	1 448,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

47	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
----	---	------------	---	----------	--	----------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

48	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soubor		500,00	0,00
----	---	-------------	---	--------	--	--------	------

VRN9 Ostatní náklady

0,00

49	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soubor		500,00	0,00
50	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soubor		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 05 SO 05 Divadelní VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	27 473,28
HSV	Práce a dodávky HSV	27 473,28
1	Zemní práce	7 552,82
4	Vodorovné konstrukce	5 064,56
5	Komunikace pozemní	14 491,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	364,50
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		27 473,28

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 05 SO 05 Divadelní VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 473,28

HSV Práce a dodávky HSV

27 473,28

1 Zemní práce

7 552,82

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	11,620	55,55	645,49
2	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		100,00	0,00
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2		153,39	0,00
4	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		41,89	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
6	K	119009002.R	Ztížené práce při kladení zámkové dlažby kolen poklopů kanalizační šachty	kus		1 000,00	0,00
7	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,210	5 708,54	6 907,33
"kolem šachty" 0,36m3+v komunikaci 0,85m3							
8	K	181951102	Uprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00

4 Vodorovné konstrukce

5 064,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	2,800	308,77	864,56

2,6*3

10	M		palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40	kus	28,000	150,00	4 200,00
11	M	593737992	schodišťový stupeň přímý trýskaný-1000x350x150	kus		1 015,00	0,00

5 Komunikace pozemní

14 491,40

12	K	564750111	Nopová folie,dodávka vč,montáže	m2	12,500	130,00	1 625,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

13	K	564831111	Úprava dešťového svodu vč.napojení na kanalizaci	kpl	2,000	3 085,00	6 170,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

14	K	564831111.R		m3		5 708,00	0,00
----	---	-------------	--	----	--	----------	------

15	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	ks	11,620	150,00	1 743,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

16	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	HZS	11,620	220,00	2 556,40
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

17	K	596211112		ks		458,50	0,00
----	---	-----------	--	----	--	--------	------

18	M	59245015	Poklop betonový TBH 6-100/R	ks	1,000	2 025,00	2 025,00
----	---	----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------

19	M	592451191	Vyrovňovací prstence 100mm	ks	1,000	372,00	372,00
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

20	K	632689001.R	Vyspravení stávajícího podkladu pro osazení nových betonových schodišťových stupňů	m2		5 000,00	0,00
----	---	-------------	--	----	--	----------	------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		200,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	--------	------

22	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m		144,00	0,00
----	---	----------	---	---	--	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	59217026	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm	m		102,00	0,00
24	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm	m		340,00	0,00
25	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m		125,00	0,00
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3		1 500,00	0,00
27	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m		71,71	0,00
29	K	953312129.R	Úprava dilatační spáry mezi bytovým domem a schodištěm z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm a s povrchovou úpravou viditelné části polystyrénu	m		150,00	0,00
30	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m		161,83	0,00

997 - Přesun sutě

364,50

31	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,430	20,00	48,60
32	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,300	5,00	121,50
63,986*9 "Přepočtené koeficientem množství							
33	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,430	80,00	194,40
63,986 7,25 3,19 31,345							
34	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t		155,00	0,00
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		80,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

37	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
----	---	------------	---	-------------	--	----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

38	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
----	---	-------------	---	------------	--	--------	------

VRN9 Ostatní náklady

0,00

39	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
40	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení včetně případné celkové uzavírky	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 06 - SO 06 Oprava chodníkového tělesa ul. Valašská

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	216 388,06
HSV	Práce a dodávky HSV	211 888,06
1	Zemní práce	55 143,43
5	Komunikace pozemní	76 896,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 419,29
997	- Přesun sutě	23 246,62
998	- Přesun hmot	1 182,72
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3	- Zařízení staveniště	500,00
VRN9	- Ostatní náklady	1 000,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		216 388,06

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 06 - SO 06 Oprava chodníkového tělesa ul. Valašská

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 16 388,06

HSV Práce a dodávky HSV

2 11 888,06

1 Zemní práce

55 143,43

1	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby "vjezdy" 1,0*21,0	m2	21,000	55,50	1 165,50
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby "chodník" 1,2*17,0	m2	20,400	65,50	1 336,20
3	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "chodník" 1,35*17,0+1,65*29,7+1,15*14,8+1,65*24,5	m2	129,400	41,89	5 420,57
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm "chodník" 1,5*29,7+1,0*14,8+1,5*24,5	m2	96,100	49,79	4 784,82
5	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy do 100 mm "vjezdy" 21,0	m2	21,000	143,00	3 003,00
6	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženeho, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "komunikace" 43,5	m2	43,500	336,00	14 616,00
7	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 87,0*0,5	m2	43,500	180,00	7 830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	86,000	20,00	1 720,00
17,0+29,7+14,8+24,5							
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	14,000	20,00	280,00
14,0							
10	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor	1,000	500,00	500,00
11	K	119009002.R	Ztížené práce při bourání a osazení obrubníku kolem živého plotu	m	14,000	200,00	2 800,00
12	K	119009004.R	Ztížené práce při osazení zámkové dlažby kolem hydrantů a uzávěrů vody a plynu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
13	K	119009005.R	Ztížené práce při uložení asfaltu kolem stávající uliční vpusti	kus	1,000	800,00	800,00
14	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,391	5 708,54	7 940,58
"bourání podezdívky" 0,3*0,3*13,5							
"bourání betonu u vrátek" 0,4*0,4*1,1							
Součet							
15	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	193,900	10,04	1 946,76
"chodníky" 129,4							
"vjezdy -přeložení" 21,0							
"komunikace" 43,5							
Součet							
5 Komunikace pozemní							76 896,00
16	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	172,900	100,00	17 290,00
"chodník" 129,4							
"komunikace" 43,5							
Součet							
17	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	137,500	75,70	10 408,75
"chodník kamenivo 0 32" 116,5							
"vjezdy" 21,0							
Součet							
18	K	564831111.R	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	43,500	75,50	3 284,25
"štěrkodrt' 8-16"							
"komunikace" 43,5							
19	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	43,500	150,00	6 525,00
20	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	43,500	220,00	9 570,00
21	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	137,500	100,00	13 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci" "vjezdy" 21,0 "chodník" 116,5 Součet				
22	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 116,5 9,0	m2	110,725	120,00	13 287,00
			107,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
23	M	592451191	dlažba skladebná betonová profilová slepecká 20x10x6 cm barevná "vjezdy" 0,2*(32,0+7,0+6,0) 9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	9,270	300,00	2 781,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 419,29
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 1,0+16,0+13,0+1,0+9,7+7,0+25,8+6,0+6,5	m	86,000	200,00	17 200,00
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 10+26+6	m	42,000	144,00	6 048,00
26	M	59217026	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm 0,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	0,505	102,00	51,51
27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 16,0+13,0+5,0+4,0 38*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	38,380	125,00	4 797,50
28	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	6,060	340,00	2 060,40
29	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 1,0+4,0+13,5	m	18,500	140,00	2 590,00
30	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 18*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	18,180	123,00	2 236,14
31	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm 0,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	0,505	91,00	45,96
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 14,0	m	14,000	80,00	1 120,00
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	14,140	77,90	1 101,51
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 0,1*0,35*(86,0+18,5)	m3	3,658	1 500,00	5 487,00
35	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou "komunikace" 0,5*2+17,0+29,7+14,8+24,5	m	87,000	20,00	1 740,00
36	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "chodník, vjezd" 1,5+4,0 "komunikace" 0,5*2+17,0+29,7+14,8+24,5 Součet	m	92,500	71,71	6 633,18
37	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm "kolem RD" 14,8	m	14,800	215,70	3 192,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	21,000	53,13	1 115,73

"vjezdy" 1,0*21,0

997 - Přesun sutě

23 246,62

39	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	144,436	20,00	2 888,72
40	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 299,924	5,00	6 499,62

144,436*9 "Přepočtené koeficientem množství

41	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	23,494	80,00	1 879,52
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

144,436 90,23 30,712

42	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	30,712	155,00	4 760,36
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

21,142+9,57

43	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	90,230	80,00	7 218,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

64,7+3,78+21,75

998 - Přesun hmot

1 182,72

44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,136	20,00	1 182,72
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

45	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	------------	---	-------------	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

46	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or	1,000	500,00	500,00
----	---	-------------	---	------------	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady

1 000,00

47	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or	1,000	500,00	500,00
48	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení včetně případné uzávěry	soub or	1,000	500,00	500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 07 - SO 07 Přemyslovců VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	24 026,76
HSV	Práce a dodávky HSV	24 026,76
1	Zemní práce	1 158,00
5	Komunikace pozemní	4 560,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 183,67
997	- Přesun sutě	2 949,61
998	- Přesun hmot	175,48
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	0,00
VRN9	- Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		24 026,76

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 07 - SO 07 Přemyslovců VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 026,76

HSV Práce a dodávky HSV

24 026,76

1 Zemní práce

1 158,00

1	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2		55,50	0,00
"stávající zámk.dlažba-předláždění" 4,0							
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dla	m2		42,50	0,00
1,2*27,0+1,5*2,1+0,45							
3	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2		92,89	0,00
"stávající zámk.dlažba-předláždění" 4,0							
4	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		180,00	0,00
"chodník" 1,4*27,0+1,7*2,1							
"komunikace" 8,0							
Součet							
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2		208,00	0,00
0,5*16,0							
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,000	20,00	320,00
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	41,900	20,00	838,00
3,3+11,0+25,5+2,1							
8	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00
"odkop kolem obrubníků záhon." 0,3*0,3*41,9							
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
0,754*1,6 "Přepočtené koeficientem množství							
13	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítí	m3		523,37	0,00
3,371 0,754							
14	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00
3,771*0,2							
15	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
41,37+8,0							
16	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		0,00	0,00
41,9							
5 Komunikace pozemní							4 560,00
17	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2		100,00	0,00
"chodník" 41,37							
"komunikace" 8,0							
Součet							
18	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
"chodník kamenivo 0 32" 36,0+4,0							
19	K	564831111.R	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
"štěrkodrt' 8-16"							
"komunikace" 8,0							
20	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8,000	270,00	2 160,00
21	K	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2	8,000	300,00	2 400,00
22	K	596211112	Klazení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2		100,00	0,00
"spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci" 36,0+4,0							
23	M	592451100	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2		120,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

36,0
36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 183,67

24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	200,00	3 200,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

16,0

25	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	16,160	144,00	2 327,04
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	41,900	80,00	3 352,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

3,3+11,0+2,1+25,5

27	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	41,410	77,90	3 225,84
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

3,0+11,0+2,0+25,0

41*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

28	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	0,909	39,90	36,27
----	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-------	-------

0,3+0,1+0,5

0,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,560	1 500,00	840,00
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------

0,1*0,35*16,0

30	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m	17,000	20,00	340,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

31	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,000	109,56	1 862,52
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

32	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m ²		53,13	0,00
----	---	-----------	--	----------------	--	-------	------

"chodníky" 4,0

997 - Přesun sutě

2 949,61

33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,069	20,00	341,38
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

34	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	178,621	5,00	893,11
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

42,069*9 "Přepočtené koeficientem množství

35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,136	80,00	410,88
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

42,069 2,528 0,72 24,685

36	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,528	155,00	391,84
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

37	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	11,405	80,00	912,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

24,685+0,72

998 - Přesun hmot

175,48

38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,774	20,00	175,48
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
39	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměřen ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
40	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
VRN9 Ostatní náklady							0,00
41	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
42	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 08 - SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova

Část: 01 - 01 - Myslbekova - č.p.24 - č.p.34 (parc.č.619/7-619/28) VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	10 367,40
HSV	Práce a dodávky HSV	10 367,40
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace pozemní	10 367,40
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 367,40

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
 Objekt: 08 - SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova

Část: 01 - 01 - Myslbekova - č.p.24 - č.p.34 (parc.č.619/7-619/28) VCP/MP

Místo: Nový Jičín Datum: 00.01.1900
 Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 367,40

HSV Práce a dodávky HSV 10 367,40

1 Zemní práce 0,00

1	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2		55,50	0,00
---	---	-------------	---	----	--	-------	------

"vjezdy" 1,0*(3,5+7,6)

2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2		55,50	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

1,2*51,3+1,5*(101,4 51,3)+0,29

1,7*8,8+0,04

Součet

3	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2		92,89	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

"vjezdy" 1,0*(3,5+7,6)

4	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		41,89	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

"chodník" 1,35*51,3+1,65*(101,4 51,3)+0,08

1,7*8,8+0,04

Součet

5	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		180,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

"komunikace" 54,4

6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2		240,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

(101,4 1,7)*0,5+0,65*7,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
50,0+1,3+7,6+9,5+7,6+9,6+7,8+8,0							
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m		20,00	0,00
50,0+9,5+9,6+8,0							
9	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
10	K	119009002.R	Ztížené práce při bourání a osazení obrubníku kolem živého plotu	m		200,00	0,00
11	K	119009003.R	Ztížené práce při bourání zahradních obrubníků ve svahu - místa, kde budou nově osazeny palisády	m		350,00	0,00
12	K	119009004.R	Ztížené práce při osazení zámkové dlažby kolem hydrantů a uzávěrů vody a plynu	kus		150,00	0,00
13	K	119009005.R	Ztížené práce při osazení zámkové dlažby, obruby a asfaltu kolem stávající uliční vpusti	kus		1 000,00	0,00
14	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00
"odkop kolem chodník obrubníku zelen" 0,3*0,3*50,0+0,5*0,5*(6,5+6,6+8,0)							
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
1,955*1,6 "Přepočtené koeficientem množství							
18	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3		523,37	0,00
9,775 1,955							
19	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00
9,775*0,2							
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
1,35*51,3+1,65*(101,4 51,3)+0,08 1,7*8,8+0,04 "vjezdy" 1,0*(3,5+7,6) 54,4 Součet							
21	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub a palisád - není součástí této dodávky	m		0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
22	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m		308,77	0,00
23	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40	kus		150,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,0/0,11 90,909*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
5 Komunikace pozemní							10 367,40
24	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 1,35*51,3+1,65*(101,4 51,3)+0,08 1,7*8,8+0,04 54,4 Součet	m2		100,00	0,00
25	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "chodník kamenivo 0 32" 137,0+15,0 "vjezdy" 1,0*(3,5+7,6) Součet	m2		75,70	0,00
26	K	564831111.R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "štěrkodrt' 8-16" (101,4 1,7)*0,5+0,55*7,0	m2		75,70	0,00
27	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,020	150,00	4 203,00
28	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	28,020	220,00	6 164,40
29	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře "spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci" 1,2*51,3+1,5*(101,4 51,3)+0,29 1,7*8,8+0,04 "vjezdy" 1,0*(3,5+7,6) Součet	m2		214,27	0,00
30	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní 152,0 5,1 146,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2		120,00	0,00
31	M	592451191	dlažba skladebná betonová profilová slepecká 20x10x6 cm barevná "vjezdy" 0,2*8,5*3 5,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2		300,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 50,35+7,6+7,8+7,15 9,5*3 Součet	m		200,00	0,00
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 50+3*7 71*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		144,00	0,00
34	M	592174640	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 50x15x25 cm	kus		109,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
35	M	59217026	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm	m		102,00	0,00
2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m		125,00	0,00
21*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
37	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm	m		95,00	0,00
1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
38	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm	m		340,00	0,00
6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
39	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m		80,00	0,00
50,0+0,5*2+6,6+3,5							
40	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m		77,90	0,00
50+7+3							
60*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
41	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m		39,60	0,00
1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3		1 500,00	0,00
0,1*0,35*101,4							
43	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
44	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m		71,71	0,00
101,4 1,7+0,5+7,0							
45	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m		4 223,05	0,00
46	K	935932614	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm	kus		3 698,06	0,00
47	K	9359901.R	Napojení Aco Drainu kanalizačním potrubím délky cca 1,7 m na stávající uliční vpust', včetně zemních prací, vybourání otvoru a těsnění uliční vpusti	komplet		4 300,00	0,00
48	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2		53,13	0,00
"vjezdy" 1,0*(3,5+7,6)							
997 - Přesun sutě							0,00
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
50	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		5,00	0,00
188,057*9 "Přepočtené koeficientem množství"							
51	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t		80,00	0,00
188,057 11,968 1,998 27,2 83,5							
52	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t		155,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504	t		80,00	0,00

1,998+27,2+83,5

998 - Přesun hmot

0,00

54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	-------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

55	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
----	---	------------	---	-------------	--	----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

56	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
----	---	-------------	---	------------	--	--------	------

VRN9 Ostatní náklady

0,00

57	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
58	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení včetně případné uzávěry	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 08 - SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova

Část: 02 - 02 - Myslbekova - č.p.41 - č.p.53 VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	1 898,10
HSV	Práce a dodávky HSV	1 898,10
1	Zemní práce	0,00
5	Komunikace pozemní	1 898,10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 898,10

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
 Objekt: 08 - SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova

Část: 02 - 02 - Myslbekova - č.p.41 - č.p.53 VCP/MP

Místo: Nový Jičín Datum: 00.01.1900
 Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 898,10**

HSV Práce a dodávky HSV **1 898,10**

1 Zemní práce 0,00

1	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2		55,50	0,00
---	---	-------------	---	----	--	-------	------

"vjezdy" 1,0*(3,5+5,8+6,0+6,0)

"chodníky" 1,2*1,0*7

Součet

2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2		55,50	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

1,6*(7,6+4,4+3,1+6,0+3,5+5,8+3,1)

1,7*10,2+0,16

1,5*(5,3+6,2+10,5+6,0+10,8+6,0+11,2+3,2)

1,2*4,5+0,1

Součet

3	K	113106161.1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s	m2		80,90	0,00
---	---	-------------	--	----	--	-------	------

"vjezd" 1,0*(3,1+3,2)

4	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2		92,89	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

"vjezdy a chodníky" 29,7+6,3

5	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		41,89	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

1,75*(7,6+4,4+3,1+6,0+3,5+5,8+3,1)

1,85*10,2

1,65*(5,3+6,2+10,5+6,0+10,8+6,0+11,2+3,2)

1,35*4,5

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		180,00	0,00
"komunikace" 53,6							
7	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2		240,00	0,00
107,2*0,5							
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
6,0+3,5+5,8+3,1+10,2+5,3+6,0+10,5+6,0+10,8+6,0+11,2+3,2+4,5 4,4 Součet							
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m		20,00	0,00
4,6+8,1+8,4+8,8+4,5							
10	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
11	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00
"odkop kolem chodník obrubníku zelen" 0,3*0,3*(4,6+8,1+8,4+8,8+4,5)							
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
0,619*1,6 "Přepočtené koeficientem množství							
15	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg	m3		276,53	0,00
3,096*0,2							
16	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
"chodníky" 181,25 "vjezdy a chodníky-přeložení" 29,7+6,3 "komunikace" 53,6 Součet							
17	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		0,00	0,00
4,6+8,1+8,4+8,8+4,5							
5 Komunikace pozemní							1 898,10
18	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2		100,00	0,00
"chodník" 181,25							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"komunikace" 53,6							
Součet							
19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
"chodník kamenivo 0 32" 165,4							
"vjezdy a chodníky" 36,0							
Součet							
20	K	564831111.R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		44,00	0,00
"štěrkodrt' 8-16"							
"komunikace" 53,6							
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,130	150,00	769,50
22	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	5,130	220,00	1 128,60
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2		431,65	0,00
"vjezd" 1,0*(3,1+3,2)							
24	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2		100,00	0,00
"spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci"							
1,6*(7,6+4,4+3,1+6,0+3,5+5,8+3,1)							
1,7*10,2+0,16							
1,5*(5,3+6,2+10,5+6,0+10,8+6,0+11,2+3,2)							
1,2*4,5+0,1							
"vjezdy" 1,0*(3,5+5,8+6,0+6,0)							
"chodníky" 1,2*1,0*7							
Součet							
25	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2		120,00	0,00
165,4 11,1							
154,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"							
26	M	592451191	dlažba skladebná betonová profilová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2		300,00	0,00
"vjezdy" 0,2*(5,0+5,5+15,5+8,0*3+5,5)							
11,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00							
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		200,00	0,00
11,1 3,0+4,0+3,8+3,1+8,5+8,8+9,2+3,2							
5,0+5,5+15,5+8,0*3+5,5							
Součet							
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m		144,00	0,00
8+4+4+3+8+9+9+3							
48*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							
29	M	59217026	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm	m		102,00	0,00
2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 40*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		125,00	0,00
31	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm 1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		98,00	0,00
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm 14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		340,00	0,00
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 4,6+8,1+8,4+8,8+4,5	m		80,00	0,00
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 5+8+8+9+4 34*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		77,90	0,00
35	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm 1,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m		39,80	0,00
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 0,1*0,35*104,2	m3		1 500,00	0,00
37	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
38	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 107,2+0,5	m		71,71	0,00
39	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2		27,77	0,00
40	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem "vjezdy" 1,0*(3,5+5,8+6,0+6,0) "chodníky" 1,2*1,0*7 Součet	m2		53,13	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		5,00	0,00
199,86*9 "Přepočtené koeficientem množství							
43	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 199,86 6,48 26,8 90,625 11,792	t		80,00	0,00
44	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t		155,00	0,00
45	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 6,48+26,8+90,625	t		80,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **0,00**

47	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
----	---	------------	--	-------------	--	----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště **0,00**

48	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
----	---	-------------	---	------------	--	--------	------

VRN9 Ostatní náklady **0,00**

49	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
50	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení včetně případné uzávěry	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 09 - SO 09 Oprava chodníkového tělesa ul. Žilinská

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: 09 - SO 09 Oprava chodníkového tělesa ul. Žilinská

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2		28,98	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

"chodník" 1,7*28,5+3,7*18,5+3,6*3,0

2	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2		180,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

"chodník beton tl. cca 20cm"

1,4*28,5+3,4*18,5+3,3*3,0

3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2		34,68	0,00
---	---	-----------	--	----	--	-------	------

"chodník" 1,4*28,5+3,4*18,5+3,3*3,0

4	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2		180,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

"komunikace" (28,5+18,5+3,0)*0,5

5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2		180,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--	--------	------

"komunikace" (28,5+18,5+3,0)*0,5

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		20,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--	-------	------

28,5+18,5+3,0

7	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
---	---	-------------	---	--------	--	--------	------

8	K	119009005.R	Ztížené práce při uložení asfaltu kolem stávající uliční vpusti	kus		340,00	0,00
---	---	-------------	---	-----	--	--------	------

9	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3		747,05	0,00
---	---	-----------	--	----	--	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"pro zahr.obrubu" 0,5*0,3*14,5							
10	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3		173,76	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00
0,435*1,6 "Přepočtené koeficientem množství							
14	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3		523,37	0,00
2,175 0,435							
15	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00
2,175*0,2							
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
"chodníky" 112,7 "komunikace" 25,0 Součet							
17	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub a palisád - není součástí této dodávky	m		0,00	0,00
14,5							
5 Komunikace pozemní							0,00
18	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		110,19	0,00
"komunikace" 25,0							
19	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2		100,00	0,00
"komunikace" 25,0 "chodník" 127,7 Součet							
20	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
"chodník kamenivo 0 32" 112,7							
21	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2		270,00	0,00
22	K	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2		300,00	0,00
23	K	596211112	Klazení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2		100,00	0,00
"spád chodníku bude 2,0% směrem ke komunikaci"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"chodník" 112,7							
24	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2		120,00	0,00
112,7 4,08							
108,62*1,03 "Přepočtené koeficientem množství							
25	M	592451191	dlažba skladebná betonová profilová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2		300,00	0,00
"přechod pro chodce"							
0,4*3,0+0,8*1,5+0,8*(1,7+0,4)							
4,08*1,03 "Přepočtené koeficientem množství							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m		200,00	0,00
28,5+18,5+3,0							
27	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m		144,00	0,00
42*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m		125,00	0,00
3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
29	M	59217026	obrubník betonový silniční 50x15x25 cm	m		98,00	0,00
4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 25 cm	m		340,00	0,00
1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
31	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m		140,00	0,00
3,3+1,4							
32	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m		123,00	0,00
4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
33	M	59217024	obrubník betonový chodnikový 50x10x25 cm	m		91,00	0,00
0,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m		80,00	0,00
14,5							
35	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m		38,60	0,00
0,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
36	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m		77,90	0,00
14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3		1 500,00	0,00
0,1*0,35*(50,0+4,7)							
38	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m		20,00	0,00
39	K	919735113	Rezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m		109,56	0,00
"komunikace" (28,5+18,5+3,0)+0,5*2							
997 - Přesun sutě							0,00
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		20,00	0,00
41	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		5,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133,841*9 "Přepočtené koeficientem množství							
42	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t		80,00	0,00
10,25+70,438							
43	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t		140,00	0,00
19,159+12,5							
44	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t		80,00	0,00
11,045+7,9							
998 - Přesun hmot							0,00
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
46	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKč		3 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
47	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or		500,00	0,00
VRN9 Ostatní náklady							0,00
48	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
49	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení včetně případné uzávěry	soub or		500,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 10 Nábřežní VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 13.06.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	198 022,65
HSV	Práce a dodávky HSV	197 022,65
1	Zemní práce	62 298,25
5	Komunikace pozemní	80 862,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 459,75
997	- Přesun sutě	9 240,85
998	- Přesun hmot	2 161,60
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	500,00
VRN9	- Ostatní náklady	500,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		198 022,65

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 10 Nábřežní VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

198 022,65

HSV Práce a dodávky HSV

197 022,65

1 Zemní práce

62 298,25

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8,000	55,55	444,40
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"vjezd 614/5" 0,5*4,1

2	K	113107163		kpl			0,00
---	---	-----------	--	-----	--	--	------

"kolem obrubníků + pod obrubou" 0,65*(156-50,0)+1,15*50,0

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 133,2-8+38,36=163,56	m2	163,560	49,79	8 143,65
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"kolem obrubníků" 0,5*(156-50,0)+1,0*50,0

4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 2x	m2	133,200	20,68	2 754,58
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"chodník" 1,9*156,0

Součet

5	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 133,2x0,8=106,64 m2	m2	106,640	182,37	19 447,94
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Součet

6	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	0,000	20,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	120,000	20,00	2 400,00

Součet							
8	K	119009001.R	Řezání zámkové dlažby 60mm	m	48,000	175,00	8 400,00
9	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných 120*0,3*0,3=10,8m3	m3	10,800	325,79	3 518,53

10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,800	226,09	2 441,77
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,800	14,92	161,14
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 163,56*0,3*1,7=83,42t	t	83,420	140,00	11 678,80

13	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,000	523,37	1 570,11
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

kolem obrubníků

14	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg 0,333*0,2	m3		276,53	0,00
15	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	133,200	10,04	1 337,33

Součet

16	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		25,00	0,00
----	---	-------------	--	---	--	-------	------

5 Komunikace pozemní

80 862,20

17	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "štěrkodrt' 8-16"	m2	171,560	110,19	18 904,20
18	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm dtto	m2	171,560	100,00	17 156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
Součet							
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	38,360	150,00	5 754,00
21	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	38,360	220,00	8 439,20
22	K	596211112	Klazení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře 133,2m2	m2	133,200	100,00	13 320,00
Součet							
23	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	131,090	120,00	15 730,80
24	M	592450381	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm červená, pro nevidomé	m2	4,810	300,00	1 443,00
25	K	596990001.R	Příplatek za řezání a ztížené klazení zámkové dlažby kolem sloupků dopravních značek a sloupů VO	kus	5,000	23,00	115,00
26	K	596990002.R	Dřtíz, očištění a zpětná montáž stávající zámkové dlažby chodníků k RD a dlažby u ulice U Stadionu včetně výškového navázání (doplnění nebo odebrání podkladu z kameniva) na nový chodník	m2	0,000	340,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							42 459,75
27	K	90101.R		kus	0,000	3 500,00	0,00
28	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,000	200,00	12 800,00
Součet							
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	65,280	125,00	8 160,00
55,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství							
30	M	59217028	obrubník betonový silniční přechodový 50x15x15 cm	m	3,030	340,00	1 030,20
0,5*2							
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	55,000	80,00	4 400,00
"siln.obrubník" 158 35							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	59217031	obrubník betonový zahradní 100x 5 x 20 cm	m	38,760	77,90	3 019,40
33	M	59217030	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm "siln.obrubník" 8*2 16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	m	17,340	100,00	1 734,00
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 3+59+2+38+17*0,1*0,3=3,57m2	m3	3,570	1 500,00	5 355,00
35	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m	65,000	20,00	1 300,00
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	65,000	71,71	4 661,15
37	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m		420,29	0,00

997 - Přesun sutě

9 240,85

38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	84,420	20,00	1 688,40
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	759,780	5,00	3 798,90
40	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 0,533+188,738+33,106	t	20,240	80,00	1 619,20
41	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 133,2 8*0,05*2,2=13,77t	t	13,770	155,00	2 134,35
42	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	80,00	0,00

998 - Přesun hmot

2 161,60

43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 133,2+38,36*0,35*1,8=	t	108,080	20,00	2 161,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

44	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKČ	0,000	3 000,00	0,00
----	---	------------	---	-------------	-------	----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

45	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or	1,000	500,00	500,00
----	---	-------------	---	------------	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady

500,00

46	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or	0,000	500,00	0,00
47	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soub or	1,000	500,00	500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 11 Komenského VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	100 919,29
HSV	Práce a dodávky HSV	99 919,29
1	Zemní práce	14 729,11
5	Komunikace pozemní	53 550,81
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 762,87
997	- Přesun sutě	13 471,92
998	- Přesun hmot	1 404,58
VRN	- Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1	- Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3	- Zařízení staveniště	500,00
VRN9	- Ostatní náklady	500,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		100 919,29

ROZPOČET

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

Objekt: SO 11 Komenského VCP/MP

Místo: Nový Jičín

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 919,29

HSV Práce a dodávky HSV

99 919,29

1 Zemní práce

14 729,11

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2		55,55	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	123,210	61,91	7 627,93
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	123,210	49,79	6 134,63
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

4	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 2x	m2		20,68	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

5	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2		182,37	0,00
---	---	-----------	---	----	--	--------	------

"chodník" 1,9*156,0

"vjezdy asfalt+beton" 0,3*(3,0+2,8+3,6)

"vjezdy beton" 0,3*(1,1+4,7+3,4)

Součet

6	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2		20,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet							
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,400	20,00	148,00

Součet							
8	K	119009001.R	Práce související s existencí podzemních sítí ruční výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním deníku	soubor		500,00	0,00
9	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3		325,79	0,00

10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		226,09	0,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,92	0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		140,00	0,00

13	K	175101201	Obsypání objektů štěrkokdrtí	m3	1,564	523,37	818,55
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	--------	--------

kolem obrubníků							
14	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3		276,53	0,00

15	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		10,04	0,00
----	---	-----------	---	----	--	-------	------

16	K	181959001.R	Úprava terénu kolem nově osazených zahradních obrub - není součástí této dodávky	m		25,00	0,00
----	---	-------------	--	---	--	-------	------

5 Komunikace pozemní

53 550,81

17	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "štěrkokdrt' 8-16" 103,0	m2	123,210	110,19	13 576,51
18	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	123,210	100,00	12 321,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		75,70	0,00
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "kolem obrubníků" 0,5*(156-50,0)+1,0*50,0	m2	0,370	150,00	55,50
21	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	0,370	220,00	81,40
22	K	596211112	Klazení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	123,210	100,00	12 321,00
Součet							
23	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	125,670	120,00	15 080,40
24	M	592450381	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2		239,00	0,00
25	K	596990001.R	Příplatek za řezání a ztížené kladení zámkové dlažby kolem sloupků dopravních značek a sloupů VO	kus	5,000	23,00	115,00
26	K	596990002.R	Dmťz, očištění a zpětná montáž stávající zámkové dlažby chodníků k RD a dlažby u ulice U Stadionu včetně výškového navázání (doplnění nebo odebrání podkladu z kameniva) na nový chodník	m2		340,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 762,87
27	K	90101.R		kus		3 500,00	0,00
28	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,500	200,00	8 500,00
Součet							
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	7,140	125,00	892,50
30	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm 0,5*2	m		91,00	0,00
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "siln.obrubník" 158 35	m		80,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	59217031	obrubník betonový zahradní 100x 5 x 20 cm	m	36,800	77,90	2 866,72
33	M	59217030	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m		100,00	0,00
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,550	1 500,00	3 825,00
35	K	919124121.R	Zálivka dilatačních spár asfaltovou zálivkou	m	7,400	20,00	148,00
36	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,400	71,71	530,65
37	K	919735125	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m		420,29	0,00

997 - Přesun sutě

13 471,92

38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,960	20,00	739,20
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	369,600	5,00	1 848,00
40	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	80,00	0,00
41	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	70,224	155,00	10 884,72
42	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		80,00	0,00

998 - Přesun hmot

1 404,58

43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,229	20,00	1 404,58
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

44	K	01200200.R	Geodetické práce -skutečné zaměření ploch a délek	oubo rKČ		3 000,00	0,00
----	---	------------	---	-------------	--	----------	------

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

45	K	031002001.R	Zařízení staveniště - zřízení a zrušení	soub or	1,000	500,00	500,00
----	---	-------------	---	------------	-------	--------	--------

VRN9 Ostatní náklady

500,00

46	K	091002001.R	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	soub or		500,00	0,00
47	K	091002002.R	Ostatní náklady - dočasné dopravní značení	soub or	1,000	500,00	500,00