

- Oceněný soupis prací

Rekapitulace úrovní členění stavby


Stavba: O180209 - II/273 Mšeno, průtah

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč]: 29 510 262,91

OC+DPH [Kč]: 35 707 418,12

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		1 384 799,00	290 807,79	1 675 606,79
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj		1 384 799,00	290 807,79	1 675 606,79
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/273		11 796 766,38	2 477 320,94	14 274 087,32
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj		11 796 766,38	2 477 320,94	14 274 087,32
SO 121 - Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch		6 085 050,34	1 277 860,57	7 362 910,91
SO 121 - Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město M		6 085 050,34	1 277 860,57	7 362 910,91
SO 131 - Chodníky		4 112 727,35	863 672,74	4 976 400,09
SO 131.1 - Chodníky - město Mšeno		1 377 770,70	289 331,85	1 667 102,55
SO 131.2 - Chodníky - Středočeský kraj		2 734 956,65	574 340,90	3 309 297,55
SO 141 - Dopravní značení		280 164,00	58 834,44	338 998,44
SO 141 - Dopravní značení - Středočeský kraj		280 164,00	58 834,44	338 998,44
SO 191 - DIO		185 230,00	38 898,30	224 128,30
SO 191 - DIO - Středočeský kraj		185 230,00	38 898,30	224 128,30
SO 251 - Zárubní zeď vlevo km 0,500		1 432 813,87	300 890,91	1 733 704,78
SO 251 - Zárubní zeď vlevo km 0,500 - město Mšeno		1 432 813,87	300 890,91	1 733 704,78
SO 301 - Odvodnění silnice II/273		979 087,46	205 608,37	1 184 695,83
SO 301.1 - Odvodnění silnice II/273 - město Mšeno		537 518,84	112 878,96	650 397,80
SO 301.2 - Odvodnění silnice II/273 - Středočeský kraj		441 568,62	92 729,41	534 298,03
SO 302 - Připojení dešťových svodů z přilehlé zástavby do kanalizace		370 673,94	77 841,53	448 515,47
SO 302 - Připojení dešťových svodů z přilehlé zástavby do kanalizace - m		370 673,94	77 841,53	448 515,47
SO 481 - Veřejné osvětlení		2 105 845,40	442 227,53	2 548 072,93
SO 481 - Veřejné osvětlení (Mělnická ulice) - město Mšeno		2 105 845,40	442 227,53	2 548 072,93
SO 801 - Vegetační úpravy		255 692,17	53 695,36	309 387,53
SO 801 - Vegetační úpravy - město Mšeno		255 692,17	53 695,36	309 387,53
SO 901 - Mobiliář		521 413,00	109 496,73	630 909,73
SO 901 - Mobiliář - město Mšeno		521 413,00	109 496,73	630 909,73



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** O180209 II/273 Mšeno, průtah**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SaM Silnice a mosty**Základní cena:** 1 384 799,00 Kč**Cena celková:** 1 384 799,00 Kč**DPH:** 290 807,79 Kč**Cena s daní:** 1 675 606,79 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 384 799,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

MS:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavků investora Technická specifikace: zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení	KPL	1,000	51 183,00	51 183,00
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle požadavků investora Technická specifikace: zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení	KPL	1,000	25 591,00	25 591,00
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	102 365,00	102 365,00
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍKY A SKLÁDKY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)	KPL	1,000	17 471,00	17 471,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické zaměření pro projekt RDS - geodetické zpracování DSPS včetně zaměření - veškeré vytyčovací práce Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	511 827,00	511 827,00
6	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA PAMĚTNÍ DESKA dle požadavků investora Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly	KPL	1,000	20 473,00	20 473,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	291 172,00	291 172,00
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	192 174,00	192 174,00
9	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	10 237,00	10 237,00

M6.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
		- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
		- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
		- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
		- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
10 02991		PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ	KPL	1,000	51 183,00	51 183,00
		dle požadavků investora				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
		- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
		- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
		- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
		- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
11 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	51 183,00	51 183,00
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
12 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	51 183,00	51 183,00
		opatření pro ochranu s neznámými konstrukcemi a inženýrskými sítěmi (zejména u trafostanice) při výkopových pracích				
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 376 042,00
1		Zemní práce				
13 18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	21,000	417,00	8 757,00
		budou chráněny stromy s pořadovým číslem 10, 11, 12, 13, 16 a 19 dle Dendrologického průzkumu				
		Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce				8 757,00

119
 119



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						1 384 799,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** O180209 II/273 Mšeno, průtah**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/273**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SaM Silnice a mosty**Základní cena:** 11 796 766,38 Kč**Cena celková:** 11 796 766,38 Kč**DPH:** 2 477 320,94 Kč**Cena s daní:** 14 274 087,32 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 11 796 766,38 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

149



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 676*0,1=67,600 [A] dle pol.11130 67,05=67,050 [C] dle pol.12273 2089,33=2 089,330 [B] dle pol.12373.a Celkem: A+C+B=2 223,980 [D] Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	M3	2 223,980	130,00	289 117,40
2	014102A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo 438,844*2,2=965,457 [A] dle pol.11332.a 196,47*2,2=432,234 [C] dle pol.12393 Celkem: A+C=1 397,691 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 397,691	130,00	181 699,83
3	014102D		POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8 (18,39+155,14)*2,56=444,237 [A] dle pol.11333 251,789*2,56=644,580 [B] dle pol.11372.a Celkem: A+B=1 088,817 [C] Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	T	1 088,817	250,00	272 204,25
4	014102E		POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63 (44,89+422,01)*2,56=1 195,264 [A] dle pol.11333 Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	T	1 195,264	250,00	298 816,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 041 837,48
1			Zemní práce				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odvoz a likvidace	M2	20,000	26,00	520,00

120.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz a uložení na skládku 338+110+228=676,000 [A]	M2	676,000	35,00	23 660,00
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
7	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města 308*0,1=30,800 [A]	M3	30,800	4 839,00	149 041,20
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odvoz a uložení na skládku 70% ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec 0,7*(193,32+98,28+184,71+150,61)=438,844 [A]	M3	438,844	546,00	239 608,82
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11332	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odvoz a uložení na mezideponii (přetříděný materiál pro zpětné použití) 30% ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec 0,3*(193,32+98,28+184,71+150,61)=188,076 [A] dle pol. 56330	M3	188,076	546,00	102 689,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

Voj



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odvoz a uložení na skládku ACP 0/11+pisk.asf.kob. 0/8+DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63 18,39+155,14+44,89+422,01=640,430 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	640,430	744,00	476 479,92
11 11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku ACO 0/11+ACL 0/22+pisk.asf.kob. 0/8-pol.56960 74,36+18,04+199,72-(282+76,5)*0,75*0,15=251,789 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	251,789	747,00	188 086,38
12 11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na mezideponii (přetříděný materiál pro zpětné použití) (282+76,5)*0,75*0,15=40,331 [A] dle pol. 56960 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	40,331	747,00	30 127,26
13 113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 181+84+35,5+15+27,5+575+11=929,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	929,000	117,00	108 693,00
14 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odvoz na skládku stávající krajnice tl.0,15 447*0,15=67,050 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	67,050	218,00	14 616,90

188.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na skládku (492,750+1708,75)-43,02-69,15=2 089,330 [A]	M3	2 089,330	474,00	990 342,42
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				

163



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16 12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odvoz na mezideponii 43,02+69,15=112,170 [A]	M3	112,170	474,00	53 168,58
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				

124



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III odvoz na skládku štět+ŠD0/90 53,91+99,43+43,13=196,470 [A]	M3	196,470	1 393,00	273 682,71
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz materiálů z mezideponie pro zpětné použití 43,02=43,020 [A] do pol.17310 69,15=69,150 [B] do pol.17320 188,076=188,076 [C] do pol.56330 40,331=40,331 [D] do pol.56960 Celkem: A+B+C+D=340,577 [E]	M3	340,577	129,00	43 934,43
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
19	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku 67,05=67,050 [A] dle pol.12273 2089,33=2 089,330 [B] dle pol.12373.a 196,47=196,470 [C] dle pol.12393 Celkem: A+B+C=2 352,850 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 352,850	11,00	25 881,35
20	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii 69,15+43,02=112,170 [A] dle pol.12373.b Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	112,170	11,00	1 233,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ AZ $3417,5 \cdot 0,5 = 1\,708,750 \text{ [A]}$	M3	1 708,750	635,00	1 085 056,25
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17310		plochy, zakrytí a pod.) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemní krajnice 43,02=43,020 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	43,020	221,00	9 507,42
23	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ dosypávky pro AZ 69,15=69,150 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	69,150	137,00	9 473,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 543=543,000 [A]	M2	543,000	172,00	93 396,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
1		Zemní práce					3 919 199,56
2		Základy					
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM HDPE 150 SN8 včetně šp. lože 0,1m, obsypu hrubým šp. 8/32 469+11+460+9=949,000 [A]	M	949,000	373,00	353 977,00
		Technická specifikace:	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
26	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	2 027,725	524,00	1 062 527,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zlepšení AZ hydraulickým pojivem dle TP94 $1463+282 \cdot 0,65+331,7+76,5 \cdot 0,65=2\,027,725$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace				
2	Základy					1 416 504,90
5	Komunikace					
27 561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC 0/32 C8/10 tl.130mm $3\,015,000=3\,015,000$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	3 015,000	228,00	687 420,00
28 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI zpětné použití ŠD-R $0,3 \cdot (193,32+98,28+184,71+150,61)=188,076$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	188,076	781,00	146 887,36
29 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA 0/32 GE min. 150mm $1463+331,7-188,076=1\,606,624$ [A]	M2	1 606,624	132,00	212 074,37



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30 567504		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ RS 0/32 C3/4 CA (1589,8+350,84)*0,2=388,128 [A]	M3	388,128	1 007,00	390 844,90
		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31 56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU zpětné použití vyfrézovaného materiálu fr.0/32 (282+76,5)*0,75*0,15=40,331 [A]	M3	40,331	819,00	33 031,09
		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,60kg/m2 3015+1589,8+350,8=4 955,600 [A]	M2	4 955,600	13,00	64 422,80
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 958,600	13,00	103 461,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PS-E 0,35kg/m ² 6030+1583,7+344,9=7 958,600 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL. 40MM ACO 11+ 50/70 40mm 3015=3 015,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 015,000	203,00	612 045,00
35	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL. 50MM ACO 11+ 50/70 50mm 1598,75+344,63=1 943,380 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 943,380	254,00	493 618,52
36	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70 60mm 3015=3 015,000 [A]	M2	3 015,000	287,00	865 305,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: OI80209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37 574C88		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM ACL 22+ 50/70 90mm 1583,7+344,86=1 928,560 [A]	M2	1 928,560	435,00	838 923,60
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 50mm 3015=3 015,000 [A]	M2	3 015,000	232,00	699 480,00
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39 57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 fr. 2/4 3,0 kg/m2	M2	4 955,600	5,00	24 778,00

424



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		3015+1589,8+350,8=4 955,600 [A]				
		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
5	Komunikace					5 172 292,44
8	Potrubí					
40 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava vstupu nebo vpustí 36=36,000 [A]	KUS	36,000	1 480,00	53 280,00
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8	Potrubí					53 280,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
41 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 8=8,000 [A]	KUS	8,000	517,00	4 136,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
42 931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 dle pol.113765 181+84+35,5+15+27,5+575+11=929,000 [B]	M	929,000	204,00	189 516,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
9	Ostatní konstrukce a práce					193 652,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/273 - Středočeský kraj

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						11 796 766,38

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** O180209 II/273 Mšeno, průtah**Objekt:** SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch**Rozpočet:** SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SaM Silnice a mosty**Základní cena:** 6 085 050,34 Kč**Cena celková:** 6 085 050,34 Kč**DPH:** 1 277 860,57 Kč**Cena s daní:** 7 362 910,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 6 085 050,34 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch
 Rozpočet: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 804*0,1=80,400 [A] dle pol.11130 562,21=562,210 [B] dle pol.12373.a Celkem: A+B=642,610 [C] Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	M3	642,610	130,00	83 539,30
2	014102A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo 19,6*2,2=43,120 [A] dle pol.11312 212,13*2,2=466,686 [B] dle pol.11332 107,13*2,2=235,686 [C] dle pol.12393 Celkem: A+B+C=745,492 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	745,492	130,00	96 913,96
3	014102B		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, cihla 21,65*2,38=51,527 [A] dle pol.11318 0,15*0,25*86*2,38=7,676 [B] dle pol.11352 0,2*0,25*54*2,49=6,723 [C] dle pol.11353 0,65*2,38=1,547 [D] dle pol.96611 Celkem: A+B+C+D=67,473 [E] Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	T	67,473	200,00	13 494,60
4	014102D		POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi ACP 0/11+psk.asf.kob. 0/8 7,39*2,56=18,918 [A] dle pol.11333 118,152*2,56=302,469 [B] dle pol.11372.a Celkem: A+B=321,387 [C] Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. - v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné	T	321,387	250,00	80 346,75
5	014102E		POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63 (2,16+202,47)*2,56=523,853 [A] dle pol.11333 Technická specifikace: - položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	523,853	250,00	130 963,25

-134



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch
 Rozpočet: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- v ceně zahrnuto složení, manipulace při skládání na řízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné				
0			Všeobecné konstrukce a práce				405 257,86
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz a uložení na skládku $44+60+2+4+8+3+326+13+121+44+47+6+7+52+11+56=804,000$ [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	804,000	35,00	28 140,00
7	11312		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odvoz a uložení na skládku $19,6=19,600$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	19,600	543,00	10 642,80
8	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK žulová kostka včetně očištění, odvoz a uložení na deponii města $1263*0,1=126,300$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	126,300	4 839,00	611 165,70
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC dlažba - betonová odvoz a uložení na skládku $11,5+4,6+111*0,5*0,1=21,650$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,650	856,00	18 532,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
Objekt: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch
Rozpočet: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odvoz a uložení na skládku ŠD 0/32+ŠD 0/45+ŠD 0/63+ŠD 0/90 pískovec+podklad chodníky(podklad asf.+lože+podklad dl.) $86,39+44,37+7,24+(30,87+8,45+34,81)=212,130$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	212,130	546,00	115 822,98
11	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odvoz a uložení na skládku ACP 0/11+písk.asf.kob. 0/8+DN DEHET 0/32+PM DEHET 32/63 $7,39+2,16+202,47=212,020$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	212,020	744,00	157 742,88
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odvoz a uložení na skládku $86=86,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	86,000	87,00	7 482,00
13	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz a uložení na skládku $45+9=54,000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	54,000	241,00	13 014,00
14	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku	M3	118,152	747,00	88 259,54

044



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O180209 II/273 Mšeno, průtah
 Objekt: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch
 Rozpočet: SO 121 Rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch - město Mšeno

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 0/11+ACL 0/22+asfalt chodník-pol.56960 62,82+7,25+50,97+6-8,888=118,152 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na mezideponii (přetříděný materiál pro zpětné použití) 8,888=8,888 [A] dle pol. 56960 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,888	747,00	6 639,34
16	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 24+84+2*48=204,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	204,000	117,00	23 868,00
17	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odvoz na skládku (292,96+307,5)-28,77-9,48=562,210 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	562,210	474,00	266 487,54