



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML0991/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5512232/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

North stav a. s.

Sídlo: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Lubošem Peškem, předsedou představenstva a.s.

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Martin Bičák

E-mail/telefon: m.bicak@northstav.cz / 602 459 921

IČO: 25045997

DIČ: CZ25045997

Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 5007006555/5500

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171 od 18. prosince 1998.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.18/SML0991/SOD/INV uzavřené dne 9. 2. 2018 na akci: „**DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa – opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Bod 3. čl. I. smlouvy

Předmětem plnění dle této smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce vyvolané změnami, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby. Jedná se především o doplnění dodávek a prací, které byly navrženy projektovou dokumentací, bylo nutné je provést, ale chyběli v soupisu prací jako venkovní kanalizace, lapač tuků a přípojka vody pro pavilon H, doplnění komponentů elektroinstalace pro připojení technologie, demontáže ZTI a topení. Dále bylo nutné upravit VZT a podlahové žlábký dle dispozic dodavatele technologie kuchyně a další drobné změny vyplývající z koordinace jednotlivých profesí.

V průběhu demontáže souvrství střechy pavilonu, byla zjištěna jiná skladba střešního pláště, než předpokládal projektant. Proto došlo na základě výpočtu tepelných ztrát a kondenzace ke změně původně navrženého souvrství. Dále byla vyměněna přípojka NN k pavilonu B, která byla stará a v rozporu s platnou normou.

Přesná rekapitulace přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu.

III.

Cena díla a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

bod 1.

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku.

- 1.1 Nová cena díla upravená dodatkem č. 1 činí **8 637 449,94 Kč** (slovy: osm-milionů-šest-set-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet-devět korun 94 haléřů českých) **bez DPH a 10 451 314,43 Kč**(slovy:deset-milionů-čtyři-sta-padesát-jedna-tisíc-tři-sta-čtrnáct korun 43 haléřů českých) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla činila **7 842 049,- Kč** (slovy: sedm-milionů-osm-set-čtyřicet-dva-tisíce-čtyřicet-devět korun českých) **bez DPH a 9 488 879,30 Kč** (slovy: devět-milionů-čtyři-sta-osmdesát-osm-tisíc-osm-set-sedmdesát-devět korun 30 haléřů českých) **s 21 % DPH.**
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 795 400,94 Kč** (slovy: sedm-set-devadesát-pět-tisíc-čtyři-sta korun 94 haléřů českých) **bez DPH a 962 435,13 Kč** (slovy: devět-set-šedesát-dva-tisíc-čtyři-sta-třicet-pět korun 13 haléřů českých) **s 21 % DPH.**

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí **999 658,87 Kč bez DPH**, celková hodnota odpočtů dodatku č. 1 činí **204 257,93 Kč bez DPH.**

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-INV-206/INV/2017/SP-5.16 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29. 11 2017 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle tohoto dodatku č. 1.

IX. Závěrečná ustanovení

Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění:

1. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 131/42R/2018 ze dne 20. 6. 2018.

Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 663fex3 nebo na e-mail: informace@northstav.cz.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 4. 7. 2018

V Ústí nad Labem dne 27. 6. 2018

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel
North stav a.s.
Luboš Pešek
předseda představenstva a.s.

Příloha:

Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 1 včetně položkových rozpočtů

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa – opravy a rekonstrukce pavilonů <p style="text-align: center;">B a H</p>	Číslo změny: 1
SOD č. 18/SML0991/SOD/INV	Datum: 23.5.2018
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
Změny se týkají následujících prací: Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtů celkem včetně VRN: 999 658,87 Kč VP1 Pavilon H - Výměna kabelu pro připojení pavilonu B VP2.1 Pavilon A - Změna složení střešního pláště Pavilon H - Ústřední vytápění – demontáže VP3.1 Pavilon H - Doplnění panikového kování VP4.1 Pavilon H - Podlahové žlábků varna - změna VP5 Pavilon H - Venkovní kanalizace a lapač tuků, venkovní vodovod VP6 Pavilon H - Hydroizolace v místnostech č. 1.04, 1.05, 1.02 VP7 Pavilon H - Realizace podlahového soklu VP8 Pavilon H - SDK podhled VP9 Pavilon H - Vnitřní příčka z místnosti č. 1.27 do spojovací chodby, výplně VP10 Pavilon H - Výkopy pro vnitřní kanalizaci VP11 Pavilon H - Realizace plynoměrné niky VP12 Pavilon H - Zdravotechnika – demontáže VP13 Pavilon H - Silový přívod k nabíječce elektromobilu VP14 Pavilon H - Doplnění elektrických rozvodů VP15 Pavilon H - Úprava vzduchotechniky VP16 Pavilon H - Ústřední vytápění – demontáže VP17 Pavilon A - Kotelna - úprava ústředního topení VP18 Pavilon B - Ústřední vytápění - demontáže Soupis odpočtů celkem včetně VRN: 204 257,93 Kč MP2.2 Pavilon A - Změna složení střešního pláště MP3.2. Pavilon H - Doplnění panikového kování MP4.2 Pavilon H - Podlahové žlábků varna - změna Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů: 795 400,94 Kč	
Počet připojených listů: 51	Počet připojených výkresů: 0
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	795 400,94 Kč
snížení ceny o	-----
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní
Za zhotovitele: North stav a.s. Martin Bičák	
Za objednatele: IDP spol. s r.o. Vladislav Kašper – TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa – opravy a rekonstrukce pavilonů B a H				Číslo změny: 1	
SOD č. 18/SML0991/SOD/INV				Datum: 30.5.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
<p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p>Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN: 999 658,87 Kč</p> <p>- Změnový list č. 1</p> <p>Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN: 204 257,93 Kč</p> <p>- Změnový list č. 1</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů: 795 400,94 Kč</p>					
Počet připojených listů: 52			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 7 842 049,00 Kč bez DPH			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: -----		
zvýšení ceny o	795 400,94 Kč bez DPH	prodloužení lhůty o	-----	kalendářních dní	
snížení ceny o	-----	zkrácení lhůty o	-----	kalendářních dní	
celková cena po změně	8 637 449,94 Kč bez DPH	celková lhůta po změně	Datum dokončení: -----		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IDP spol s r.o. Vladislav Kašper – TDS			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: North stav a.s. Luboš Pešek - předseda představenstva a.s.		
30.5.2018			30.5.2018		
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Ústecký kraj Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT		
30.5.2018			30.5.2018		

STAVBA : DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H

REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Změnový list č.1

	ZRN	ZRN+VRN 3,5%	DPH 21%	VČ.DPH 21%
Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222	255 373,84 Kč	264 311,93 Kč	55 505,50 Kč	319 817,43 Kč
Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222	710 480,13 Kč	735 346,94 Kč	154 422,86 Kč	889 769,80 Kč
Vícepráce celkem	965 853,97 Kč	999 658,87 Kč	209 928,36 Kč	1 209 587,23 Kč
méněpráce celkem dle odst. 6, § 222	-171 009,46 Kč	-176 994,79 Kč	-37 168,91 Kč	-214 163,70 Kč
Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222	-26 341,20 Kč	-27 263,14 Kč	-5 725,26 Kč	-32 988,40 Kč
méněpráce celkem	-197 350,66 Kč	-204 257,93 Kč	-42 894,17 Kč	-247 152,10 Kč
Změnový list č.1 celkem	768 503,31 Kč	795 400,94 Kč	167 034,19 Kč	962 435,13 Kč
Změnový list č.1 celkem zaokrouhleno				
Cena dle SOD		7 842 049,00 Kč	1 646 830,30 Kč	9 488 879,30 Kč
Změnový list č.1		795 400,94 Kč	167 034,19 Kč	962 435,13 Kč
Nová cena díla celkem		8 637 449,94 Kč	1 813 864,49 Kč	10 451 314,43 Kč

Zpracoval : Marta Mešková
Datum: 30.5.2018

Zhotovitel: Martin Bičák

TDS: Vladislav Kašper

STAVBA : DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

	REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222	
		ZRN
VP 1	Pavilon H - Výměna kabelu pro připojení pavilonu B	44 345,09 Kč
VP 2.1	Pavilon A - Změna složení střešního pláště	211 028,75 Kč
	Celkem	255 373,84 Kč

Zpracoval: Marta Mešková
Datum: 30.5.2018

Zhotovitel: Martin Bičák

TDS: Vladislav Kašper

Přípočty		
ZRN+VRN 3,5%	DPH 21%	VČ.DPH 21%
45 897,17 Kč	9 638,40 Kč	55 535,57 Kč
218 414,76 Kč	45 867,10 Kč	264 281,86 Kč
264 311,93 Kč	55 505,50 Kč	319 817,43 Kč

r

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 1 - Pavilon H -Výměna kabelu pro připojení v pavilonu B	
Lokalita: Ústí nad Labem	Zhotovitel: North stav a.s.
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Uprava povrchů vnitřní	507,03	1 117,92	1 624,95	0,16
	766	Konstrukce truhlářské	1 077,86	15 796,14	16 874,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	197,29	197,29	0,01
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	43,24	2 857,25	2 900,50	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	4 434,49	4 434,49	5,23
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	123,25	1 166,43	1 289,68	0,12
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	132,43	132,43	0,00
	M	Montážní přírážky	0,00	587,39	587,39	0,00
	M21	Elektromontáže	10 704,90	1 582,70	12 287,60	0,06
	S	Přesuny sutí	0,42	2 591,35	2 591,77	0,00
Celkem:					44 345,09	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 1 - Pavilon H - Výměna kabelu pro připojení v pavilonu B Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
---	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	61	Úprava povrchů vnitřní				507,03	1 117,92	1 624,95			0,16
1	612403386	Hrubá vplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	7,82	133,50	358,63	685,34	1 043,97	0,02		0,14 RTS II / 2017
2	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	0,78	129,99	5,68	95,97	101,65	0,01		0,00 RTS II / 2017
3	611425531	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omitkou štukovou	m2	0,32	1 484,00	142,73	336,6	479,33	0,05		0,02 RTS II / 2017
	766	Konstrukce truhlářské				1 077,86	15 796,14	16 874,00			0,00
4	766410020	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva	m2	51,92	325,00	1 077,86	15 796,14	16 874,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	90	Hodinové zděčtovací sazby (HZS)				0,00	1 425,00	1 425,00			0,00
5	900 R01	Demontáž stávajícího elektro kabelu	h	5,00	285,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	197,29	197,29			0,00
6	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150ka/m2, o výšce lešeňové poc	m2	5,20	37,94	0,00	197,29	197,29	0,00		0,00 RTS II / 2017
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				43,24	2 857,25	2 900,50			0,00
7	952901111	Vycištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby- zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vycištění a umytíoken, dveří a rámy, zaruštění, umytí a vycištění jiných zasklených a natíraných ploch a	m2	40,04	72,44	43,24	2 857,25	2 900,50	0,00		0,00 RTS II / 2017
	96	Bourání konstrukcí				0,00	4 434,49	4 434,49			5,23
8	962084131	Demontáž obložení z desek sádrovláknitých, pro zpětnou montáž	m2	51,92	85,41	0,00	4 434,49	4 434,49	0,10		5,23 RTS II / 2017
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				123,25	1 166,43	1 289,68			0,12
9	974031133	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	7,67	67,50	64,31	453,41	517,73	0,01		0,07 RTS II / 2017
10	974082833	Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 5x10 cm	m	3,23	234,90	58,94	699,79	758,73	0,02		0,05 RTS II / 2017
11	971038131	Vybourání otvorů cihly duté d = 6 cm, tl. 15 cm	kus	1,00	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00		0,00 RTS II / 2017
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	132,43	132,43			0,12
12	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6m	t	0,16	843,51	0,00	132,43	132,43	0,00		0,00 RTS II / 2017
	M	Montážní přírůžky				0,00	587,39	587,39			0,00
13		Doprava dodávek elektro	%	107,05	3,60	0,00	385,38	385,38	0,00		0,00 RTS II / 2017
14		Přesun dodávek elektro	%	107,05	1,00	0,00	107,05	107,05	0,00		0,00 RTS II / 2017
15		PPV pro elektromontáže	%	15,83	6,00	0,00	94,96	94,96	0,00		0,00 RTS II / 2017
	M21	Elektromontáže				10 704,90	1 582,70	12 287,60			0,00
16	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	85,00	144,56	10 704,90	1 582,70	12 287,60	0,00		0,00 RTS II / 2017
	S	Přesuny suti				0,42	2 591,35	2 591,77			0,00
17	979087311	Vodorovné přemístění demonotvaných hmot, nošením do 10 m	t	10,45	237,01	0,00	2 477,70	2 477,70	0,00		0,00 RTS II / 2017
18	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6m	t	0,12	478,02	0,00	58,32	58,32	0,00		0,00 RTS II / 2017
19	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	0,12	195,30	0,42	23,41	23,83	0,00		0,00 RTS II / 2017
20	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každou další i zanedbatelnou 1km přes 1km	t	0,49	8,48	0,00	4,14	4,14	0,00		0,00 RTS II / 2017
21	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,05	116,25	0,00	5,58	5,58	0,00		0,00 RTS II / 2017
22	979990105	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,07	300,00	0,00	22,20	22,20	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:							44 345,09				

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 2.1 - Pavilon A - Změna složení střešního pláště	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 161,46	56 939,61	104 101,07	21,08
	997	Přesun sutě	0,00	7 257,70	7 257,70	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	17 782,88	17 782,88	0,00
	712	Povlakové krytiny	24 541,42	16 774,47	41 315,88	4,28
	713	Izolace tepelné	39 679,85	891,37	40 571,22	0,77
Celkem:					211 028,75	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Doba výstavby:	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Začátek výstavby:	Projektant:
Část: VP 2.1 - Pavilon A - Změna složení střešního pláště	Konec výstavby:	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	6	Uprav povrchní, podlahy a osazování výplní				47 161,46	56 939,61	104 101,07			21,08
1	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl.přes 30 do 40mm	m2	250,979	414,78	47 161,46	56 939,61	104 101,07	0,08		21,08 RTS II / 2017
	997	Přesun sutě				0,00	7 257,70	7 257,70			0,00
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výškv do 6m	t	3,121	478,02	0,00	1 491,90	1 491,90	0,00		0,00 RTS II / 2017
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	3,121	195,30	0,00	609,53	609,53	0,00		0,00 RTS II / 2017
4	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	12,484	8,48	0,00	105,86	105,86	0,00		0,00 RTS II / 2017
5	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů	t	3,121	1 618,20	0,00	5 050,40	5 050,40	0,00		0,00 RTS II / 2017
	998	Přesun hmot				0,00	17 782,88	17 782,88			0,00
6	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6m	t	21,08	843,51	0,00	17 782,88	17 782,88	0,00		0,00 RTS II / 2017
	712	Povlakové krytiny				24 541,42	16 774,47	41 315,89			4,28
7	712300832	Odstranění ze střeš plochých do 10 st.krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	312,126	14,13	0,00	4410,34	4 410,34	0,01		3,12 RTS II / 2017
8	713141221	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spoju	m2	250,979	49,59	1 596,23	10 849,82	12 446,05	0,00		0,01 RTS II / 2017
9	62833154	Pás asfaltovaný těžký Glasbit G 200 S 40 4,0 mm	m2	255,999	89,63	22 945,19	0,00	22 945,19	0,00		1,15 RTS II / 2017
10	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výškv přes 6 do 12m	t	1,152	1 077,00	0,00	1 240,70	1 240,70	0,00		0,00 RTS II / 2017
11	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výškv objektu	t	1,152	237,5	0,00	273,6	273,6	0,00		0,00 RTS II / 2017
	713	Izolace tepelné				39 679,85	891,37	40 571,22			0,77
12	28376383	Deska polystyrén EPS 100S tl.120mm	m2	255,999	155,00	39 679,85	0,00	39 679,85	0,00		0,77 RTS II / 2017
13	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výškv přes 6m do 12m	t	0,768	766,32	0,00	588,53	588,53	0,00		0,00 RTS II / 2017
14	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výškv objektu	t	0,768	394,32	0,00	302,84	302,84	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								211 028,75			

STAVBA : DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222		ZRN
VP 3.1	Pavilon H - Doplnění panikovéhoo kování	40 920,00 Kč
VP 4.1.	Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna	2 978,17 Kč
VP 5	Pavilon H - Venkovní kanalizace a lapač tuků, venkovní vodovod	359 597,22 Kč
VP 6	Pavilon H - Hydroizolace v místnostech č. 1.04, 1.05, 1.02	32 650,25 Kč
VP 7	Pavilon H - Realizace podlahového soklu	15 916,17 Kč
VP 8	Pavilon H - SDK podhled	35 918,33 Kč
VP 9	Pavilon H - Vnitřní příčka z místnosti č. 1.27 do spojovací chodby, výplně	24 006,27 Kč
VP 10	Pavilon H - Výkopy pro vnitřní kanalizaci	23 768,24 Kč
VP 11	Pavilon H - Realizace plynoměrné niky	4 161,92 Kč
VP 12	Pavilon H - Zdravotechnika - demontáže	14 308,15 Kč
VP 13	Pavilon H - Sílový přívod k nabíječce elektromobilu	18 360,01 Kč
VP 14	Pavilon H - Doplnění elektrických rozvodů	61 930,40 Kč
VP 15	Pavilon H - Úprava vzduchotechniky	44 815,00 Kč
VP 16	Pavilon H - Ústřední vytápění - demontáže	14 123,00 Kč
VP 17	Pavilon A - Kotelna - úprava ústředního topení	4 212,00 Kč
VP 18	Pavilon B - Ústřední vytápění - demontáže	12 815,00 Kč
	Celkem	710 480,13 Kč

Zpracoval: Marta Mešková
Datum: 30.5.2018

Zhotovitel: Martin Bičák

TDS: Vladislav Kašper

--

--

Přípočty		
ZRN+VRN 3,5%	DPH 21%	VČ.DPH 21%
42 352,20 Kč	8 893,96 Kč	51 246,16 Kč
3 082,41 Kč	647,31 Kč	3 729,72 Kč
372 183,12 Kč	78 158,46 Kč	450 341,58 Kč
33 793,00 Kč	7 096,53 Kč	40 889,53 Kč
16 473,23 Kč	3 459,38 Kč	19 932,61 Kč
37 175,47 Kč	7 806,85 Kč	44 982,32 Kč
24 846,49 Kč	5 217,76 Kč	30 064,25 Kč
24 600,13 Kč	5 166,03 Kč	29 766,16 Kč
4 307,59 Kč	904,59 Kč	5 212,18 Kč
14 808,94 Kč	3 109,88 Kč	17 918,82 Kč
19 002,61 Kč	3 990,55 Kč	22 993,16 Kč
64 097,96 Kč	13 460,56 Kč	77 558,52 Kč
46 383,53 Kč	9 740,54 Kč	56 124,07 Kč
14 617,31 Kč	3 069,64 Kč	17 686,95 Kč
4 359,42 Kč	915,48 Kč	5 274,90 Kč
13 263,53 Kč	2 785,34 Kč	16 048,87 Kč
735 346,94 Kč	154 422,86 Kč	889 769,80 Kč

r

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 3.1 - Pavilon H - Doplnění panikového kování	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	766	Konstrukce truhlářské	34 485,00	6 435,00	40 920,00	0,00
Celkem:					40 920,00	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 3.1 - Pavilon H - Doplnění panikového kování Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
---	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	766	Konstrukce truhlářské				34 485,00	6 435,00	40 920,00		0,00	
1	766660742	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního panikového kování	kus	3,00	2 145,00	0,00	6435	6 435,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2	549136221	Kování panikové hrazda	kus	3,00	6 490,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3	549136222	Kování panikové koule	kus	3,00	4 290,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	549641101	Vložky do zámků panikového kování	kus	3,00	715,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								40 920,00			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 4.1 - Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna	
Lokalita: Ústí nad Labem	Zhotovitel: North stav a.s.
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 720,80	257,37	2 978,17	0,00
Celkem:					2 978,17	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon H

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **VP 4.1 - Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

North stav a.s.

Lokalita: Ústí nad Labem

Zpracováno dne:

Zpracoval:

JKSO:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 720,80	257,37	2 978,17		0,001	
1	721211912	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí Dn 50/75	kus	1,000	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	0,000	RTS II / 2017
2	551618160	Uzávěrky zápachové, vpusti - sifony sklepní podlahová vpust' Dn 70/100, mřížka 150x150mm HL 72.1 s izolační přírubou	kus	1,000	2 720,80	2 720,80	0,00	2 720,80	0,00	0,001	RTS II / 2017
3	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech v výšce do 6m	t	0,001	1 385,10	0,00	1,39	1,39	0,00	0,000	RTS II / 2017
4	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	1 385,10	0,00	1,39	1,39	0,00	0,000	RTS II / 2017
Celkem:								2 978,17			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 5 - Pavilon H - Venkovní kanalizace a lapač tuků, venkovní vodovod	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	1	Zemní práce	5 042,40	103 930,14	108 972,54	0,00
	271	Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace	48 006,40	15 514,83	63 521,23	0,61
	4	Vodorovné konstrukce	6 601,75	2 536,63	9 138,38	12,08
	721	Zdravotnicka - vnější kanalizace	72 490,39	13 364,41	85 854,80	0,08
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	30 336,77	30 336,77	15,84
	997	Přesun sutě	119,00	14 569,78	14 688,78	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	47 084,73	47 084,73	0,00
Celkem:					359 597,22	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 5 - Pavilon H - Venkovní kanalizace a lapač tuků, venkovní vodovod Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
--	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.l.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						5 042,40	103 930,14	108 972,54			0,00
1	132212202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2000mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř.3	m3	35,17	729,90	0,00	25 666,93	25 666,93	0,00	0,00	RTS II / 2017
2	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š. do 2000mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř.3	m3	35,17	135,90	0,00	4 778,92	4 778,92	0,00	0,00	RTS II / 2017
3	131251011	Hloubení jam do 15m3 zapažených v hornině tř.3 při překopech inženýrských sítí	m3	13,91	614,70	0,00	8 550,48	8 550,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	131233109	Příplatek za lepivost - hloubení zap.jam v hor.3 ručním nebo pneu nářadím	m3	13,91	113,40	0,00	1 577,39	1 577,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10m z horniny tř.1 až 4	m3	49,08	81,70	0,00	4 009,43	4 009,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
6	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10m	m3	49,08	74,50	0,00	3 659,09	3 659,09	0,00	0,00	RTS II / 2017
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,08	160,00	0,00	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	49,08	781,20	0,00	38 337,39	38 337,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	171201201	Uložení splaniny na skládky	m3	19,95	13,41	0,00	267,58	267,58	0,00	0,00	RTS II / 2017
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	27,90	71,55	0,00	1 996,25	1 996,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	175111101	Odsypání potrubí ručně sypaninou z vnošovací normin tr. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození zeminy	m3	21,61	335,00	0,00	7 237,68	7 237,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
12	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopíský) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopísek netříděný	t	26,40	191,00	5 042,40	0,00	5 042,40	1,00	26,40	RTS II / 2017
271 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace						48 006,40	15 514,83	63 521,23			0,61
13	866171002	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32	m	20,00	279,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
14	286158380	trubka vodovodní předizolovaná Ecoflex Supra PE 100, SDR 11, PN16, DN32	m	20,00	893,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,01	0,29	RTS II / 2017
15	866231004	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65	m	20,00	322,20	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
16	286158410	trubka vodovodní předizolovaná Ecoflex Supra PE 100, SDR 11, PN16, DN65	m	20,00	1 398,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,01	0,29	RTS II / 2017
17	879171111	Výměna napojení vodovodního předizolovaného potrubí DN 32 vč.materiálu	kpl	2,00	694,00	832,80	555,20	1 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18	879221911	Výměna napojení vodovodního předizolovaného potrubí DN 63 vč.materiálu	kpl	2,00	1 128,00	1 353,60	902,40	2 256,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
19	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	0,61	1 143,00	0,00	697,23	697,23	0,00	0,00	RTS II / 2017
4 Vodorovné konstrukce						6 601,75	2 536,63	9 138,38			12,08
20	451573111	Lože pod potrubí, stokv a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63mm	m3	3,59	778,00	1 756,12	1 036,90	2 793,02	1,70	6,12	RTS II / 2017
21	451573111	Lože pod lapač tuků ze šterkodrtě 0 - 63 mm, hutněný tl.150mm	m3	0,99	778,00	484,28	285,94	770,22	1,70	1,69	RTS II / 2017
22	451313511	Podklad betonový pod lapač tuků tl. do 100 mm	m2	6,62	277,64	1 396,97	441,01	1 837,98	0,25	1,67	RTS II / 2017
23	451311821	Podklad pod lapač tuků z betonu C 20/25 XC1 do 150 mm	m2	6,62	416,71	2 177,06	581,56	2 758,62	0,39	2,61	RTS II / 2017
24	273361921	Výztuž podkladních desek ze svařovaných sítí 6/150/150mm pod lapače tuků	t	0,04	26 883,00	787,32	191,22	978,54	1,06	0,04	RTS II / 2017
721 Zdravotní technika - vnější kanalizace						72 490,39	13 364,41	85 854,80			0,08
25	721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	13,00	307,80	2 547,74	1 453,66	4 001,40	0,00	0,02	RTS II / 2017
26	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	5,00	330,60	1 093,90	559,10	1 653,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
27	721173403	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150	m	20,00	343,90	4 939,40	1 938,60	6 878,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
28	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	18,00	14,25	7,20	249,30	256,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
29	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 nebo DN 200	m	20,00	17,10	29,60	312,40	342,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	38,00	18,05	0,00	685,90	685,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
31	894800013	Osazení lapače tuků AS FAKU 2ER	kus	1,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
32	56241540	Odlučovač tuků plastový AS-FAKU 2ER 1360x1000x1160mm vč.poklopu 2x600x600mm	kus	1,00	33 075,00	33 075,00	0,00	33 075,00	0,21	0,21	RTS II / 2017
33	899623161	Obetonování lapače tuků betonem B20/25XC1	m3	6,87	2 330,99	13 650,61	2 356,30	16 006,91	2,53	17,34	RTS II / 2017
34	894431113	Sachta (S3, S4), D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, DN 160mm, vč.litínového poklopu do 1,5t	kus	2,00	4 792,50	8 715,06	869,94	9 585,00	0,05	0,11	RTS II / 2017
35	894431113	Sachta (S1, S2), D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, DN 110mm, vč.litínového poklopu do 1,5t	kus	2,00	4 713,30	8 431,89	994,71	9 426,60	0,04	0,08	RTS II / 2017
36	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m	t	0,43	1 385,10	0,00	599,75	599,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
37	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,43	1 385,10	0,00	599,75	599,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
96 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	30 336,77	30 336,77			15,84
38	961044111	Bourání základových patek z betonu prostého	m3	7,92	2 268,00	0,00	17 962,56	17 962,56	2,00	15,84	RTS II / 2017
39	979011221	Svislé vtvězení suti nebo vybouraných hmot do 2,5m	t	15,84	781,20	0,00	12 374,21	12 374,21	0,00	0,00	RTS II / 2017
997 Přesun sutě						119,00	14 569,78	14 688,78			0,00
40	97999997R00	Uložení splaniny poplatek za uložení splaniny na skládce (skládkovně)	t	34,80	140,00	0,00	4 871,44	4 871,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
41	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	34,80	195,30	119,00	6 676,66	6 795,66	0,00	0,00	RTS II / 2017
42	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	139,18	8,48	0,00	1 180,28	1 180,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
43	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	15,84	116,25	0,00	1 841,40	1 841,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
998 Přesun hmot						0,00	47 084,73	47 084,73			0,00
44	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez použití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6m	t	55,82	843,51	0,00	47 084,73	47 084,73	0,00	0,00	RTS II / 2017

Celkem: 359 597,22

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 6- Pavilon H - Hydroizolace v místnostech č. 1.04, 1.05, 1.02	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	771	Podlahy z dlaždic	22 973,66	9 676,59	32 650,25	0,39
Celkem:					32 650,25	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon H

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **VP 6 - Pavilon H - Hydroizolace v místnostech č. 1.04, 1.05, 1.02**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

North stav a.s.

Lokalita: Ústí nad Labem

Zpracováno dne:

Zpracoval:

JKSO:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 973,66	9 676,59	32 650,25		0,39	
1	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2	52,28	553,00	21 171,31	7 739,53	28 910,84	0,01	0,37	RTS II / 2017
2	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2	4,02	810,00	1 627,93	1 628,27	3 256,20	0,01	0,03	RTS II / 2017
3	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,39	842,00	165,48	162,90	328,38	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,39	397,00	8,94	145,89	154,83	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								32 650,25			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 7 - Pavilon H - Realizace podlahového soklu	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Svislé a kompletní konstrukce	1 453,96	1 841,38	3 295,34	0,77
	771	Podlahy z dlaždic	603,35	4 557,42	5 160,77	0,03
	776	Podlahy povlakové	537,84	1 310,60	1 848,44	0,01
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6,41	4 535,73	4 542,14	0,51
	997	Přesun sutě	0,00	419,98	419,98	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	649,50	649,50	0,00
Celkem:					15 916,17	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 7 - Pavilon H - Realizace podlahového soklu Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
--	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	31	Svislé a kompletní konstrukce				1 453,96	1 841,38	3 295,33			0,77
1	311321312	Železobeton nadzákladových zdí (podlahový sokl) C 20/25	m3	0,23	2 466,00	470,91	96,27	567,18	2,53		0,58 RTS II / 2017
2	311351101	Bednění nadzákladových zdí (podlahový sokl) jednostranné - zřízení	m2	4,62	317,70	489,76	978,01	1 467,77	0,04		0,16 RTS II / 2017
3	311351102	Bednění nadzákladových zdí (podlahový sokl) jednostranné-odstranění	m2	4,62	138,60	0,00	640,33	640,33	0,00		0,00 RTS II / 2017
4	311361921	Vztluž nadzákladových zdí (podlahový sokl) ze svařovaných sítí KARI 6/100/100	t	0,03	23 310,00	493,28	126,77	620,05	1,05		0,03 RTS II / 2017
	771	Podlahy z dlaždic				603,35	4 557,42	5 160,78			0,03
5	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	13,63	69,37	33,26	912,26	945,51	0,00		0,01 RTS II / 2017
6	597614170	Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl s požlábkem - rozměr 19,8 x 9,0 x 0,9	kus	79,00	48,08	523,05	3 275,27	3 798,32	0,00		0,02 RTS II / 2017
7	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,23	30,50	18,86	18,56	37,42	0,00		0,00 RTS II / 2017
8	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,23	36,36	28,19	16,53	44,72	0,00		0,00 RTS II / 2017
9	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	24,00	13,02	0,00	312,48	312,48	0,00		0,00 RTS II / 2017
10	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,03	434,31	0,00	13,03	13,03	0,00		0,00 RTS II / 2017
11	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03	309,69	0,00	9,29	9,29	0,00		0,00 RTS II / 2017
	776	Podlahy povlakové				537,84	1 310,60	1 848,44			0,01
12	776421111	Montáž listů obyvodových lepených	m	9,46	71,98	88,60	592,33	680,93	0,00		0,00 RTS II / 2017
13	697512040.1	lišta plastová soklová pro vložení pruhu podlahové krytiny 5,5 x 0,9 x 250 cm	m	10,40	34,59	0,00	359,74	359,74	0,00		0,00 RTS II / 2017
14	776421711	Montáž listů vložení pásků z podlahoviny do listů včetně narezání	m	9,46	45,29	342,22	86,22	428,44	0,00		0,00 RTS II / 2017
15	697510150	Textilie podlahové zátěžové koberce vysoká zátěž Magnum 300 - šíře 4 m	m2	0,73	364,56	0,00	266,13	266,13	0,00		0,00 RTS II / 2017
16	284110120	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní protiskluzné PVC Surestep R 10, tl. 2,00 mm	m2	0,21	509,64	107,02	0,00	107,02	0,00		0,00 RTS II / 2017
17	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01	345,96	0,00	3,46	3,46	0,00		0,00 RTS II / 2017
18	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01	271,56	0,00	2,72	2,72	0,00		0,00 RTS II / 2017
	96	Ostatní konstrukce a práce bourání				6,41	4 535,73	4 542,14			0,51
19	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého (podlahový sokl)	m3	0,23	1 737,00	6,41	393,10	399,51	2,20		0,51 RTS II / 2017
20	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100mm	m	23,08	179,49	0,00	4 142,63	4 142,63	0,00		0,00 RTS II / 2017
	997	Přesun sutě				0,00	419,98	419,98			0,00
21	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6 m	t	0,51	478,02	0,00	243,79	243,79	0,00		0,00 RTS II / 2017
22	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,51	195,30	0,00	99,60	99,60	0,00		0,00 RTS II / 2017
23	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,04	8,48	0,00	17,30	17,30	0,00		0,00 RTS II / 2017
24	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	0,51	116,25	0,00	59,29	59,29	0,00		0,00 RTS II / 2017
	995	Přesun hmot				0,00	649,50	649,50			0,00
25	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,77	843,51	0,00	649,50	649,50	0,00		0,00 RTS II / 2017

Celkem:

15 916,17

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 8 - Pavilon H - SDK podhled	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	763	Konstrukce suché výstavby	17 342,29	18 576,04	35 918,33	0,65
Celkem:					35 918,33	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Doba výstavby:	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Začátek výstavby:	Projektant:
Část: VP 8 - Pavilon H - SDK podhled	Konec výstavby:	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:	Zpracoval:
JKSO:		

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	763	Konstrukce suché vstavby				17 342,29	18 576,04	35 918,33			0,65
1	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.12,5mm, bez TI	m2	11,86	528,24	3 427,54	2 837,39	6 264,93	0,01		0,15 RTS II / 2017
2	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl.12,5mm, bez TI	m2	38,88	567,30	11 430,72	10 625,90	22 056,62	0,01		0,49 RTS II / 2017
3	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	44,39	99,51	1 483,51	2 933,74	4 417,25	0,00		0,01 RTS II / 2017
4	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	50,74	22,78	471,88	683,98	1 155,86	0,00		0,01 RTS II / 2017
5	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	38,88	20,27	0,00	788,10	788,10	0,00		0,00 RTS II / 2017
6	283292100	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotesná zábrana rozměr - role 1,5x50m PK-BAR SPECIÁL 110g/m2	m2	42,77	12,36	528,64	0,00	528,64	0,00		0,01 RTS II / 2017
7	998763301	Přesun nití pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v ohiaktenh výšku do 6m	t	0,66	717,03	0,00	471,09	471,09	0,00		0,00 RTS II / 2017
8	99873381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv	t	0,66	358,98	0,00	235,85	235,85	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								35 918,33			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 9 - Pavilon H - Vnitřní příčka z místnosti 1.27 do spojovací chodby, výplně	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Svislé a kompletní konstrukce	1 799,31	1 293,58	3 092,89	0,02
	61	Úprava povrchů vnitřní	926,98	2 760,28	3 687,26	0,18
	64	Osazování výplní otvorů	2 905,14	2 247,06	5 152,20	0,44
	766	Konstrukce truhlářské	9 593,39	1 499,77	11 093,16	0,02
	783	Dokončovací práce - nátěry	77,30	74,29	151,59	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	829,17	829,17	5,23
Celkem:					24 006,27	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 9 - Pavilon H - Vnitřní příčka z místnosti 1.27 do spojovací chodby, výplně Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
--	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	31	Svislé a kompletní konstrukce				1 799,31	1 293,58	3 092,89			0,02
1	317142221	Překlady nenosné prefabrikované z párobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010mm tl.100mm	kus	1,00	504,06	359,64	144,42	504,06	0,02		0,02 RTS II / 2017
2	342272323	Příčky z párobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100mm	m2	4,57	543,12	1 370,31	1 111,74	2 482,06	0,07		0,32 RTS II / 2017
3	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl.příčky do 100mm	m	2,15	49,66	69,36	37,41	106,77	0,00		0,00 RTS II / 2017
	61	Úprava povrchů vnitřní				926,98	2 760,28	3 687,26			0,18
4	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v polože nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tr	m2	9,14	157,17	280,32	1 156,21	1 436,53	0,00		0,04 RTS II / 2017
5	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	9,14	42,78	61,33	329,68	391,01	0,00		0,00 RTS II / 2017
6	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparný podklad, tloušťky do 5mm stěn	m2	9,14	111,60	408,74	611,28	1 020,02	0,01		0,06 RTS II / 2017
7	612121112	Zafíření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z párobetonových tvárnic stěn	m2	9,14	30,03	33,73	240,75	274,47	0,00		0,00 RTS II / 2017
8	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stě	m2	9,14	61,84	142,86	422,36	565,22	0,01		0,07 RTS II / 2017
	64	Osazování výplní otvorů				2 905,14	2 247,06	5 152,20			0,44
9	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5m2	kus	1,00	2 827,20	580,14	2 247,06	2 827,20	0,44		0,44 RTS II / 2017
10	553312030.1	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 900 L/P	kus	1,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,02		0,02 RTS II / 2017
	766	Konstrukce truhlářské				9 593,39	1 499,77	11 093,16			0,02
11	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800mm	kus	1,00	1 013,70	0,00	1 013,70	1 013,70	0,00		0,00 RTS II / 2017
12	611660005	dveře vnitřní 1kf.ozn.5 (900x1970mm), plně, povrch HPL laminát, barva RAL dle výběru, EI 15 DP3/C2	kus	1,00	6 082,20	6 082,20	0,00	6 082,20	0,01		0,01 RTS II / 2017
13	766660713	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce plechu okopného	kus	2,00	70,68	0,00	141,36	141,36	0,00		0,00 RTS II / 2017
14	549152120.1	Kování doplňkové okenní a dveřní plechy okopové nerez 915x300x0,6mm	kus	2,00	434,31	868,62	0,00	868,62	0,00		0,00 RTS II / 2017
15	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,00	169,26	11,14	158,12	169,26	0,00		0,00 RTS II / 2017
16	549172650.1	Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický (např. GEZE TS 2000) barva RAL dle výběru	kus	1,00	2 115,28	2 115,28	0,00	2 115,28	0,00		0,00 RTS II / 2017
17	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,00	165,54	0,00	165,54	165,54	0,00		0,00 RTS II / 2017
18	549146100	Kování vrchní okenní a dveřní kování např.AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu např. Una R BB nerez Pk - bude upřesněno dle výběru objednatel	kus	1,00	341,31	341,31	0,00	341,31	0,00		0,00 RTS II / 2017
19	549641100	Vložky do zámku stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + 4 klíče FAB	kus	1,00	174,84	174,84	0,00	174,84	0,00		0,00 RTS II / 2017
20	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodrovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m	t	0,02	612,87	0,00	12,81	12,81	0,00		0,00 RTS II / 2017
21	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace por jakoukoliv výšku objektu	t	0,02	394,32	0,00	8,24	8,24	0,00		0,00 RTS II / 2017
	783	Dokončovací práce - nátěry				77,30	74,29	151,59			0,00
22	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	0,97	3,35	0,20	3,04	3,24	0,00		0,00 RTS II / 2017
23	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,97	75,60	38,67	34,51	73,18	0,00		0,00 RTS II / 2017
24	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,97	77,65	38,43	36,74	75,17	0,00		0,00 RTS II / 2017
	998	Přesun hmot				0,00	829,17	829,17			0,00
25	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6m	t	0,98	843,51	0,00	829,17	829,17	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:							24 006,27				

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 10 - Pavilon H - Výkopy pro vnitřní kanalizaci	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání	211,80	12 999,30	13 211,10	12,82
	997	Přesun sutě	0,00	10 557,14	10 557,14	0,00
Celkem:					23 768,24	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Doba výstavby:	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Začátek výstavby:	Projektant:
Část: VP 10 - Pavilon H - Výkopy pro vnitřní kanalizaci	Konec výstavby:	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání				211,80	12 999,30	13 211,10			12,82
1	961044111	Bourání základových patek z betonu prostého	m3	5,83	2 268,00	211,80	12999,3	13 211,10	2,2		12,82 RTS II / 2017
	997	Přesun sutě				0,00	10 557,14	10 557,14			0,00
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6 m	t	12,82	478,02	0,00	6 128,22	6 128,22	0,00		0,00 RTS II / 2017
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,82	195,30	0,00	2 503,75	2 503,75	0,00		0,00 RTS II / 2017
4	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,28	8,48	0,00	434,85	434,85	0,00		0,00 RTS II / 2017
5	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	12,82	116,25	0,00	1 490,33	1 490,33	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								23 768,24			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 11 - Pavilon H - Realizace plynoměrové niky	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Uprava povrchů vnější	288,34	1 343,03	1 631,37	0,14
	733	Rozvod potrubí	1 250,00	650,00	1 900,00	0,00
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3,68	459,22	462,90	0,20
	997	Přesun sutě	0,00	164,70	164,70	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	2,95	2,95	0,00
Celkem:					4 161,92	

Stavební rozpočet

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H Objekt: pavilon H Část: VP 11 - Pavilon H - Realizace plynoměrové niky Lokalita: Ústí nad Labem JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Projektant: Zhotovitel: North stav a.s. Zpracoval:
--	---	---

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	62	Úprava povrchů vnější				288,34	1 343,03	1 631,37			0,14
1	622451144	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 3	m2	2,20	639,99	155,14	1252,83	1 407,98	0,06		0,14 RTS II / 2017
2	622491141	Začištění stěn po osazení dvířek plynoměru	m	2,40	93,08	133,2	90,19	223,39	0,00		0,00 RTS II / 2017
	733	Rozvod potrubí				1 250,00	650,00	1 900,00			0,00
3	733194928	Osazení dvířek plynoměru 60x60cm Zn	kus	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
4	28349019	Dvířka plynoměru 60x60cm bílá ZN	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3,68	459,22	462,90			0,00
5	961035541	Vybourání otv.zedč beto. pl. 1 m2, tl. 30 cm	m3	0,10	1 719,00	3,68	168,22	171,90	1,95		0,20 RTS II / 2017
6	723239211R	Demontáž plynoměrových skříní	kpl	1,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	997	Přesun sutě				0,00	164,70	164,70			0,00
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,20	478,02	0,00	95,60	95,60	0,00		0,00 RTS II / 2017
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,20	195,30	0,00	39,06	39,06	0,00		0,00 RTS II / 2017
9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,80	8,48	0,00	6,78	6,78	0,00		0,00 RTS II / 2017
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	0,20	116,25	0,00	23,25	23,25	0,00		0,00 RTS II / 2017
	998	Přesun hmot				0,00	2,95	2,95			0,00
11	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6m	t	0,00	843,51	0,00	2,95	2,95	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								4 161,92			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: VP 12 - Pavilon H - Zdravotechnika - demontáže	
Lokalita: Ústí nad Labem	Zhotovitel: North stav a.s.
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	725	Zařizovací předměty	0,00	3 386,14	3 386,14	1,10
	733	Rozvod potrubí	0,00	8 812,80	8 812,80	1,10
	997	Přesun sutě	0,00	2 109,21	2 109,21	0,00
Celkem:					14 308,15	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon H

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **VP 12 - Pavilon H - Zdravotechnika - demontáže**

Lokalita: Ústí nad Labem

Konec výstavby:

Zhotovitel:

North stav a.s.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	725	Zařizovací předměty				0,00	3 386,14	3 386,14			1,10
1	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	95,40	0,00	477,00	477,00	0,02		0,10 RTS II / 2017
2	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,00	144,00	0,00	288,00	288,00	0,02		0,04 RTS II / 2017
3	725320828	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	2,00	100,80	0,00	201,60	201,60	0,07		0,14 RTS II / 2017
4	725330820	Demontáž výlevky	soubor	1,00	149,40	0,00	149,40	149,40	0,03		0,03 RTS II / 2017
5	725820801	Demontáž baterie nástěnné	soubor	8,00	57,06	0,00	456,48	456,48	0,00		0,01 RTS II / 2017
6	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových pro zařizovací předměty, jednoduchých	kus	12,00	9,99	0,00	119,88	119,88	0,00		0,01 RTS II / 2017
7	725900300	Demontáž vany vč. baterie a obezdění	kus	2,00	846,89	0,00	1 693,78	1 693,78	0,38		0,76 RTS II / 2017
	733	Rozvod potrubí				0,00	8 812,80	8 812,80			1,10
8	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	204,00	43,20	0,00	8 812,80	8 812,80	0,01		1,10 RTS II / 2017
	997	Přesun sutě				0,00	2 109,21	2 109,21			0,00
9	979087311	Vodorovné přemístění demontovaných hmot, nošením do 10m	t	2,20	237,01	0,00	521,42	521,42	0,00		0,00 RTS II / 2017
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	2,20	195,30	0,00	429,66	429,66	0,00		0,00 RTS II / 2017
11	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	8,80	8,48	0,00	74,62	74,62	0,00		0,00 RTS II / 2017
12	979990111	Poplatek za skládku sutí - zařizovací předměty	t	1,10	985,00	0,00	1 083,50	1 083,50	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								14 308,15			

Poznámka:

ozn.stavby:

název akce: DOZP Severní Terasa, Ústí n.L.-rek.pavilónu B a H

Objekt: Pavilon H

Část: VP 13 - Pavilon H - Silový přívod k nabíječe elektromobilu

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0,00 Kč
2	doprava dodávek	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč
3	přesun dodávek	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
4	materiál elektromontážní			9 086,34 Kč
5	prořez	5,00	9 086,34 Kč	454,32 Kč
6	materiál podružný	3,00	9 086,34 Kč	272,59 Kč
7	elektromontáže			4 346,00 Kč
8	demontáže			1 140,00 Kč
9	PPV pro elektromontáže	6,00	4 346,00 Kč	260,76 Kč
10	dodávky celkem			0,00 Kč
11	materiál+výkony celkem			15 560,01 Kč
12	ostatní náklady			0,00 Kč
13	NAKLADY hl.III celkem			15 560,01 Kč
14	kompletační činnost			0,00 Kč
15	revize			2 800,00 Kč
16	ochranné a pracovní pomůcky			0,00 Kč
17	NAKLADY hl.XI celkem			2 800,00 Kč
18	cena bez DPH			18 360,01 Kč
19	DPH základní sazba	21,00	18 360,01 Kč	3 855,60 Kč
20	CENA vč.DPH (Kč)			22 215,61 Kč

ozn.stavby:

název akce: DOZP Severní Terasa, Ústí n.L.-rek.pavilónu B a H

Objekt: Pavilon H

Část: VP 13 - Pavilon H - Silový přívod k nabíječe elektromobilu

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000171110	vodič CY 16	m	53,00	38,30 Kč	2 029,90 Kč		
2	000101308	kabel CYKY 5x6	m	53,00	72,48 Kč	3 841,44 Kč		
3	000101307	jistič 32/3-B	ks	1,00	325,00 Kč	325,00 Kč		
4	000101306	trubka KOPOFLEX 40	m	20,00	15,00 Kč	300,00 Kč		
5	000311115	varovná folie	m	20,00	3,00 Kč	60,00 Kč		
6	000311117	pomocný instalační materiál	kpl	1,00	2 530,00 Kč	2 530,00 Kč		
součet						9 086,34 Kč		
Elektromontáže								
7	000002101	vybudování kabelové trasy	m	53,00	50,00 Kč	2 650,00 Kč		
8	000002101	pokládka kabelu a zemění	m	53,00	32,00 Kč	1 696,00 Kč		
součet						4 346,00 Kč		
Demontáže								
9	000021099	bourací práce	hod	4,00	285,00 Kč	1 140,00 Kč		
součet						1 140,00 Kč		

ozn.stavby:
název akce: DOZP Severní Terasa, Ústí n.L.-rek.pavilónu B a H
Objekt: Pavilon H
Část: VP 14 - Pavilon H - Doplnění elektro rozvodů

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0,00 Kč
2	doprava dodávek	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč
3	přesun dodávek	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
4	materiál elektromontážní			19 898,35 Kč
5	prořez	5,00	19 898,35 Kč	994,92 Kč
6	materiál podružný	3,00	19 898,35 Kč	596,95 Kč
7	elektromontáže			19 660,55 Kč
8	demontáže			9 960,00 Kč
9	PPV pro elektromontáže	6,00	19 660,55 Kč	1 179,63 Kč
10	dodávky celkem			0,00 Kč
11	materiál+výkony celkem			52 290,40 Kč
12	ostatní náklady			6 840,00 Kč
13	NAKLADY hl.III celkem			59 130,40 Kč
14	kompletační činnost			0,00 Kč
15	revize			2 800,00 Kč
16	ochranné a pracovní pomůcky			0,00 Kč
17	NAKLADY hl.XI celkem			2 800,00 Kč
18	cena bez DPH			61 930,40 Kč
19	DPH základní sazba	21,00	61 930,40 Kč	13 005,38 Kč
20	CENA vč.DPH (Kč)			74 935,79 Kč

ozn.stavby:
název akce: DOZP Severní Terasa, Ústí n.L.-rek.pavilónu B a H
Objekt: Pavilon H
Část: VP 14 - Pavilon H - Doplnění elektro rozvodů

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000101308	kabel CYKY 5Cx25mm	m	6,00	347,60 Kč	2 085,60 Kč		
2	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00	12,25 Kč	367,50 Kč		
3	000101105	kabel CYKY 30x1,5mm	m	104,00	12,25 Kč	1 274,00 Kč		
4	000101107	kabel CYKY 5Cx2,5 -požadavek kuch.tech.	m	23,00	34,70 Kč	798,10 Kč		
5	000101108	kabel 4Bx10mm	m	15,00	110,00 Kč	1 650,00 Kč		
6	000101306	vačk.vypínač 25A IP44 sušička	ks	1,00	602,80 Kč	602,80 Kč		
7	000101306	vačk.vypínač 25A IP44 pračka	ks	2,00	602,80 Kč	1 205,60 Kč		
8	000101306	vačk.vypínač 25A IP 44 mandl	ks	1,00	602,80 Kč	602,80 Kč		
9	000101306	vačk.vypínač 25A IP 44 kuchyně	ks	3,00	602,80 Kč	1 808,40 Kč		
10	000101307	vačk.vypínač 32A IP44	ks	4,00	817,30 Kč	3 269,20 Kč		
11	000409023	přepínač 10A/250Vstř design TANGO nebo jiný řaz.6	ks	9,00	100,70 Kč	906,30 Kč		
12	000409021	přepínač 10A/250Vstř design TANGO nebo jiný řaz.7	ks	6,00	113,05 Kč	678,30 Kč		
13	000464322	impulsové relé	ks	2,00	500,50 Kč	1 001,00 Kč		
14	000464312	časové relé	ks	1,00	323,95 Kč	323,95 Kč		
15	000434014	jistič 32A/3B	ks	1,00	325,00 Kč	325,00 Kč		
16	000311200	ekvipotencionální svorkovnice	ks	2,00	238,70 Kč	477,40 Kč		
17	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	60,00	13,39 Kč	803,40 Kč		
18	000036413	chránič 63A/3/0,03	ks	1,00	1 191,00 Kč	1 191,00 Kč		
19	000059214	závěsy 8 svítidel	ks	16,00	33,00 Kč	528,00 Kč		
součet						19 898,35 Kč		
Elektromontáže								
20	000002111	kabel CYKY 5Cx25mm	m	6,00	42,37 Kč	254,22 Kč		
21	210800103	kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00	17,10 Kč	513,00 Kč		
22	210800111	kabel CYKY 30x1,5mm	m	104,00	17,10 Kč	1 778,40 Kč		
23	210800131	kabel CYKY 5Cx2,5 -požadavek kuch.tech.	m	23,00	42,37 Kč	974,51 Kč		
24	210802110	kabel 4Bx10mm	m	15,00	42,37 Kč	635,55 Kč		
25	210900101	vačk.vypínač 25A IP44 sušička	ks	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč		
26	210900101	vačk.vypínač 25A IP44 pračka	ks	2,00	250,00 Kč	500,00 Kč		
27	210900101	vačk.vypínač 25A IP 44 mandl	ks	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč		
28	210900101	vačk.vypínač 25A IP 44 kuchyně	ks	3,00	250,00 Kč	750,00 Kč		
29	210900111	vačk.vypínač 32A IP44	ks	4,00	250,00 Kč	1 000,00 Kč		
30	210110041	instalace krabice vačk. vypínače	ks	11,00	20,71 Kč	227,81 Kč		
31	210140901	přepínač 10A/250Vstř design TANGO nebo jiný řaz.6	ks	9,00	57,95 Kč	521,55 Kč		
32	210144091	přepínač 10A/250Vstř design TANGO nebo jiný řaz.7	ks	6,00	57,95 Kč	347,70 Kč		
33	021015000	impulsové relé	ks	2,00	54,15 Kč	108,30 Kč		
34	021015001	časové relé	ks	1,00	54,15 Kč	54,15 Kč		
35	021016111	jistič 32A/3B	ks	1,00	54,15 Kč	54,15 Kč		
36	021016199	ekvipotencionální svorkovnice	ks	2,00	147,50 Kč	295,00 Kč		
37	021017000	vodič CY 6 /H07V-U/	m	60,00	18,62 Kč	1 117,20 Kč		
38	021017010	chránič 63A/3/0,03	ks	1,00	192,01 Kč	192,01 Kč		
39	021019000	závěsy 8 svítidel	ks	16,00	88,00 Kč	1 408,00 Kč		
40	021019010	ovládání digestoře	kpl	1,00	2 530,00 Kč	2 530,00 Kč		
41	021019011	ovládání klimatizace	kpl	1,00	990,00 Kč	990,00 Kč		
42	021019111	rekabelizace svítidel pro kolizi se VT	kpl	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		
43	021019120	oprava 6-tidalších poškozených kabelů	kpl	1,00	2 409,00 Kč	2 409,00 Kč		
součet						19 660,55 Kč		
Demontáže								
44	000021099	dodatečné frézování kabelové trasy pro prádelnu	m	6,00	185,00 Kč	1 110,00 Kč		
45	000021099	dodatečné frézování kabelové trasy pro chodbu z "H" do "A"	m	30,00	185,00 Kč	5 550,00 Kč		
46	000022001	drážkování v dokončeném měřiču a výměna poškozené kabeláže	m	15,00	220,00 Kč	3 300,00 Kč		
součet						9 960,00 Kč		
Ostatní náklady								
47		zednické začíštění po frézování, drážkování	hod	24,00	285,00 Kč	6 840,00 Kč		
součet						6 840,00 Kč		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H
Objekt: 3 - Pavilon H

Část: VP 15 - Pavilon H - Úprava vzduchotechniky

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Ústecký kraj
Uchazeč: North stav a.s, Jateční 3377/47, Ústí nad Labem

Datum:
Projektant: Ct.Žežulka - ZEFRAPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 815,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 815,00	
	D	751	Vzduchotechnika				44 815,00	
1	K	751.R1	Vzduchotechnika - přenos rozpočtu	soubor	1,000	44 815,00	44 815,00	

ROZPOCET

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1						
strojovna						
atypické přetočené koleno 400x400-850	1 ks	1 528,00 Kč	1 528,00 Kč	1 330,00 Kč	1 330,00 Kč	2 858,00 Kč
úprava tlumiče - zkrácení o 300mm	1 kpl	969,00 Kč	969,00 Kč	881,00 Kč	881,00 Kč	1 850,00 Kč
oblouk 250x400 90°	1 ks	635,00 Kč	635,00 Kč	119,00 Kč	119,00 Kč	754,00 Kč
odskok 250x400-300	1 ks	806,00 Kč	806,00 Kč	119,00 Kč	119,00 Kč	925,00 Kč
odskok 250x400-1000	1 ks	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	119,00 Kč	119,00 Kč	1 169,00 Kč
oblouk 250x400 45°	1 ks	843,00 Kč	843,00 Kč	119,00 Kč	119,00 Kč	962,00 Kč
varna						
úprava a převěšení digestoře 1.2 o 600mm	1 kpl	9 941,00 Kč	9 941,00 Kč	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč	15 041,00 Kč
oblouk 400x250 90°	2 ks	635,00 Kč	1 270,00 Kč	119,00 Kč	238,00 Kč	1 508,00 Kč
oblouk 200x100 90°	1 ks	409,00 Kč	409,00 Kč	119,00 Kč	119,00 Kč	528,00 Kč
nastavení dopojení 200x200-100	1 ks	511,00 Kč	511,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč	991,00 Kč
ZARIZENI C.4						
potrubí Spiro DN 125mm	6 bm	195,00 Kč	1 170,00 Kč	51,00 Kč	306,00 Kč	1 476,00 Kč
Segmentové koleno 125 90°	3 ks	388,00 Kč	1 164,00 Kč	141,00 Kč	423,00 Kč	1 587,00 Kč
Protidešťová klapka PER 160W	1 ks	960,00 Kč	960,00 Kč	285,00 Kč	285,00 Kč	1 245,00 Kč
ZARIZENI C. 5						
výustka do sádkartonu 375x75+krčky	3 ks	2 296,00 Kč	6 888,00 Kč	1 511,00 Kč	4 533,00 Kč	11 421,00 Kč
OSTATNÍ						
Vnitrostaveništní přemístění	0,5 t	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkem bez DPH			28 144 Kč		16 671 Kč	44 815 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H
Objekt: 3 - Pavilon H

Část: VP 16 - Pavilon H - Ústřední vytápění - demontáže

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Ústecký kraj
Uchazeč: North stav a.s, Jateční 3377/47, Ústí nad Labem

Datum:
Projektant: Ct.Žežulka - ZEFRAPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 123,00	
D		PSV	PSV				14 123,00	
D		733-735	Ústřední vytápění				14 123,00	
1	K	733-735.R1	Ústřední vytápění - přenos rozpočtu	soubor	1,000	14 123,00	14 123,00	

ROZPOČET

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ROZVOD POTRUBÍ						
1. Demontáž potrubí ocelového do DN 15-32	270 m		0,00 Kč	43 Kč	11 664 Kč	11 664 Kč
ARMATURY						
2. Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN 15	4 ks	152 Kč	608 Kč	51 Kč	205 Kč	813 Kč
Přesun sutě						
3. Vnitrostaveništní přemístění do 6m	0,87 t		0 Kč	1 663 Kč	1 447 Kč	1 447 Kč
4. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost od 1km	0,87 t		0 Kč	195 Kč	170 Kč	170 Kč
5. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	3,48	0 Kč	0 Kč	8 Kč	30 Kč	30 Kč
Celkem bez DPH			608 Kč		13 515 Kč	14 123 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H
Objekt: 1 - Pavilon A

Část: VP 17 - Pavilon A - Kotelna, úprava UT

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Ústecký kraj
Uchazeč: North stav a.s, Jateční 3377/47, Ústí nad Labem

Datum:
Projektant: Ct.Žežulka - ZEFRAPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 212,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 212,00	
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				4 212,00	
1	K	731.R1	Kotelna - přenos rozpočtu	soubor	1,000	4 212,00	4 212,00	

ROZPOČET

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ROZVOD POTRUBÍ						
1. Napojení předizolovaného potrubí přechod na ocelový závit	4 ks	512 Kč	2 048 Kč	499 Kč	1 996 Kč	4 044 Kč
OSTATNÍ						
2. Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6m	40 %		0 Kč	4,15 Kč	168 Kč	168 Kč
Celkem bez DPH			2 048 Kč		2 164 Kč	4 212 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H
Objekt: 2 - Pavilon B

Část: VP 18 - Pavilon B - Ústřední vytápění - demontáže

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Ústecký kraj
Uchazeč: North stav a.s, Jateční 3377/47, Ústí nad Labem

Datum:
Projektant: Ct.Žežulka - ZEFRAPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 815,00	
D		PSV	PSV				12 815,00	
D		733-735	Ústřední vytápění				12 815,00	
1	K	733-735.R1	Ústřední vytápění - přenos rozpočtu	soubor	1,000	12 815,00	12 815,00	

ROZPOČET

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
OTOPNÁ TĚLESA						
1. Demontáž otopného tělesa	19,92 m2		0 Kč	24 Kč	482 Kč	482 Kč
ROZVOD POTRUBÍ						
2. Demontáž potrubí ocelového do DN 15-32	250 m		0 Kč	43 Kč	10 800 Kč	10 800 Kč
Přesun sutě						
3. Vnitrostaveništní přemístění do 6m	0,81 t		0 Kč	1 663 Kč	1 347 Kč	1 347 Kč
4. Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost od 1km	0,81 t		0 Kč	195 Kč	158 Kč	158 Kč
5. Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	3,24 t		0 Kč	8 Kč	27 Kč	27 Kč
Celkem bez DPH			0 Kč		12 815 Kč	12 815 Kč

STAVBA : DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ODPOČTY - dle odst. 6, § 222		Odp	
		ZRN	ZRN+VRN 3,5%
MP 2.2	Pavilon A - Změna složení střešního pláště	171 009,46 Kč	176 994,79 Kč
	Celkem	171 009,46 Kč	176 994,79 Kč

Zpracoval : Marta Mešková
Datum: 30.5.2018

Zhotovitel: Martin Bičák

TDS: Vladislav Kašpe

[Redacted]

[Redacted]

očty	
DPH 21%	VČ.DPH 21%
37 168,91 Kč	214 163,70 Kč
37 168,91 Kč	214 163,70 Kč

r

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon A	Projektant:
Část: MP 2.2 - Pavilon A - Změna složení střešního pláště	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	713	Izolace tepelné	-147 038,06	-23 971,40	-171 009,46	-0,23
Celkem:					-171 009,46	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon A

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **MP 2.2 - Pavilon A - Změna složení střešního pláště**

Lokalita: Ústí nad Labem

Konec výstavby:

Zhotovitel: North stav a.s.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	713	Izolace tepelné				-147 038,06	-23 971,40	-171 009,46			-0,23
28	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	-250,98	93,93	0,00	-23574,46	-23 574,46	0,00		0,00 RTS II / 2017
29	1415101020	Spádový klín EPS 100 S Stabil (tl.100-260mm)	m3	-46,08	2 390,10	-110 135,81	0,00	-110 135,81	0,00		0,05 RTS II / 2017
33	1460403520	Tepelné izolace Pěnový polystyren - EPS Střešní polystyren EPS 100 Polystyren EPS 100 100mm (1000x500mm)	m2	-255,999	144,15	-36 902,26	0,00	-36 902,26	0,00		-0,29 RTS II / 2017
35	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výškv přes 6 do 12m	t	-0,34	766,32	0,00	-262,08	-262,08	0,00		0,00 RTS II / 2017
36	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,34	394,32	0,00	-134,86	-134,86	0,00		0,00 RTS II / 2017
Celkem:								-171 009,46			

Poznámka:

STAVBA : DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222		Odpočty			
		ZRN	ZRN+VRN 3,5%	DPH 21%	VČ.DPH 21%
MP 3.2	Pavilon H - Doplnění panikového kování	685,69 Kč	709,69 Kč	149,04 Kč	858,73 Kč
MP4.2	Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna	25 655,51 Kč	26 553,45 Kč	5 576,22 Kč	32 129,67 Kč
	Celkem	26 341,20 Kč	27 263,14 Kč	5 725,26 Kč	32 988,40 Kč

Zpracoval : Marta Mešková
Datum: 30.5.2018

Zhotovitel: Martin Bičák

TDS: Vladislav Kašper

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H			Objednatel:			
Objekt: pavilon H			Projektant:			
Část: MP 3.2 - Pavilon H - Doplnění panikového kování			Zhotovitel: North stav a.s.			
Lokalita: Ústí nad Labem			Zpracováno dne:			
Zpracoval:						
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	766	Konstrukce truhlářské	-520,15	-165,54	-685,69	0,05
Celkem:					-685,69	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon H

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **MP 3.2 - Pavilon H - Doplnění panikového kování**

Lokalita: Ústí nad Labem

Konec výstavby:

Zhotovitel: North stav a.s.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	766	Konstrukce truhlářské				-520,15	-165,54	-685,69		0,05	
176	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	-1,00	165,54	0,00	-165,54	-165,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
177	549146100	Kování vrchní okenní a dveřní kování např. AC-Tservis klíka včetně rozet a montážního materiálu např. Una R BB nerez PK - bude upřesněno dle výběru objednatele	kus	-1,00	341,31	-341,31	0,00	-341,31	0,00	0,05	RTS II / 2017
178	549641100	Vložky do zámků stavební cylindrické vložky oborustranná vložka + 4 klíče FAB	kus	-1,00	178,84	-178,84	0,00	-178,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								-685,69			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H	Objednatel:
Objekt: pavilon H	Projektant:
Část: MP 4.2 - Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna	Zhotovitel: North stav a.s.
Lokalita: Ústí nad Labem	Zpracováno dne:
Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-22 321,20	-3 334,31	-25 655,51	0,05
Celkem:					-25 655,51	

Stavební rozpočet

Název stavby: **DOZP UL, DOZP Severní Terasa - opravy a rekonstrukce pavilonů B a H**

Doba výstavby:

Objednatel:

Objekt: pavilon H

Začátek výstavby:

Projektant:

Část: **MP 4.2 - Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

North stav a.s.

Lokalita: Ústí nad Labem

Zpracováno dne:

Zpracoval:

JKSO:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-22 321,20	-3 334,31	-25 655,51			0,05
40	721219114	Odtokové sprchové žláby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000mm	kus	-4,000	798,95	0,00	-3 195,80	-3 195,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
41	552331200	Žlábký podlahové koupelnové žlábký podlahové včetně krycího roštu a odpadu u varianty Sn - stavěcí nožkv. nerez	kus	-4,000	5 580,30	-22 321,20	0,00	-22 321,20	0,01	0,05	RTS II / 2017
50	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech všíkv do 6m	t	-0,050	1 385,10	0,00	-69,26	-69,26	0,00	0,00	RTS II / 2017
51	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace jakoukoliv výšku objektu	t	-0,050	1 385,10	0,00	-69,26	-69,26	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								-25 655,51			

Poznámka:

Komentář k změnovému listu č. 1.

„DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa opravy a rekonstrukce pavilonů B a H“

Přípočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ

VP 1 - Pavilon H - Výměna kabelu pro připojení pavilonu B

Součástí prováděných prací v pavilonu H, byla kompletní výměna EL rozvodů včetně výměny hlavního rozvaděče. Z tohoto rozvaděče je samostatným kabelem připojen pavilon B na EL energii. Při demontáži rozvaděče bylo zjištěno, že přívodní kabel odporuje platné normě. Z tohoto důvodu byl přívod pro pavilon B nahrazen novým kabelem.

VP 2.1. - Pavilon A - Změna složení střešního pláště

Při demontáži původního souvrství střechy, zjistil zhotovitel jinou skladbu souvrství střechy, než předpokládala PD s výkazem výměr. Po projednání s TDS a AD byla upravena skladba souvrství střechy v souladu s výpočtem na součinitel tepelné vodivosti a kondenzace.

Odpočty dle odstavce 6, § 222 ZVZ

MP 2.2 - Pavilon A - Změna složení střešního pláště

Při demontáži původního souvrství střechy, zjistil zhotovitel jinou skladbu souvrství střechy, než předpokládala PD s výkazem výměr. Předmětem odpočtů jsou položky, které nebyly realizovány.

Přípočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ

VP 3.1 - Pavilon H - Doplnění panikového kování

Na základě požadavku PBŘ stavby, bylo doplněno panikové kování na dveřích u únikových cest.

VP 4.1. - Pavilon H - Podlahové žlábký varna - změna

V prostoru varny byl na základě konzultace s dodavatelem technologie kuchyně upraven rozsah podlahových žlábků.

VP 5 - Pavilon H - Venkovní kanalizace a lapač tuků, venkovní vodovod

Jedná se o dopočet rozvodů venkovní kanalizace, dodávky a montáže lapače tuků, části venkovního vodovodu, zemních a propojovacích prací pro zprovoznění lapače a propojení pavilonů H a A. Uvedené položky jsou zahrnuty v PD stavby, ale chybí v soupisu prací.

VP 6 - Pavilon H - Hydroizolace v místnostech č. 1.04, 1.05, 1.02

Doplnění hydroizolace v místnosti varny, prádelny a bramborárny z důvodu absence stávající hydroizolace v podlaze.

VP 7 - Pavilon H - Realizace podlahového soklu

Při betonáži podlah bylo zjištěno, že kotevní prvky LOP (ocelové konzole) převyšují niveletu čisté podlahy. Tyto byly následně obetonovány formou vnitřního podélného soklu u paty fasády, včetně obalení podlahovou krytinou.

VP 8 - Pavilon H - SDK podhled

V místnosti varny, skladu potravin, chodba zásobování byl dodatečně instalován SDK podhled z důvodu značných nerovností a degradace podhledové plochy stropní konstrukce železobetonových panelů.

VP 9 - Pavilon H - Vnitřní příčka z místnosti č. 1.27 do spojovací chodby, výplně

Přípočet příčky v prostoru chodby navržené projektovou dokumentací, chybějící v soupisu prací a doplnění dveří s požární odolností dle požadavku PBŘ.

VP 10 - Pavilon H - Výkopy pro vnitřní kanalizaci

Jedná se o bourání betonových konstrukcí ve výkopech pro ležatou kanalizaci a likvidace vybourané suti v pavilonu H.

VP 11 - Pavilon H - Realizace plynoměrné niky

Provedení niky pro osazení plynoměru na fasádě objektu dle projektové dokumentace. Tyto práce chyběly v soupisu prací.

VP 12 - Pavilon H - Zdravotechnika - demontáže

Jedná se o demontáže stávajícího zařízení ZTI, chybějící v soupisu prací.

Komentář k změnovému listu č. 1.

„DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa opravy a rekonstrukce pavilonů B a H“

VP 13 – Pavilon H – Silový přívod k nabíječe elektromobilu

Pro dobíjení elektromobilu, který obdržel uživatel během výstavby, rozhodli zástupci investora o realizaci přípojky nabíjecí stanice při provádění elektromontážních prací.

Provedení přípojky pro elektromobil po ukončení stavebních prací by bylo technicky i finančně náročnější, vzhledem ke skutečnosti, že přípojka je realizována z hlavního rozvaděče umístěného v pavilonu H.

VP 14 - Pavilon H - Doplnění elektrických rozvodů

Doplnění rozvodů a komponentů elektroinstalací pro vnitřní vybavení technologie a VZT. Jedná se o nesoulad PD se soupisem prací.

VP 15 – Pavilon H – Úprava vzduchotechniky

Úprava vzduchotechniky spočívá v doplnění části potrubního vedení a úpravu digestoře dle dispozic dodavatele technologie kuchyně.

VP 16 - Pavilon H - Ústřední vytápění - demontáže

Jedná se o demontáže stávajícího zařízení ÚT, chybějící v soupisu prací.

VP 17 - Pavilon A - Kotelna - úprava ústředního topení

Jedná se o doplnění spojek předizolovaného potrubí a jejich vzájemného propojení s ocelovými rozvody. Nebylo obsaženo v soupisu prací.

VP 18 - Pavilon B - Ústřední vytápění - demontáže

Jedná se o demontáže stávajícího zařízení ÚT, chybějící v soupisu prací.

Odpočty dle odstavce 4, § 222 ZVZ

MP 3.2 - Pavilon H - Doplnění panikového kování

Na základě požadavku PBŘ stavby, bylo doplněno panikové kování na dveřích u únikových cest.

Odpočet původních dveřních kování.

MP 4.2 - Pavilon H - Podlahové žlábků varna - změna

V prostoru varny byl na základě konzultace s dodavatelem technologie kuchyně upraven rozsah podlahových žlábků.

Odpočet původních mřížek a žlábků s příslušenstvím.

Vypracoval TDS: IDP spol. s r.o. Vladislav Kašper

Dne: 30. 05. 2018