

**Zdravotní středisko Odry
Rekapitulace**

	REFERENCE / DESCRIPTION NÁZEV POLOŽKY	Contract - Total Kr Kč
	Rozvaděč MR1	47 646,- Kč
	Ostatní (podr. materiál, revize, projekty, podr. výkony, lešení a plošiny, zařízení staveniště)	25 510,- Kč
	Cena celkem bez DPH	73 156,- Kč

Zdravotní středisko Odry
Položkový rozpočet

REFERENCE / DESCRIPTION NÁZEV POLOŽKY		unit / item m.j.	QTY počet m.j.	Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kčm.j.	Contract - Total Kr Kč
1. Rozvaděč MR1						31 300,-
	Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44, vybavený, bez ŘS, v*š*h=100*600*300	ks	1	28 500,00	2 800,00	31 300,-
2. Periférie						15 896,-
2.01	Snímač venkovní teploty A99EY	ks	1	1 826,00	180,00	2 006,-
2.02	Příložný snímač teploty A99SY-1C	ks	4	1 570,00	180,00	7 000,-
2.03	Snímač tlaku kapalin P499-	ks	1	3 650,00	180,00	3 830,-
2.04	Čidlo zaplavení - plováčkové LRN	ks	1	850,00	180,00	1 030,-
2.05	Čidlo přehřátí prostoru A19BAC-9001	ks	1	1 850,00	180,00	2 030,-
3. Ventily						450,-
3.01	Součást řídicího systému kotlů	kpl	1	250,00	200,00	450,-
Cena celkem bez DPH						47 646,- Kč

Zdravotní středisko Odry						
Položkový rozpočet						
REFERENCE / DESCRIPTION NÁZEV POLOŽKY	unit / item m.j.	QTY počet m.j.	Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kčm.j.	Contract - Total Kr Kč	
1. Kabely						13 710,-
1.01	Kabel JYTY-O 2x1	m	40	10,00	27,00	1 480,-
1.02	Kabel JYTY-O 4x1	m	20	18,00	27,00	900,-
1.03	kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	40	10,00	27,00	1 480,-
1.04	Kabel CYA6	m	30	20,00	27,00	1 410,-
1.05	Oceloplechový žlab 50/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky, šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	20	20,00	160,00	3 600,-
1.06	Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm vč. příslušenství pro montáž plastových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.)	m	10	12,00	30,00	420,-
1.07	Plastová ohebná trubka PPE/PPO HFPR 20, vč. příslušenství pro montáž plastových trubek (kolena, spojky, příchytky, atd.)	m	10	12,00	30,00	420,-
1.08	Ocelové nosné konstrukce	kpl	1	2 500,00	1 500,00	4 000,-
2. Inženýrská činnost						11 800,-
2.01	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		2 700,00	2 700,-
2.02	Provozní zkoušky	kpl	1		2 200,00	2 200,-
2.03	Výchozí revize elektro	kpl	1		2 700,00	2 700,-
2.04	Oživení systému	kpl	1		3 500,00	3 500,-
2.05	Zaučení obsluhy	kpl	1		700,00	700,-
Cena celkem bez DPH						25 510,- Kč