



**OBJEDNÁVKA č. 181915**

Kód : 030 /1

Datum vystavení : 11.07.2018

Středisko - Veřejné osvětlení

**Odběratel :**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

**Dodavatel :**

**ERMO spol. s r.o.**

Na Střežině 694/1

500 03 Hradec Králové 3

IČ : 15062201

DIČ : CZ15062201

Číslo organizace : 201137

**Poptávkový list:** 801954  
**Požadované datum dodání:** 16.07.2018  
**Forma úhrady:** Platebním příkazem  
**Poznámka:** smlouva 2239  
Stavební a montážní práce (režim PDP)

**Objednáváme u Vás:**

Výměna stožárů RVO 104/60,63,65,67,69,71 celkem 6ks

Cena bez DPH    Cena s DPH

70 404,00

85 188,84

**Celkem Kč**

**85 189,00**

Přijímám objednávku  
a souhlasím s ní v plném rozsahu.

Datum:

12.7.2018

Jméno, funkce, podpis:

**ERMO**

spol. s r.o.  
zápis OR u KS Hr.Kr. oddíl C.  
IČO: 15062201  
www.erm0.cz

Na Střežině 694/1  
Hradec Králové  
CZ - 500 03

oddíl C.  
DIČ: CZ1

Jednatel společnosti



ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Položkový rozpočet :

**CENOVÁ NABÍDKA**

Datum : 0

Reference :

**Smlouva 2239**

Platnost : - - -

Zákazník / Investor :

**TS-HK obj.**

Předmět rozpočtu :

**Výměna stožárů-koroze J8-J10.**

řádek	položka		cena CZK	QTY množství	cena celkem CZK
	číslo	popis			
<b>A. MONTÁŽ :</b>					
001 0		kompletní demontáž patice P1		ks 1	
002 0		odpojení zemního bodu		ks 1	
003 0		zapojení zemního bodu včetně pospojení patice		ks 1	
004 0		montáž nové elektrovýzbroje SV 9/35/4		ks 1	
005 0		kompletní zapojení výzbroje		ks 1	
006 0		demontáž stávajícího svítidla		ks 1	
007 0		montáž nového svítidla		ks 1	
008 0		zap. stávajícího svítidla vč. kabelu Cyky 3x1,5-10m		ks 1	
009 0		izolace(asfalt. nátěr) v místě vetknutí(zesílení)stož.		ks 1	
010 0		demontáž výložníku V1		ks 1	
011 0		montáž výložníku		ks 1	
012 0		demontáž stávajícího betonového kroužku		ks 1	
013 0		montáž nových chrániček na stávající kabely AYKY 4x35 v místě betonového kroužku		ks 2	
<b>B. MATERIÁL :</b>					
015 0		betonová roura 30/150		ks 1	
016 0		beton B20 cena za 1 m3		m3 0,6	
017 0		elektrovýzbroj SV 9.35.4		ks 1	
018 0		0		ks 0	
<b>D. ZEMNÍ PRÁCE :</b>					
019 0		výkop pro základ stožáru roura 30x150cm		ks 1	
020 0		zabetonování stožárů J10-J8 beton B20		ks 1	
021 0		vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks 1	
022 0		uložení betonové sutě na skládku		m3 0,6	
023 0		odkopání stávajícího betonového prefabrikátu		ks 1	
024 0		včetně vytažení a demontáže stožáru			
<b>E. OSTATNÍ :</b>					
025 0		revize dle ČSN 331500		ks 1	
026 0		demontáž a montáž dopravní značky páskou		ks 1	
027 0		Bandimex 16mm včetně materiálů		0 0	
028 0		očištění a nátěr výložníku V1 barvou Komaprim		ks 1	
029 0		očištění a 2x nátěr patice barvou Komaprim 3v1		ks 1	
030 0		demontáž stávající výzbroje		ks 1	
031 0		kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubů		ks 1	
032 0		cena kab. spojky+montáž na kabel AYKY 4x35		ks 2	
033 0		demontáž a montáž identifikačního štítku		ks 1	
034 0		doprava demontovaných dílů na stř.VO v areálu TS		km 5	
035 0		kabelová spojka+montáž na kabel AYKY 4x4		ks 1	
<b>F. H Z S (hodinová zúčtovací sazba) :</b>					
036 0		automobil s hydraulickou rukou		h 3	
037 0		montážní plošina + obsluha		h 2	
038 0		DIO+zajištění stavby dle TP 66		ks 1	

**REKAPITULACE CELKEM :**

Cena celkem		11 734,00
Sazba DPH	21,00%	2 464,14
Cena celkem včetně DPH		14 198,14