



**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: III/1051 PSÁRY, MOST EV.Č. 1051-1  
 Rozpočet: SO 403 PŘELOŽKA LAMPY VO A ELEKTROMĚRU ČS

SO 403 259 884,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>961,80</b>
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	4,200	125,00	525,00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
			2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí				
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02	T	2,600	168,00	436,80
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
			2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>8 611,00</b>
3	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	25,000	18,00	450,00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	8,500	699,00	5 941,50
			<i>Viz dokumentace</i>				
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření vykopávkou po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou				
5	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	78,000	14,00	1 092,00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
6	17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,700	75,00	577,50
			<i>Viz dokumentace</i>				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
7	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	25,000	22,00	550,00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je				
2			<b>Základy</b>				<b>1 581,50</b>
8	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	0,100	575,00	57,50
			<i>Viz dokumentace</i>				
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
9	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,600	2 540,00	1 524,00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení.				

4		Vodorovné konstrukce	1 138,00			
10	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2.000	569,00	1 138,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
7		Přidružená stavební výroba	247 592,00			
11	701001	OZNAČOVACÍ STÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	7.000	26,00	182,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	105.000	58,00	6 090,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– přípravu podkladu pro osazení				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Měří se metr délkový.				
13	705100	ZDĚNÝ PILÍŘ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ	KUS	1.000	8 500,00	8 500,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci				
		– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek				
		2. Položka neobsahuje:				
		– odvoz vybouraného materiálu				
		– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)				
		3. Způsob měření:				
14	706214	VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ	KS	1.000	2 100,00	2 100,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: - výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zařízení a odstranění KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍŤÍ	KUS	2.000	390,00	780,00
15	709210					
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– úprava dna výkopu				
		– položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí				
		– pomocné mechanismy				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	20.000	62,00	1 240,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
17	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20.000	82,00	1 640,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– přípravu podkladu pro osazení				
		– měření, dělení, spojování, tvarování				
		– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem				
		2. Položka neobsahuje:				
		– zemní práce				
		– ochranu vodiče - chráničky apod.				
		3. Způsob měření:				
		Měří se metr délkový.				
18	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	4.000	62,00	248,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– tvarování, přípravu spojů				
		– svařování				
		– ochranný nátěr spoje dle příslušných norem				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	742254	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA	KUS	9.000	540,00	4 860,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré příslušenství				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
20	742255	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA S POJISTKOU	KUS	1.000	690,00	690,00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje:				
		– pojistku, veškeré příslušenství				
		2. Položka neobsahuje:				
		X				
		3. Způsob měření:				
		Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
21	742256	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	2.000	930,00	1 860,00
		<i>Viz dokumentace</i>				

		1. Položka obsahuje. – veškeré příslušenství				
22	742257	2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÁ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	1 000	795 00	795 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – veškeré příslušenství				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce				
23	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	1 000	4 620 00	4 620 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – veškeré příslušenství				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce				
24	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2.5 MM2	M	5 000	44 00	220 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)				
		2. Položka neobsahuje. – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.				
		3. Způsob měření. Měří se metr délkový				
25	742H12	KABEL NN ČTYR- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20 000	152 00	3 040 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)				
		2. Položka neobsahuje. – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.				
		3. Způsob měření Měří se metr délkový				
26	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	2 000	165 00	330 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce				
27	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA	KUS	6 000	295 00	1 770 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetně veškerého příslušenství				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce				
28	742O13	ZÁTĚŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	20 000	55 00	1 100 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky; kolektorů				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření Měří se metr délkový				
29	742xxR	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VO	M	130 000	219 00	28 470 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek				
		2. Položka neobsahuje. – odvoz vybouraného materiálu poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)				
		3. Způsob měření				
30	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	20 000	90 00	1 800 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek				
		2. Položka neobsahuje. – odvoz vybouraného materiálu poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)				
		3. Způsob měření				
31	743C14	SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÁ PŮJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO	KUS	1 000	3 530 00	3 530 00
		<i>Viz dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje. – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení ztliva, omítky a fasády po dokončené montáži technický popis viz. projektová dokumentace				
		2. Položka neobsahuje. X 3. Způsob měření				
32	743F 11	SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A	KUS	1 000	4 490 00	4 490 00

			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace				
			2. Položka neobsahuje				
			X				
			3. Způsob měření.				
33	743xxR.1		ROZVADEČ PRO ČSOV dle standardu a TOS	KUS	1.000	130 000.00	130 000.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje. – dodávku a instalaci do terénu vč. zapojení a oživení dle TOS – technický popis viz. projektová dokumentace				
			2. Položka neobsahuje. – zemní práce				
			3. Způsob měření				
			Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.				
34	743xxR.2		SVITIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVITIDLA	KUS	1.000	3 200.00	3 200.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje. – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření				
			Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.				
35	743Z72		DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ	KUS	1.000	893.00	893.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje – všechny náklady na demontáž slávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek				
			2. Položka neobsahuje. – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)				
			3. Způsob měření				
36	747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1.000	15 000.00	15 000.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO. vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření				
			Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.				
37	747511		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELU NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM <sup>2</sup>	KUS	2.000	1 000.00	2 000.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje – cenu za provedení měření kabelů/ vodičů vč. vyhotovení protokolů				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření.				
			Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.				
38	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16.000	539.00	8 624.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje. – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření.				
39	747703		ZKOUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8.000	420.00	3 360.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření.				
40	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÍ PROVOZOVATELEM	HOD	8.000	770.00	6 160.00
			<i>Viz dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje. – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru				
			2. Položka neobsahuje.				
			X				
			3. Způsob měření.				