

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 stezky	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	VCP - stezky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
13-508-17	zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	508
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	47 750	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	47 750	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	47 750	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 750	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	47 750 Kč
DPH		21,0 %	10 028 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			57 778 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-508-17 zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Rozpočet :	VCP 01
Objekt :	SO 01 VCP - stezky		VCP - stezky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce - náměstíčko	9 447				
2 Základy a zvláštní zakládání - sloup a lavice	23 432				
3 Elektroinstalace - led pásek náměstíčko a ka	7 878				
5 Přípravné a přidružené práce	6 993,00				
CELKEM OBJEKT	47 750				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			47 750	
Oborová přírážka			47 750	
Přesun stavebních kapacit			47 750	
Mimostaveništní doprava			47 750	
Zařízení staveniště			47 750	
Provoz investora			47 750	
Kompletační činnost (IČD)			47 750	
Rezerva rozpočtu			47 750	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-508-17 zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Rozpočet: VCP 01
Objekt :	SO 01 VCP - stezky	VCP - stez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Celkem za					
Díl: 1	Zemní práce - náměstíčko				
21	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 a 4 - prohloubení výkopu náměstíčka dle zkoušky únosnosti	m3	2,70	287,00
22	139601103R00	Ruční výkop sondy - kabel CETIN	m3	1,50	1 081,00
23	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	4,20	356,90
24	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	18,00	6,91
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti	m2	18,00	125,00
26	R-položka	Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku	m3	4,20	376,30
27	58344154	Štěrkodrtě frakce 8-16A	T	2,52	633,60
Celkem za		1 Zemní práce - náměstíčko			
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání - sloup a lavice				
28	133202011.1	Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně -Lavice	m3	3,43	956,80
29	133202011.2	Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně - Sloup	m3	0,65	956,80
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,08	356,90
31	274351110R00	Bed zakl pasu zřízení - lavice	m2	5,07	173,00
32	274351119R00	Odbed zakl pasu - lavice	m2	5,07	48,10
33	274361321R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11373	t	0,06	34 600,00
34	275313621.1	Beton základových - pro sloup C 20/25	m3	0,64	2 875,00
35	275313621.2	Beton základový pro lavici - prostý C 20/25	m3	4,00	2 875,00
36	RR - položka	Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku	m3	4,08	376,30
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání - sloup a lavice			
Díl: F0807	Elektroinstalace - led pásek náměstíčko a kabelový přívod ke sloupu				
37	1. 3c	LED zdroj napájecí - LED zdroj napájecí 12V DC 18W 1,5 A plast IP67 MEAN WELL: PROFIL HR – LINE, JEZDOVÝ PROFIL – DOSAHUJE KRYTÍ IP67, 3M, MLÉČNÝ DIFUZOR HR-LINE 3M, záslepka PVC HR LINE – Z, LED PÁSEK – 3528 – W 60led: IP 68, 12V, 4,8W/M, 3M dodávka včetně montáže	ks	1,00	4 289,00
38	2. 7a	CYKY cyky -J 3x 1,5 (C) – v trubce – dodávka včetně montáže	m	15,00	31,50
39	3. 17a	Flexi lepidlo – dodávka včetně montáže	kpl	1,00	653,00
40	4. 17a.	Průchodky Pg7, Pg 11 – dodávka včetně montáže	ks	2,00	30,30
41	5. 17a..	Krabice Krabice Wiska Combi 1210; IP66 – dodávka včetně montáže	ks	1,00	358,40
42	6. 23	Chráníčka - chráníčka KF 09040 -dodávka vč. Montáže	m	20,00	41,60
43	7. 24	ukončení kabelů - ukončení kabelů do 5 x 10 – dodávka včetně montáže	ks	2,00	182,50
44	8. 3	Výchozí revize	hod	1,50	400,00
45	9. 5	zakrytí kabelu - zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie	m	15,00	16,50
Celkem za		Elektroinstalace - led pásek náměstíčko a kabelový přívod ke sloupu			

ky

celkem (Kč)

774,90
1 621,50
1 498,98
124,38
2 250,00
1 580,46
1 596,67
9 446,89

3 281,82
621,92
1 456,15
877,11
243,87
2 076,00
1 840,00
11 500,00
1 535,30
23 432,18

4 289,00
472,50
653,00
60,60
358,40
832,00
365,00
600,00
247,50
7 878,00