

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/792/17/1  
číslo smlouvy zhotovitele: S18 – 017 - 0146



KUJCP01B1ER4

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., České Budějovice  
Č. účtu : 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen zhotovitel)

### I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/792/17 ze dne 21. 12. 2017 s názvem

**„Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ (okr. ČK)**  
dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě, a to formou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo z níže uvedených důvodů takto:

#### 1) Vícepráce obsažené ve změnovém listu č. 1

#### čl. IV. Cena za dílo

##### **Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 72 404 929,26 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 277 057,06 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 27 938 749,38 Kč

---

celkem bez DPH 106 620 735,70 Kč

DPH 21 % 22 390 354,49 Kč

Celkem včetně DPH 129 011 090,19 Kč

#### **Nové znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s od-souhlasenými změnami (viz příložený změnový list č. 1)

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 72 404 929,26 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 7 024 411,78 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 28 779 956,87 Kč

---

celkem bez DPH 108 209 297,91 Kč

DPH 21 % 22 723 952,56 Kč

Celkem včetně DPH 130 933 250,47 Kč

## **2) Změna financování díla**

### **čl. II Předmět**

Dílčí úsek „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)“ bude financován rovněž v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

II.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.


Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 724/2018/RK-43 ze dne 7. 6. 2018.

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2018

  
-----  
**Mgr. Ivana Stráská**  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 8.6.2018

  
-----  
**Ing. Ivan Šot**  
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

<b>Stavba: „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“</b>	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/792/17
b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000 c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 32,040)	č. smlouvy zhotovitele:	S18-017-0146
<b>Objednatel :</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
<b>TDS:</b> MAURING spol. s r.o. Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice		
<b>Projektant:</b> PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha		
<b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 03 České Budějovice		
<b>Předmět změny:</b>  Zřízení objízdných tras.  Důvodem je minimalizace délky uzavírky komunikací, umožnění zaměstnancům mezi ČR a Rakouskem využívat komunikaci i v průběhu stavby mostu a propustků. Bez těchto tras by nebylo možné dokončit práce v jedné sezoně.		
<b>Návrh ocenění:</b>  Cena celkem bez DPH <span style="float: right;">1 588 562,21 Kč</span>		

Zhotovitel:

jméno: MILOSLAV JINDRA

datum a podpis: 24. 5. 18

Objednatel:

jméno: ING. JIŘKA HLAVKOVÁ

datum a podpis: 9. 6. 2018

Techn. dozor investora:

jméno: ZDEKEL HAVRAN

datum a podpis: 24. 5. 2018

Projektant:

jméno: ING. ZDEKEL TRAVNICEK

datum a podpis: 24. 05. 2018

Autorský dozor:

jméno: PRAGOPROJEKT KACÍZEK

datum a podpis: 24. 05. 2018

Přílohy: rekapitulace, položkový rozpočet

Tištěno dne: 23.5.2018

REKAPITULACE ZL č. 1

Investor: Jihočeský kraj

Stavba	SOD	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1		celkem
		méněpráce	vícepráce	
Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben	106 620 735,70	0,00	1 588 562,21	108 209 297,91
CELKEM	106 620 735,70	0,00	1 588 562,21	108 209 297,91

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z části ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).

Tištěno dne:

23.5.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1 (rekapitulace)**

Investor: Jihočeský kraj

	<i>Text</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 15</i>	<i>DPH 21</i>	<i>Cena s DPH</i>
SO 01	Objízdna komunikace č. 1 (při výstavbě mostu SO 202 v km 0,000)	666 239,35 Kč	0,00 Kč	139 910,26 Kč	806 149,61 Kč
SO 02	Objízdna komunikace č. 2 (při výstavbě propustku SO 102 v km 0,5109)	430 165,59 Kč	0,00 Kč	90 334,77 Kč	520 500,36 Kč
SO 03	Objízdna komunikace č. 3 (při výstavbě propustku SO 102 v km 2,5295)	349 652,17 Kč	0,00 Kč	73 426,96 Kč	423 079,13 Kč
SO 90	DIO	142 505,10 Kč	0,00 Kč	29 926,07 Kč	172 431,17 Kč

Sazba DPH

15,00

21,00

DPH celkem

0,00

333 598,06

**STAVBA CELKEM**

**Odbytová cena bez DPH: 1 588 562,21**

**Odbytová cena s DPH: 1 922 160,27**

Uvedené ceny u jednotlivých položek rozpočtu vycházejí z části ze stávajících položek z rozpočtu SOD a nové položky jsou oceněny OTSKP 2018 (ozn. N).

Tištěno dne:

23.5.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1**  
(položkový rozpois)

Investor:

**SO 01 Objizdná komunikace č. 1 (při výstavbě mostu SO 202 v km 0,000)**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	Zemní práce					
1	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ vč odvozu a uložení na meziskládku	357,72	M3	140,40	50 223,89
		dle pol. č. 21452	0,0000			
		207,9	207,9000			
		dle pol. č. 56330	0,0000			
		114,84	114,8400			
		dle pol. č. 56362	0,0000			
		349,8*0,1	34,9800			
2	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM vč. odvozu na meziskládku	42,90	M3	50,00	2 145,00
		66*6,5*0,1	42,9000			
3	12190	PŘEVYRSTVENÍ ORNICE	42,90	M3	50,00	2 145,00
		dle pol. č. 121104	0,0000			
		42,9	42,9000			
4	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ odvoz na mezideponii	105,30	M3	140,40	14 784,12
		2*(10*0,7/2)*6,5+46*6,5*0,2	105,3000			
5	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ naložení a dovoz z meziskládky	148,20	M3	80,00	11 856,00
		dle pol. č. 17120 - odkop. zemina, ornice	0,0000			
		105,3+42,9	148,2000			



6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály z výkopů ukládané na skládku a mezisk	148,20 M3	8,57	1 270,07
		<i>ládku</i>			
		<i>dle pol. č. 121104</i>	0,0000		
		42,9	42,9000		
		<i>dle pol. č. 123734</i>	0,0000		
		105,3	105,3000		
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	429,00 M2	4,06	1 741,74
		66*6,5	429,0000		
8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	105,30 M3	228,58	24 069,47
		<i>dle pol. č. 125734 - odkop. zemina</i>	0,0000		
		105,3	105,3000		
9	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>zpětné rozprostření sejmuté ornice</i>	429,00 M2	19,05	8 172,45
		<i>dle pol. č. 125734 - ornice</i>	0,0000		
		42,9/0,1	429,0000		
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	429,00 M2	12,57	5 392,53
11	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	429,00 M2	2,29	982,41
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	2,57 M3	217,14	558,92
		3 x 0,002 m3/m2			
		429*3*0,002	2,5740		
<b>2</b>	<b>Základy</b>			<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>123 341,60</b>
13	21452N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	207,90 M3	803,13	166 970,73
		0/250			
		66*6,3*0,5	207,9000		
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>Základy Celkem :</b>	<b>166 970,73</b>
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	114,84 M3	715,11	82 123,23
		ŠDA 0/63 GE tl. min. 300 mm			
		66*5,8*0,3	114,8400		

15	56362N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 66*5,3	349,80 M2 349,8000	116,56	40 772,69
16	58301N	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM pronájem panelů, osazení a rozebrání s odvozem 3*2*5	30,00 M2 30,0000	1 097,87	32 936,10
<b>Komunikace Celkem :</b>					<b>155 832,02</b>
<b>8 Potrubí</b>					
17	86358N	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	12,00 M	9 203,20	110 438,40
17	86346N	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	16,00 M	6 324,49	101 191,84
<b>Potrubí Celkem :</b>					<b>211 630,24</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>					
19	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. zemních prací, odvoz na skládku k recyklaci, vč. rozvozných vzdáleností	16,00 M	253,34	4 053,44
20	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. zemních prací, odvoz na skládku k recyklaci, vč. rozvozných vzdáleností	12,00 M	367,61	4 411,32
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>8 464,76</b>
<b>Celkem</b>					<b>666 239,35</b>

Odbytová cena bez DPH:

Tištěno dne: 23.5.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1**  
**(položkový rozpois)**

Investor:

**SO 02 Objízdna komunikace č. 2 (při výstavbě propustku SO 102 v km 0,5109)**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce				
1	113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ vč odvozu a uložení na meziskládku <i>dle pol. č. 21452</i>	288,20 M3		140,40	40 463,28
	<i>167,75</i>	0,0000			
	<i>dle pol. č. 56330</i>	167,7500			
	<i>92,4</i>	0,0000			
	<i>dle pol. č. 56362</i>	92,4000			
	<i>280,5*0,1</i>	0,0000			
		28,0500			
2	121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM vč. odvozu na meziskládku <i>55*6,3*0,1</i>	34,65 M3		50,00	1 732,50
	<i>PŘEVRSŤVENÍ ORNICE</i>	34,6500			
	<i>dle pol. č. 121104</i>	34,65 M3		50,00	1 732,50
	<i>34,65</i>	0,0000			
		34,6500			
4	123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ odvoz na mezideponii <i>2*(10*0,7/2)*6,3+35*6,3*0,2</i>	88,20 M3		140,40	12 383,28
	<i>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ</i>	88,2000			
	<i>naložení a dovoz z meziskládky</i>	122,85 M3		80,00	9 828,00
	<i>dle pol. č. 17120 - odkop. zemina, ornice</i>	0,0000			
	<i>88,2+34,65</i>	122,8500			

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  
materiály z výkopů ukládané na skládku a mezisk

*ládku*

*dle pol. č. 121104*

34,65

*dle pol. č. 123734*

88,2

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

55\*6,3

8 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

*dle pol. č. 125734 - odkop. zemina*

88,2

9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

*zpětné rozprostření sejmuté ornice*

*dle pol. č. 125734 - ornice*

34,65/0,1

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

ZALÉVÁNÍ VODOU

346,5\*3\*0,002

**2 Základy**

13 21452N SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

0/250

55\*6,1\*0,5

**5 Komunikace**

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠIDA 0/63 GE tl. min. 300 mm

55\*5,6\*0,3

122,85 M3

8,57

1 052,82

0,0000

34,6500

0,0000

88,2000

346,50 M2

346,5000

1 406,79

88,20 M3

0,0000

88,2000

20 160,76

346,50 M2

19,05

6 600,83

0,0000

346,5000

346,50 M2

346,50 M2

2,08 M3

2,0790

4 355,51

793,49

451,43

**Zemní práce Celkem : 100 961,19**

167,75 M3

803,13

134 725,06

167,7500

**Základy Celkem : 134 725,06**

92,40 M3

715,11

66 076,16

92,4000

15	56362N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 55*5,1	280,50 M2 280,5000	116,56	32 695,08	
<b>8</b>	<b>Potrubi</b>			<b>Komunikace Celkem :</b>	<b>98 771,24</b>	
16	86358N	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	10,00 M	9 203,20	92 032,00	
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			<b>Potrubi Celkem :</b>	<b>92 032,00</b>	
17	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. zemních prací, odvoz na skládku k recyklaci, vč. rozvozných vzdáleností	10,00 M	367,61	3 676,10	
<b>Celkem</b>					<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>3 676,10</b>
					<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>430 165,59</b>

Tištěno dne:

23.5.2018

**ROZPOČET K ZL Č. 1**  
(položkový rozpois)

Investor:

**SO 03 Objízdná komunikace č. 3 (při výstavbě propustku SO 102 v km 2,5295)**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ vč odvozu a uložení na meziskládku dle pol. č. 21452	216,80 M3	140,40	30 438,72
	126		0,0000		
	dle pol. č. 56330		126,0000		
	69,6		0,0000		
	dle pol. č. 56362		69,6000		
	212*0,1		0,0000		
			21,2000		
2	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM vč. odvozu na meziskládku 40*6,5*0,1	26,00 M3	50,00	1 300,00
3	12190	PŘEVRSŤVENÍ ORNICE dle pol. č. 121104	26,0000		
	26		0,0000		
			26,0000		
4	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ odvoz na mezideponii	71,50 M3	140,40	10 038,60
			71,5000		
			2*(10*0,7/2)*6,5+20*6,5*0,2		
5	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ naložení a dovoz z meziskládky dle pol. č. 17120 - odkop. zemina, ornice 71,5+26	97,50 M3	80,00	7 800,00
			0,0000		
			97,5000		

6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály z výkopů ukládané na skládku a mezisk ládku dle pol. č. 121104 26 dle pol. č. 123734 71,5	97,50 M3	8,57	835,58
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 40*6,5	260,00 M2 260,0000	4,06	1 055,60
8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ dle pol. č. 125734 - odkop. zemina 71,5	71,50 M3 0,0000 71,5000	228,58	16 343,47
9	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M zpětné rozprostření sejmuté ornice dle pol. č. 125734 - ornice 26/0,1	260,00 M2 0,0000 260,0000	19,05	4 953,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	260,00 M2	12,57	3 268,20
11	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	260,00 M2	2,29	595,40
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 260*3*0,002	1,56 M3 1,5600	217,14	338,74
			<b>Zemní práce Celkem : 78 267,31</b>		
2	<b>Základy</b>				
13	21452N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0/250 40*6,3*0,5	126,00 M3 126,0000	803,13	101 194,38
			<b>Základy Celkem : 101 194,38</b>		
5	<b>Komunikace</b>				
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 GE tl. min. 300 mm 40*5,8*0,3	69,60 M3 69,6000	715,11	49 771,66

15	56362N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 40*5,3	212,00 M2 212,0000	116,56	24 710,72
<b>Komunikace Celkem: 74 482,38</b>					
8	Potrubí				
16	86358N	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	10,00 M	9 203,20	92 032,00
<b>Potrubí Celkem: 92 032,00</b>					
9	Ostatní konstrukce a práce				
17	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. zemních prací, odvoz na skládku k recyklaci, vč. rozvozných vzdáleností	10,00 M	367,61	3 676,10
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem: 3 676,10</b>					
<b>Odbytová cena bez DPH: 349 652,17</b>					

**Celkem**



Tištěno dne: 23.5.2018

**ROZPOČET K ZL č. 1**  
**(položkový rozpois)**

Investor:

SO 90 DIO	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
1	91699N	Dopravné inženýrská opatření	1,00	kpl	142 505,10	142 505,10
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>						<b>142 505,10</b>
<b>Odbytová cena bez DPH:</b>						<b>142 505,10</b>