

# ROZPOČET

**Stavba:** Bezbariérová rampa SOŠ Na Hrázi  
**Objekt:** Přístavba bezbariérové rampy  
**Část:** Úprava zpevněné plochy nástupu na rampu  
JKSO:

Objednatel: SOŠ Frýdek-Místek  
Zhotovitel:  
Datum: 21.8.2017

P.Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	5	6	7	8	9	10

## **B Práce a dodávky úprava zpevněné plochy nástupu na rampu**

**141 487,50**

### **B.1 Příprava území - bourací práce**

**68 571,50**

1	K	Rozbourání povrchové vrstvy betonu v tl. 0,15m	m2	45,50	450,00	20 475,00	21,0
2	K	Rozbourání podkladní štěrkové vrstvy v tl. 0,1m	m2	45,50	60,00	2 730,00	21,0
3	K	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	44,26	50,00	2 213,00	21,0
4	K	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,26	300,00	13 278,00	21,0
5	K	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,26	100,00	4 426,00	21,0
6	K	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,26	100,00	4 426,00	21,0
7	K	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	44,26	125,00	5 532,50	21,0
8	K	Poplatek za skládku suti - směs betonu, aj.	t	44,26	350,00	15 491,00	21,0

### **B.2 Zemní práce**

**7 280,00**

9	K	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5, příprava pro novou výstavbu - komplet	m2	45,500	150,00	6 825,00	21,0
10	K	Chemické odplevelení odkryté plochy nad 20 m2 postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5	m2	45,500	10,00	455,00	21,0

### **B.3 Konstrukce zpevněné plochy**

**56 636,00**

11	K	Podsyp se zhuštěním z hrubého kameniva	m3	4,550	1 200,00	5 460,00	21,0
12	K	D+M Dilatační ocelová pásovina	m	56,000	200,00	11 200,00	21,0
13	K	Betonáž nášlapné vrstvy zpevněných ploch v tl.0,15m	m2	45,500	800,00	36 400,00	21,0
14	K	Bednění okrajů zpevněných ploch	m	29,800	100,00	2 980,00	21,0
15	K	Bednění okrajů zpevněných ploch - odstranění	m	29,800	20,00	596,00	21,0

### **A.5 Přesun hmot**

**9 000,00**

16	K	Přesun hmot, v do 6 m	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0
----	---	-----------------------	-----	-------	----------	----------	------

### **Celkem**

**141 487,50**