

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017 )**

č.: ZL 18

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVAŽNÁ 995/2“

Datum: 8.6.2018

Předmět změny: ZMĚNY PŘED DOKONČENÍM

Dotčené místo: interiér budovy od 1. PP do 7. NP

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Příloha: 1. Položkový rozpočet

Odkaz na jinou část smlouvy: není

Změna termínu dokončení stavby: ano

Dopad do ceny díla dle SOD: Ano odpočet -4 564,11 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:****záměna dveří hlavního vstupu ze schodiště z dvoukřídlých (rozměr 1200) na dveře jednokřídlé z provozních důvodů dle § 222, odst. 5**

záměna byla vyvolána nepředpokládaně, lepší prostupností a menším opotřebením širších jednokřídlých dveří než dvoukřídlých, budoucí nutná úprava by přinesla zvýšené náklady na jednorázovou výměnu a i náklady na zvýšenou údržbu v případě zachování

**náhrada sanitárních příček klasickou konstrukcí SDK s dveřmi a zárubněmi dle § 222, odst. 6**

na pánských toaletách bylo přistoupeno k záměně systému subtilních sanitárních příček klasickou konstrukcí pro zvýšení životnosti, zvýšení zvukové izolace a odvětrání prostoru, tato úprava, prováděná v budoucnu, ,

**úprava dodávek čistících zón u vstupů dle skutečných požadavků investora - redukce dle § 222, odst. 6**

čistící zóna byla zmenšena z důvodů osazení jiného typu turniketu dílčí změněn plochy vstupní místnosti v 1NP. Nemohlo být přepokládáno

**úprava systému generálního klíče dle finálního zadání investora dle § 222, odst. 4**

systém generálního klíče byl rozšířen o systémovou část oddělující OSZ a PMS a odplněny příslušné počty klíčů dle Provozního řádu budovy

**doplnění hran schodišťových stupňů dle skutečných potřeb dle § 222, odst. 6**

nepředpokládanou změnou byly schodišťové stupně v 1 NP, jež nahradily původní projektovanou rampu (viz ZL dodatek2) a musely být opatřeny finálním povrchem dlažbou a se schodišťovou hranou

**úprava dodávek ukončovacích a dilatačních profilů pro obklady a dlažby dle skutečnosti dle § 222, odst. 6**

v 1 NP došlo dle ZL z dodatku SOD č. 3 ke sjednocení výšky podlahy a tím vznikla i skutečná potřeba dilatačních spár

**doplnění dveřního komunikátoru dle požadavků provozu dle § 222, odst. 6**

z důvodů komunikace s ostrahou objektu osazen dveřní komunikátor, komunikátor nemohl být předpokládán, požadavek vznikl po realizaci Provozního řádu a Směrnice pro výkon ostrahy a dle požadavku OSZ P7. Z dokumentů vyplynula jednočlená obsazenost ostrahy

**zrušení dodávky kabelových ovladačů klimajednotek dle § 222, odst. 4**

zrušeno ze strany investora jako neekonomické

**aktualizace skutečného rozsahu repase zábradlí schodiště dle § 222, odst. 4**

repase stávajícího historického zábradlí je provedena v celkové byla aktualizována dle skutečné délky a dle stávajícího rozpočtu

Přípočty: 320 944,55 Kč 388 342,91 Kč

Odpočty: -325 508,66 Kč -393 865,48 Kč

**CENA CELKEM -5 522,57 Kč (s DPH)**

Přílohy: rozpočet ano  
CN subdodavatele ano (generální klíč)  
příloha PD ne  
celkem

Listů A4: 8  
Listů A4: 2  
Listů A4: 0  
Listů A4: 10

Stanovisko Architekta a Projektanta: Podpis souhlas Datum: 8.6.2018

Objednatel: souhlas Datum: 8.6.2018

Dodavatel: souhlas Datum: 8.6.2018

TDO: souhlas Datum: 8.6.2018