

**S M L O U V A   O   D Í L O****Jindřich  
Nováček**Digitálně podepsal Jindřich  
Nováček  
DN: c=CZ, o=Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje (IČ 70971641),  
ou=43, cn=Jindřich Nováček,  
serialNumber=P385009,  
title=vedoucí oddělení veřejných  
zakázek  
Datum: 2016.05.23 08:51:26 +02'00'

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

**Silnice II/409 Hroby**

číslo smlouvy zhotovitele: 22/2016

číslo smlouvy objednatele: 103/P/2016

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel (stavebník):** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
**Sídlo:** Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
**Jednající:** Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje  
České Budějovice

Došlo: 11-05-2016

ČJ: 4476/2016

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 9/4 apl.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE]

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce:

(bude doplněn před podpisem SoD) [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

**Sídlo:** Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

**Zastoupený:** Josef Pták, jednatel společnosti  
tel.: 381 297 711 fax: 381 297 463  
IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku C12191

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, č. účtu: 78-1323180207/0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták, jednatel tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE] vedoucí staveb. výroby, [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

## 2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

### „Silnice II/409 Hroby“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice II/409 v k.ú. Lažany u Chýnova a k.ú. Hroby, okres Tábor.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 103/P/2016, dále projektovou dokumentací stavby „Silnice II/409 Hroby“ ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovaná firmou projekční kancelář **WAY project s r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec** a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím subdodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2016)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejděle do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní před dnem předání stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

#### 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

**Smluvní cena díla bez DPH** **5 891 440,83 Kč**

**DPH 21%** **1 237 202,57 Kč**

**Smluvní cena díla včetně DPH** **7 128 643,40 Kč**

**slovy: sedmmilionůjednostodvacetosmtisícšestsetčtyřicettři korun čtyřicethaléřů českých včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

- **Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**
- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámcem množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.



- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)
- 6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.9. Realizace díla bude probíhat **za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD – DIO)**, kterou si zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použití materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. – 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje



navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
- 6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.16. této SoD).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná objednatelem bude **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.5. V případě, že stavební práce bude provádět jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **15 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

zhotovitele na úseku BOZP.

- 8.7. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity dle znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).
- 9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 103/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.



10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.8. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 25.4.2016
- příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele
- příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán *(doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)*
- příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: 19. 05. 2016

Chýnov dne: 11. 05. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Fermanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641

Ing. Jan Šticha  
ředitel organizace

Josef Pták  
jednatel společnosti

  
Dřevotvar  
- řemesla a stavby  
s.r.o.  
IČ: 26071084  
DIČ: CZ26071084  
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 834 - Silnice II/409 Hroby**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 891 440,83

OC+DPH: 7 128 643,40

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

| Objekt | Popis                 | OC           | DPH          | OC+DPH       |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02     | Požadavky objednatele | 651 000,00   | 136 710,00   | 787 710,00   |
| 101    | Silnice II/409        | 5 240 440,83 | 1 100 492,57 | 6 340 933,40 |

3  
  
- firma s stávkou  
TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 443  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ0671584  
Slavíkovců 456 • 391 55 Chýnov

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 834 Silnice II/409 Hroby  
 číslo a název SO: 02 Požadavky objednatele  
 číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatele  
 Zařídění JKSO:

| Poř.<br>č. pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                 |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1               | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        | 6                 | 7          | 8          |
|                 | 0              |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 1               | 01400          |                     | POPLATKY<br>vytýčení stávajících inženýrských sítí<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL      |                   |            | 5 000,00   |
| 2               | 01450          |                     | POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU<br>náhradní autobusová doprava po dobu stavby, viz DIO,<br>po dobu uzavírky silnice pro všechny spoje jedoucí přes místní část Hroby,<br>přeprava cestujících z míst, částí Kozmice a Hroby<br>na křižovatku silnic II/409 a III/1362 v obou směrech<br>Pro stavbu jako celek<br>1=1,000 [A]                                                                                                  | KS       |                   |            | 90 000,00  |
| 3               | 02510          |                     | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE<br>zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL      |                   |            | 10 000,00  |
| 4               | 02520          |                     | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU<br>zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem<br>20000=20 000,000 [A]                                                                                                                                                                                                                           | KC       |                   |            | 6 000,00   |
| 5               | 02610          |                     | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE<br>zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL      |                   |            | 15 000,00  |
| 6               | 02620          |                     | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU<br>zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem<br>20000=20 000,000 [A]                                                                                                                                                                                                         | KC       |                   |            | 10 000,00  |
| 7               | 02710          |                     | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>oprava objízdných tras podle určení zadavatele<br>předpokládá se výprava výtluků v krytu z asfaltového betonu a zřízení asfaltového náletu<br>rozsah i místa oprav stanoví zadavatel<br>uvažuje se pro celou stavbu jako jeden celek,<br>čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem<br>silnice II. a III. třídy (ve vlastnictví Jihočeského kraje)<br>500000=500 000,000 [A] | KC       |                   |            | 150 000,00 |
| 8               | 02720          | A                   | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KS       |                   |            | 15 000,00  |

zdokumentování komunikací po kterých budou vedeny objízdné trasy  
před převedením dopravy na tyto trasy  
dokumentace v podobě videonahrávky  
pro stavbu jako celek  
1=1.000 [A]

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |            |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|
| 9 02720  | B | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ OCHRANY DOPRAVY</p> <p>dopravně inženýrské opatření<br/>         vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby<br/>         včetně případného vymezení koridoru pro pěší a cyklisty,<br/>         včetně provizorního ohrazení (oplocení)<br/>         bere se pro celou stavbu jako jedn celek,<br/>         1=1,000 [A]</p> | KS  |  | 100 000,00 |
| 10 02811 |   | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření, pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL |  | 30 000,00  |
| 11 02821 |   | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU</p> <p>v případě archeologických nálezů<br/>         čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem<br/>         pro stavbu jako celek 50000=50 000,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                | KC  |  | 50 000,00  |
| 12 02841 |   | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU</p> <p>měření hluku před a po dokončení stavby dle požadavku KHS<br/>         v místě stavby, bere se pro stavbu jako celek<br/>         1x před zahájením a 1x po dokončení stavby<br/>         1+1=2,000 [A]</p>                                                                                                                                                                    | KC  |  | 20 000,00  |
| 13 02851 |   | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</p> <p>vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby<br/>         pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | KS  |  | 10 000,00  |
| 14 02910 | A | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ</p> <p>podrobné vytýčení podle výtýčkových protokolů<br/>         podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných a podélných řezů,<br/>         pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                            | KPL |  | 35 000,00  |
| 15 02910 | B | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ</p> <p>zaměření skutečného provedení stavby<br/>         pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL |  | 20 000,00  |
| 16 02940 |   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>vypracování dokumentace skutečného provedení<br/>         bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL |  | 20 000,00  |
| 17 02943 |   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>vypracování realizační dokumentace,<br/>         pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL |  | 40 000,00  |
| 18 02960 |   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>autorský dozor projektanta<br/>         pro stavbu jako celek<br/>         1=1,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS  |  | 15 000,00  |

|                                                |                                                                                                                                                                            |     |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 19 03720                                       | POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                    | KPL | 10 000,00         |
|                                                | náklady na zajištění dopravní obsluhy přilehlé zástavby po dobu stavby<br>svoz domovního odpadu přilehlé zástavby po dobu uzavírky<br>Pro stavbu jako celek<br>1=1,000 [A] |     |                   |
| 0                                              | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                               |     | 661 000,00        |
|                                                | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                              |     | <b>661 000,00</b> |
| <b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b> |                                                                                                                                                                            |     |                   |
|                                                | Vícepráce                                                                                                                                                                  |     |                   |
|                                                | Vícepráce celkem                                                                                                                                                           |     | 0,00              |
|                                                | Méněpráce                                                                                                                                                                  |     |                   |
|                                                | Méněpráce celkem                                                                                                                                                           |     | 0,00              |
|                                                | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                              |     | <b>0,00</b>       |
|                                                | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                              |     | <b>661 000,00</b> |

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 834 Silnice II/409 Hroby  
 číslo a název SO: 101 Silnice II/409  
 číslo a název rozpočtu: 101 Silnice II/409  
 Zařídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

| Poř.<br>č. pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                 |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1               | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        | 6                 | 7          | 8          |
|                 | 0              |                     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |            |            |
| 1               | 1014112        | 1                   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>poplatek ze uložení přebytečné zeminy na skládku (1.8 t/m <sup>3</sup> )<br>odkopávka 1429,47*1,8=2 573,046 [A]<br>rýhy (97,95+19,8)*1,8=211,950 [B]<br>šachty 4,312*1,8=7,762 [C]<br>Celkem: A+B+C=2 792,758 [D]                                                | T        |                   |            | 335 130,96 |
| 2               | 1014112        | 2                   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>odstaněné, nestmelené podkladní vrstvy z kameniva (cca 2.2t/m <sup>3</sup> )<br>(2229,7+108,8)*0,3*2,2=1 543,410 [A]                                                                                                                                             | T        |                   |            | 200 643,30 |
| 3               | 1014112        | 3                   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>odstaněné, asfaltové vrstvy vozovky (cca 2.4 t/m <sup>3</sup> )<br>108,8*0,10*2,4=26,112 [A]                                                                                                                                                                     | T        |                   |            | 31 334,40  |
|                 | 0              |                     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |            | 567 108,66 |
|                 | 1              |                     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                   |            |            |
| 4               | 113138         |                     | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>odstranění st. živičného krytu vozovky dle výkazu výměr v tl. 0,10m<br>108,8*0,10=10,880 [A]<br>Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).                                                                                   | M3       |                   |            | 7 561,60   |
| 5               | 113176         |                     | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM<br>odstranění st. krytu vozovky z drobných kamenných kostek<br>dle výkazu výměr, v tl. 0,10m<br>2229,7*0,10=222,970 [A]<br>odečtou se kostky požílé pro podobrubníkový rigol<br>dle výk. výměr -278,5*0,1=-27,850 [B]<br>Celkem: A+B=195,120 [C] | M3       |                   |            | 55 609,20  |
| 6               | 11317A         |                     | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY<br>odstranění znovupoužitých drob. kostek pro podobrubníkový rigol<br>dle výk. výměr 278,5*0,1=27,850 [A]                                                                                                                                         | M3       |                   |            | 6 990,35   |
| 7               | 113328         |                     | ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>odstranění starých vrstev vozovky dle výkazu výměr v tl. 0,3 m<br>(2229,7+108,8)*0,3=701,550 [A]<br>Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).                                                                               | M3       |                   |            | 165 565,80 |
| 8               | 113544         |                     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                                                                                                                        | M        |                   |            | 28 823,00  |

uvažuje se pro vytrhání kamenných krajiníků a velkých kostek na krajích dlážděné vozovky  
dle výk. výměr 694,0=694,000 [A]  
odečte se znovu použité krajiníky -342,5=- 342,500 [B]  
Celkem: A+B=351,500 [C]  
Včetně vodor. dopravy na deponii ve Smyslově (10 km).

|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |            |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------|
| 9 11354A  |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ - BEZ DOPRAVY<br>znovu použité krajiníky 342,5=342,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  |  | 27 742,50  |
| 10 12110  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY<br>(239,5+199,2+65,16)*0,10=50,386 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 |  |            |
| 11 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM<br>sejmutí ornice s odvozem na deponii<br>dle výkazu výměr<br>hl. 100mm<br>801,34*0,10=80,134 [A]<br>odečte se ohumusování<br>-(239,5+199,2+65,16)*0,10=-50,386 [B]<br>Celkem: A+B=29,748 [C]                                                                                                                                                                  | M3 |  | 2 498,83   |
| 12 12373  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I<br>ve tř. I uvažováno 100% odkopávky<br>výkop pro přehutnění zemního tělesa dle výk. výměr<br>486,0=486,000 [A]<br>přičte se výkop zeminy bez vodor. přepravy<br>zemina pro násyp, dod. násyp a zásyp<br>46,67+83,4+10,89=140,960 [B]<br>Celkem: A+B=626,960 [C]                                                                                                 | M3 |  | 82 758,72  |
| 13 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>výkop pro vozovku včetně výkopu pro výměnu zeminy,<br>ve tř. I uvažováno 100% odkopávky<br>výkop pro konstrukci vozovky dle výkazu výměr<br>1570,43=1 570,430 [A]<br>Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).<br>odečte se zemina pro násyp, dod. násyp a zásyp<br>-46,67-83,4-10,89=- 140,960 [B]<br>Celkem: A+B=1 429,470 [C] | M3 |  | 250 157,25 |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  | 3 663,00   |
|           |  | výkop pro rýhy přípojek drenážních šachet<br>hl. prům 1,0 m pod silniční plání, délky dle výkazu výměr<br>rýhy pro přípojky DN200<br>0,9*1,0*22,0,0=19,800 [A]<br>Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).                                                                                                                                                                                      |    |  |            |
| 15 133738 |  | HLoubení šachet ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>výkop šachet pro drenážní šachty, dle výkazu výměr<br>2 ks hl. prům. od pláně 1.1 m<br>1,4*1,4*1.1*2=4,312 [A]<br>Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).                                                                                                                                                                                | M3 |  | 3 522,90   |
| 16 171101 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 |  | 4 420,20   |

dodatečný násyp dle výkazu výměr  
použije se vhodný materiál z výkopů  
83,4=83,400 [A]

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------------|
| 17 | 171303 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS<br>bez dodání nakupovaného materiálu, uvažuje se využití vhodné zeminy z výkopů případně suť z nestmel. vrstev st. vozovky<br>hutněný násyp dle výk. výměr 46,67=46,670 [A]<br>přehutnění zemního tělesa dle výk. výměr 486,0=486,000 [B]<br>násyp ukládat po vrstvách max. tl. 0,3 m<br>Celkem: A+B=532,670 [C] | M3 |  |  | 54 865,01    |
| 18 | 17180  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>vhodný materiál pro výměnu zeminy v podloží tl. 0,5m, dle plochy pláně, nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS, uvažovat velmi vhodnou nenamrzavou hrubozrnnou sypaninu<br>3047,04*0,5=1 523,520 [A]                                                                                  | M3 |  |  | 654 351,84   |
| 19 | 17411  | ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>hloubení rýh pro přípojky 19,8=19,800 [A]<br>odečte se obsyp z nakup. materiálu včetně potrubí<br>-10,296=-10,296 [B]<br>odečte se lože pod potrubím 0,1 m<br>-0,9*0,1*22,0=-1,980 [C]<br>hloubení šachet 4,312=4,312 [D]<br>odečlou se tělesa dren. šachet<br>-0,37*0,37*3,14*1,1*2=-0,946 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=10,890 [F]   | M3 |  |  | 1 121,67     |
| 20 | 17581  | OBSPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>kubatura<br>přípojky DN200 0,9*(0,22+0,3)*22,0=10,296 [A]<br>odečte se potrubí<br>DN 200 -(0,11*0,11*3,14)*22,0=-0,836 [B]<br>Celkem: A+B=9,460 [C]                                                                                                                                                                       | M3 |  |  | 6 631,46     |
| 21 | 18110  | ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>úprava pláň a paraplaně, dle výkazu výměr (násyp i zářez)<br>3047,04*2=6 094,080 [A]                                                                                                                                                                                                                                           | M2 |  |  | 79 223,04    |
| 22 | 18221  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M<br>ohumusování ve svahu dle výk. výměr<br>199,2+65,16=264,360 [A]                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 |  |  | 5 815,92     |
| 23 | 18231  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10M<br>dle plochy ohumusování v rovině ve výkazu výměr<br>239,5=239,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 |  |  | 3 592,50     |
| 24 | 18241  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>dle plochy ohumusování v rovině i ve svahu, dle výkazu výměr<br>239,5+199,2+65,16=503,860 [A]                                                                                                                                                                                                                                          | M2 |  |  | 7 054,04     |
| 25 | 18481  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br>uvažuje se pro 21 ks stromů po 2 m2 bednění<br>plocha 21*2=42,000 [A]<br>včetně odstranění bednění                                                                                                                                                                                                                                              | M2 |  |  | 11 046,00    |
|    | 1      | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  | 1 456 440,41 |
|    | 2      | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |
| 26 | 212635 | TRATIVODY KOMPL. Z. TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  |  |  | 53 872,50    |

drenáž DN 150, rýha 0,5x0,6m dle vzorového řezu  
 326,5=326,500 [A]  
 výkop rýhy 0,5\*0,6\*326,5=97,950 m3  
 včetně zemních prací  
 Včetně vodor. dopravy na skládku v Klenovicích (30 km).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |  |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|------------|
| 2         | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |  | 53 872,50  |
| 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  |            |
| 27 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>lože z betonu C20/25n XF3 pod dlažbu z lom. kamene<br>dle výk. výměr 7,0*0,1=0,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 |   |  | 1 718,10   |
| 28 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEZENÉHO<br>lože pod potrubí přípojek DN200<br>0,9*0,1*22,0=1,980 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 |   |  | 1 387,98   |
| 29 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>uvažuje se pro zához z lomového kamene, tl. 0.3 m<br>dle výk. výměr 8*0,3=2,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 |   |  | 2 234,40   |
| 30 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>dlažba z lomového kamene dle výkazu výměr, tl. 0,20m<br>7,0*0,20=1,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 |   |  | 6 272,00   |
| 31 46731  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU<br>práh dlažby z lomového kamene, š. 0.4 m, hl. 0.8 m, dl. dle výk. výměr 1.5 m<br>0,4*0,8*1,5=0,480 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 |   |  | 2 371,20   |
| 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |  | 13 983,68  |
| 5         | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |            |
| 32 56134  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL. DO 200MM<br>pro novou konstrukci dl. rigolu<br>mezerovitý beton MCB, tl. 160 mm<br>dle pl. dlážděného rigolu dle výk. výměr 278,5=278,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 |   |  | 99 703,00  |
| 33 562141 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM<br>směs smíšená cementem, SC 0/32, C 3/4<br>nová vozovka dle výk. výměr 2508,0=2 508,000 [A]<br>příčte se rozšíření vrstvy v místech nezp. krajnic, uvažuje se délka 315.6 m<br>plocha 315,6*0,27=85,212 [B]<br>Celkem: A+B=2 593,212 [C]<br>včetně profézání spár po 5 až 10 m                                                                                                                                                                                | M2 | 2 |  | 881 173,44 |
| 34 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>pro novou kompletní konstrukci vozovky, dolní podkladní vrstva<br>štěrkodrt' ŠDa 0-32 mm, min. tl. 150mm, prům. tl. 160mm (odlišný sklon pláně)<br>nová vozovka dle výk. výměr 2508,0=2 508,000 [A]<br>dle pl. dlážděného rigolu dle výk. výměr 278,5=278,500 [B]<br>příčte se pl. vrstvy pod krajníky 342,5*0,13=44,525 [C]<br>příčte se rozšíření vrstvy v místech nezp. krajnic, uvažuje se délka 315.6 m<br>plocha 315,6*0,5=157,800 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=2 988,825 [E] | M2 |   |  | 358 659,00 |
| 35 56932  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>zpevnění povrchu štěrkokrtí (krajnice, sjezdy)<br>dle výkazu výměr 435,5=435,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 |   |  | 30 485,00  |
| 36 572214 | SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 |   |  | 30 336,00  |

poslík spojovací z modifik. emulze, PS, EP (0.25 kg/m<sup>2</sup>)  
pod vrstvu krytu nové vozovky, dle výk. výměr  
2508,0=2 508,000 [A]

poslík spojovací z modifik. emulze, PS, EP (0.5 kg/m<sup>2</sup>)  
pod vrstvu krytu povrchové úpravy vozovky, dle výk. výměr  
20,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=2 528,000 [C]

|           |  |                                                          |    |  |            |
|-----------|--|----------------------------------------------------------|----|--|------------|
| 37 574A46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  | 583 968,00 |
|-----------|--|----------------------------------------------------------|----|--|------------|

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 16+, 50mm (nová konstrukce vozovky),  
dle výk. výměr 2508,0=2 508,000 [A]  
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 16+, 50mm (povrchová úprava vozovky),  
dle výk. výměr 20,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=2 528,000 [C]

|           |  |                                                            |    |  |            |
|-----------|--|------------------------------------------------------------|----|--|------------|
| 38 574E68 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | M2 |  | 722 875,14 |
|-----------|--|------------------------------------------------------------|----|--|------------|

asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22S, 70mm  
dle výk. výměr 2508,0=2 508,000 [A]  
příčte se rozšíření vrstvy v místech nazp. krajnic, uvažuje se délka 315,6 m  
315,6\*0,09=28,404 [B]

Celkem: A+B=2 536,404 [C]

|          |  |                                               |    |  |           |
|----------|--|-----------------------------------------------|----|--|-----------|
| 39 58222 |  | DLÁŽDĚNE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 |  | 86 335,00 |
|----------|--|-----------------------------------------------|----|--|-----------|

pro podobrubníkový rigol z drob. kam. kostek  
dle výk. výměr 278,5=278,500 [A]  
použijí se vybourané kostky  
použije se cem. malta M 25, XF4

|          |  |                                   |    |  |          |
|----------|--|-----------------------------------|----|--|----------|
| 40 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | IM |  | 2 584,00 |
|----------|--|-----------------------------------|----|--|----------|

zalití spar v napojení nového na stávající kryt  
podle délky řezání krytu a zabourání dle výk. výměr  
12,5+6,5=19,000 [A]

|   |  |            |  |  |              |
|---|--|------------|--|--|--------------|
| 5 |  | Komunikace |  |  | 2 796 118,58 |
|---|--|------------|--|--|--------------|

|   |  |         |  |  |  |
|---|--|---------|--|--|--|
| 8 |  | Potrubí |  |  |  |
|---|--|---------|--|--|--|

|          |  |                                                 |   |  |          |
|----------|--|-------------------------------------------------|---|--|----------|
| 41 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M |  | 3 250,00 |
|----------|--|-------------------------------------------------|---|--|----------|

přípojky DN 200 potrubí PP SN 12  
dle výk. výměr 22,0=22,000 [A]

|           |  |                                                |     |  |          |
|-----------|--|------------------------------------------------|-----|--|----------|
| 42 895111 |  | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ SN 60 | KUS |  | 6 080,00 |
|-----------|--|------------------------------------------------|-----|--|----------|

drenážní šachta Sn-60, dle výkresů detailů  
dle výk. výměr 2=2,000 [A]

|   |  |         |  |  |           |
|---|--|---------|--|--|-----------|
| 8 |  | Potrubí |  |  | 14 330,00 |
|---|--|---------|--|--|-----------|

|   |  |                            |  |  |  |
|---|--|----------------------------|--|--|--|
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |
|---|--|----------------------------|--|--|--|

|           |  |                                                                                  |   |  |           |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| 43 9113B2 |  | SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M |  | 29 580,00 |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|

montáž stávajících svodidel na novém místě  
dle výkazu výměr 204,0=204,000 [A]  
včetně přepravy z deponie SÚS (10 km)

|           |  |                                                                      |   |  |           |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| 44 9113B3 |  | SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  | 34 680,00 |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|

demontáž stávajících ocelových svodidel  
dle výk. výměr 204,0=204,000 [A]  
včetně přepravy na deponii SÚS (10 km)

|          |   |                                                     |     |  |          |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-----|--|----------|
| 45 91228 | A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU | KUS |  | 2 560,00 |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-----|--|----------|

|                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|
|                                         |                            | červené směrové sloupky Z11g<br>dle výk. výměr 8=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                    |     |  |              |
| 46                                      | 91228                      | B  SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé směrové sloupky Z11a, Z11b, osadit dle dle TP 58<br>dle výk. výměr 36,0=36,000 [B]                                                                                                             | KUS |  | 11 520,00    |
| 47                                      | 915111                     | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>vodorovné dopravní značení dle výk. výměr<br>VDZ V4 (0,25)<br>720,0*0,25=180,000 [A]<br>VDZ V1a (0,125)<br>360,0*0,125=45,000 [B]<br>Celkem: A+B=225,000 [C]                                 | M2  |  | 24 525,00    |
| 48                                      | 91722                      | 1  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>betonový obrubník silniční dle výkazu výměr<br>nové obrubníky 346,5=346,500 [A]                                                                                                                                | M   |  | 110 880,00   |
| 49                                      | 91743                      | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ<br>kamenné krajníky KS3, použijí se vybourané krajníky<br>dle výk. výměr 342,5=342,500 [A]                                                                                                                             | M   |  | 65 075,00    |
|                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 2 413,00     |
|                                         |                            | řezání krytu (v místech napojení na původní povrch)<br>dle výk. výměr 12,5=12,500 [A]<br>uvažuje se i pro zabourání styčné plochy<br>dle výk. výměr 6,5=6,500 [B]<br>Celkem: A+B=19,000 [C]                                                                   |     |  |              |
| 51                                      | 935212                     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>odvodňovací žlábek šířky 600 mm,<br>dle výkazu výměr (příkopové tvárnice)<br>58,0=58,000 [A]                                                                                               | M   |  | 27 144,00    |
| 52                                      | 966346                     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br>uvažuje se pro odstranění stávajících hosp. sjezdů, 2 ks<br>délka dle výkazu výměr 21,0=21,000 [A]<br>včetně odstranění čel - 4 ks<br>včetně přepravy na skládku (30 km)<br>včetně poplatku za uložení suti na skládku | M   |  | 21 210,00    |
| 9                                       | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 329 587,00   |
| Celkem                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 5 240 440,83 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |              |
| Vícepráce                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |              |
| Vícepráce celkem                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 0,00         |
| Méněpráce                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |              |
| Méněpráce celkem                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 0,00         |
| Celkem                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 0,00         |
| Celkem                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 5 240 440,83 |



Bank. spojení: [redacted] • č.ú.: [redacted]  
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584

Společnost je zapsána v OR uvedeného  
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191


Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463  
e-mail: drevotvar@volny.cz

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že pomocí těchto subdodavatelů budeme realizovat zakázku tuto zakázku:

|    |                                     |                          |                                         |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Obchodní firma nebo název:          | Ing. Karel Valenta       | Autorizovaná osoba –<br>dopravní stavby |
|    | Sídlo/místo podnikání:              | [redacted]               |                                         |
|    | Telefon/fax:                        | 381 503 221              |                                         |
|    | E-mail:                             | vialit.sobeslav@volny.cz |                                         |
|    | I.Č.                                | [redacted]               |                                         |
|    | Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | Ing. Karel Valenta       |                                         |

Josef Pták  
jednatel společnosti

 TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov  
[redacted]

# Kontrolní a zkušební plán

Silnice II/409 Hroby

Zpracoval:

M. Licehamr

Schválil:

Josef Pták, jednatel

| Poč. číslo | Předmět kontroly                       | Četnost               | Místo kontroly | Postup                                            | Kritérium                             | Záznam                       | Odpovídá | Informace pro: |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 1          | Převzetí staveniště                    | Před zahájením stavby | Stavba         | Směrnice pro přípravu a řízení výroby             | Soulad se smlouvou o dílo             | Zápis o předání staveniště   | SV       | PVIS           |
| 2          | Dopravní značení před zahájením stavby | Před zahájením stavby | Stavba         | Směrnice pro přípravu a řízení výroby             | Soulad se smlouvou o dílo             | Stavební deník               | SV       | PVIS           |
| 3          | Výkopové práce                         | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou                                        | Soulad s PD a zadáním                 | Stavební deník               | SV       | PVIS           |
| 4          | Převzetí bet. podloží                  | Při dodání            | Stavba         | Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu | Počet a délka                         | Dodací list                  | SV       | PVIS           |
| 5          | Pokládka trubního vedení               | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou                                        | Výškové a směrové uložení             | Stavební deník               | SV       | PVIS           |
| 6          | Betonáž a výztuž nad potrubím          | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu | Soulad s TP, certifikát               | Stavební deník, dodací list  | SV       | PVIS           |
| 7          | Podkladní vrstvy                       | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu | Soulad s TP, formulář CE,             | Stavební deník a dodací list | SV       | PVIS           |
| 8          | Hutnění vrstev nad úložným potrubím    | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou                                        | Soulad s TP, Certifikát a formulář CE | Stavební deník a dodací list | SV       | PVIS           |
| 9          | Pokládka AB                            | V průběhu stavby      | Stavba         | Prohlídkou                                        | Soulad s TP, certifikát               | Stavební deník a dodací list | SV       | PVIS           |
| 10         | Kontrola úplnosti zakázky              | Po ukončení díla      | Stavba         | Prohlídkou a měření                               | Soulad se smlouvou o dílo             | Stavební deník a dodací list | SV       | PVIS           |
| 11         | Předání stavby                         | Po ukončení díla      | Stavba         | Směrnice pro přípravu a řízení výroby             | Zápis o předání stavby                | Zápis o předání stavby       | SV       | PVIS           |

## Harmonogram stavby : Silnice II/409 Hroby

Zhotovitel : Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov  
 Slavníkovců 455  
 39155 Chýnov

### Termín plnění :

červen 2016

90 kal. dnů od předání staveniště

| Číslo                | Název                        | červen 2016 |   |   |   | červenec 2016 |   |   |   | srpen 2016 |   |   |   |
|----------------------|------------------------------|-------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|                      |                              | 1           | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |
| Silnice II/409 Hroby |                              |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Všeobecné konstrukce a práce |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Zemní práce                  |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Vodorovné konstrukce         |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Komunikace                   |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Ostatní konstrukce a práce   |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |
|                      | Zařízení stanoviště          |             |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |



TEL.: 381 297 711  
 FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
 DIČ: CZ26071584

Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov