

Smlouva o dílo

Č.zadavatele:

Č.zhotovitele: S.D.I. 2620-841/TC/26/18/13

SMLOUVA O DÍLO

Název: Městská část Praha – Lysolaje

IČO: 002 31 207

DIČ: CZ00231207

Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zástupce: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, v plné moci

Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti,

v plné moci

Zápis v OR, sp.zn.: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na zadání veřejné zakázky „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“, vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla (jak je definováno níže) ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilé k účelu sjednanému touto Smlouvou.
- 1.4. V souladu s § 43 odst. 1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, bylo uzavření této Smlouvy schváleno zastupitelstvem Městské části Praha – Lysolaje na [bude doplněno zadavatelem] schůzi zastupitelstva dne [bude doplněno zadavatelem] 2018 usnesením č. [bude doplněno zadavatelem].
- 1.5. Cílem Objednatele je provést úpravy řešené plochy, jejíž součástí je Dílo (jak je definováno níže). Řešená plocha se nachází v prostoru bývalé pískovny, je nyní porostlá nálety a slouží jako příležitostná černá skládka. Provedením navržených úprav dojde k revitalizaci stávajícího nevyužívaného území. Bude zde vybudováno víceúčelové hřiště s travnatým povrchem. Hřiště bude provedeno částečně v terénním zářezu a částečně na násypu. Ostatní terénní úpravy maximálně kopírují stávající svažitý profil terénu. Bude vybudována příjezdová komunikace včetně parkovacích stání, stezky pro pěší a pro cyklisty, oplocení areálu, vsakovací objekty a akumulční jímky (zásoba závlahové vody pro hřiště), přípojky a areálové rozvody inženýrských sítí pro budoucí výstavbu objektu pro údržbu. V návaznosti na realizaci Díla má Objednatel zájem následně realizovat i druhou etapu spočívající v provedení dalších staveb, jako studny (závlaha hřiště), od polohy studny vyšlé z hydrogeologického průzkumu může dojít ke změně polohy akumulčních nádrží; dětského dopravního hřiště – bude se nacházet v západním cípu území na části pobytové louky SO4 (jižně od příjezdové komunikace) – objekt malého skladu koloběžek bude napojen na vodu (pouze výtokový ventil); přípravy pro napojení splaškové kanalizace v průběhu jara 2018 se související akcí Dolina – Město. S ohledem na výše uvedené Objednatel konstatuje, že část Díla (jak je definováno níže) bude plnit funkci přípravy pro realizaci další etapy. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost a postupovat tak, aby nedošlo ke zřízení, nebo znemožnění realizace další etapy.



2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení víceúčelového hřiště přírodního charakteru včetně sadových úprav a modelace terénu na pozemcích parc. č. 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 522, 523 v katastrálním území Lysolaje nacházející se na území Prahy, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.

3. Specifikace a vymezení Díla

- 3.1. Předmětem Díla je kompletní provedení:
 - 3.1.1. úpravy a modelce terénu s povrchovou úpravou na víceúčelové hřiště přírodního charakteru a pobytovou louku pro občany,
 - 3.1.2. výsadby živého plotu po obvodě řešeného území s instalací integrované systémové sítě u hřiště a využitím stávajících lemuujících porostů,
 - 3.1.3. výstavby objektu sloužícího k údržbě zeleně a pro provoz volnočasové lokality,
 - 3.1.4. výstavby zahradního altánu s drobnou rozhlednou,
 - 3.1.5. realizace parkovacích a odstavných ploch pro uspokojení potřeb řešeného území,
 - 3.1.6. příjezdové komunikace (ve stopě stávající komunikace),

tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci vypracované generálním projektantem BAUKUMST ARCHITEKTI, s.r.o., IČO: 06151833, Ing. arch. Radek Horyna, autorizovaný architekt (č.a. 4321), se sídlem Na Dionýsce 14, 160 00 Praha 6, a hlavním inženýrem projektu Ing. arch. Petrem Tichotou, autorizovaným architektem (č.a. 1657), IČO: 87395908, se sídlem Šeříková 180, 290 01 Poděbrady, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále „**projektová dokumentace**“). S ohledem na rozsah projektové dokumentace není příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy, ale je volně přiložena ke Smlouvě na datovém nosiči (CD/DVD).

- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace zevrubně seznámil a prozkoumal ji s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal, a zavazuje se plnit Dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:



- 3.3.1. technickou dokumentaci k Dílu,
- 3.3.2. a obstaral si veškeré informace o rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění Díla.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme poté, co bude dokončeno v souladu s touto Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek Zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci Díla potřebné. K tomu patří veškeré nezbytné přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí plnění Zhotovitele je také dokumentace skutečného provedení Díla ve formě a počtu dle této Smlouvy, a veškeré doklady týkající se Díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání Díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto Smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky.
- 3.5. Součástí předmětu Díla je také:
 - 3.5.1. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
 - 3.5.2. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
 - 3.5.3. zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
 - 3.5.4. veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (včetně: závěsné a kotevní prvky, vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků), zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením Díla, jeho předáním a provozním a provedením úřední kolaudace;
 - 3.5.5. zajištění zařízení staveniště, pomocné lešení, oplocení a osvětlení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
 - 3.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - 3.5.7. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
 - 3.5.8. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení k Dílu;
 - 3.5.9. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti;
 - 3.5.10. komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla lze využít jako skládky materiálu po písemné dohodě s Objednatелеm;



- 3.5.11. prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
- 3.5.12. dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 3.5.13. zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- 3.5.14. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
- 3.5.15. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování;
- 3.5.16. zaškolení obsluhy Objednatele;
- 3.5.17. předání všech návodů, záručních listů, atestů, revizních zpráv atd., vše v českém jazyce, které Objednatel upřesní v průběhu realizace Díla;
- 3.5.18. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- 3.5.19. zřízení, odstranění, oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění Díla a uvedení do původního stavu po dokončení Díla;
- 3.5.20. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; bude-li třeba k provedení Díla;
- 3.5.21. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu do stavebního deníku;
- 3.5.22. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- 3.5.23. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
- 3.5.24. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 3.5.25. zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v



době provádění a předání Díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla vše v českém jazyce;

- 3.5.26. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;
 - 3.5.27. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
 - 3.5.28. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem.
- 3.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

4. Doba plnění a harmonogram plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně v jednotlivých etapách. Jednotlivé dílčí etapy, včetně lhůt k plnění a předpokládaného termínu realizace jsou nastaveny následovně:
- 4.1.1. Vykácení a vyčištění řešeného území, přípravné práce pro stavbu objektů dle projektové dokumentace – dokončení nejpozději do 30.6.2018,**
 - 4.1.2. Dokončení úprav a modelace terénu a příprava pláně hřiště, zejména pak dokončení SO 08 projektové dokumentace – dokončení nejpozději do 31.8.2018,**
 - 4.1.3. Dokončení provádění Díla jako celku – dokončení nejpozději do 30.11.2018.**
- 4.2. Zhotovitel zahájí dílčí etapy plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele. Součástí výzvy k zahájení plnění první dílčí etapy Díla bude i výzva k předání a převzetí staveniště. Objednatel je oprávněn zahájení provádění jednotlivých etap Díla měnit, případně dodatečně provedení Díla rozdělit na jiné dílčí etapy, případně doplnit dodatečnou etapu.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky Objednatele na změnu Díla, zejména pak rozsahu Díla, změna standardu výrobků a materiálů, které jsou součástí Díla. Po oznámení změny ze strany Objednatele zpracuje Zhotovitel do 3 pracovních dnů ocenění změn, které bude obsahovat následující údaje:
- 4.3.1. soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr dotčených prací,
 - 4.3.2. ocenění položek soupisu prací a dodávek,
 - 4.3.3. vliv na termín dokončení Díla
- (dále jen „**Ocenění změn**“).
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost k projednání Ocenění změn. Objednatel je oprávněn požadovat úpravu případných nedostatků v Ocenění změn, které je Zhotovitel povinen dle pokynů Objednatele zapracovat. Po odsouhlasení Ocenění změn ze strany Objednatele zpracuje Zhotovitel písemný příkaz ke změně, který Objednatel potvrdí. Veškeré změny Díla jsou smluvní strany povinny uskutečnit



v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli součinnost.

- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení plnění je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení k Dílu a řádným dokončením zadávacího řízení. Nebude-li Zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle Smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy, je Objednatel i Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 4.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.

5. Místo provádění Díla

- 5.1. Místem plnění je lokalita Štěpnice – Lysolaje, zejména pak pozemky parc. č. 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 522, 523 v katastrálním území Lysolaje nacházející se na území Prahy, blíže viz projektová dokumentace.

6. Cena za Dílo a platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
- 6.1.1. **Cena bez DPH = 21 763 565,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů sedm set šedesát tři tisíc pět set šedesát pět korun českých)**
- 6.1.2. **DPH ve výši 21% = 4 570 349,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých)**
- 6.1.3. **Cena včetně DPH ve výši = 26 333 914,- Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta třicet tři tisíc devět set čtrnáct korun českých)**

(dále též „**Cena**“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

- 6.2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou.
- 6.3. Objednatel nemůže na Cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na vyúčtování Ceny do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání Díla, jako celku, dle čl. 13 této Smlouvy.
- 6.4. Do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení Díla jako celku dle čl. 13 této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu



výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatele.

- 6.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 6.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 6.7. Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Zhotovitele, aktuálních v době ocenění snížené o 20 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8. Prohlášení Zhotovitele, oprávnění Objednatele



- 8.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této Smlouvy určí, za tu se považuje krom jiných osob také koordinátor BOZP a technický dozor. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem, či jím určenou osobou k provedení Díla dle této Smlouvy, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynu Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla podle daných pokynů. Porušili Zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vady Díla způsobené v důsledku nevhodných pokynů daných Objednatelem v plném rozsahu.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.
- 8.3. Před nástupem na staveniště Zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce minimálně v takovém rozsahu, v jakém byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace Díla v případě, že bude Objednatelem ustanoven. Současně je Zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací Díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 8.5.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - 8.5.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 8.5.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 8.5.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - 8.5.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - 8.5.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - 8.5.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- 8.6. V případě porušení některé z povinností dle odst. 8.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 8.7. Objednatel je oprávněn:



- 8.7.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla, uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Zhotovitel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- 8.7.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění Díla upozorní Objednatel a/nebo jeho zástupce zápisem ve stavebním deníku;
- 8.7.3. provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení;
- 8.7.4. v případě, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. Případně je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám na náklady Zhotovitele;
- 8.7.5. prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor, dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost Díla, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích osob;
- 8.7.6. zkontrolovat předmět Díla na určitém stupni jeho provádění. Zhotovitel v takovém případě pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 8.8. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.
- 8.10. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s Dílem, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.11. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 8.9 a 8.10 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, pro každý jednotlivý případ porušení.
- 8.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.



9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Pokud bude Dílo rozděleno na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu stavebního dohledu.
- 9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

10. Staveniště a jeho zařízení

- 10.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení k Dílu a této Smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným Zhotovitelem.



Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

- 10.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou Zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
- 10.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 10.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 10.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 10.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.6. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla je odpovědný za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušných vyhlášek Státního úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.



- 10.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, včetně Díla samotného dle odst. 13.4. této Smlouvy. Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení k Dílu.

11. Podmínky a způsob provádění Díla

- 11.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 11.2. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
- 11.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na případné výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona 22/1997 Sb., nebo "Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků" na zabudované výrobky a materiály.
- 11.4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná



mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

- 11.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla neprodleně písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
 - 11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného dle této Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - 11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - 11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - 11.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
- 11.7. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsané ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 11.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně odpovědnosti za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 11.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 11.10. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je



Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.

- 11.11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat Objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu Objednatelem zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli tři (3) paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení Díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu Díla bude Objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 11.12. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu, na základě kterého dochází k předání Díla;
- 11.13. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) pracovních dnů. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 11.14. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 11.15. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- 11.15.1. stavební deník,
 - 11.15.2. doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k Dílu,
 - 11.15.3. seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů k Dílu,
 - 11.15.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 11.16. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 11.17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se



Smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel na své náklady odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl v souladu se Smlouvou.

- 11.18. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 11.19. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 11.20. Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz z/na staveništi v souvislosti manipulací s materiálem, zeminou, odpadem výhradně za podmínek uvedených v zásadách organizace výstavby, jež jsou součástí projektové dokumentace.

12. Záruka za jakost, zkoušky Díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost:
- 12.1.1. provedení Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;**
- 12.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.**
- 12.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 12.1. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
- 12.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
- 12.2.2. na odstranění vady opravou věci;
- 12.2.3. na přiměřenou slevu z ceny.



Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

- 12.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do čtyřiceti osmi (48) hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady.
- 12.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 12.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- 12.5.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.3. této Smlouvy; a/nebo
 - 12.5.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 12.3. této Smlouvy, či neprovede tam popsání provizorní opatření; a/nebo
 - 12.5.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - 12.5.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 12.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy.
- 12.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.



13. Předání a převzetí Díla

- 13.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé části Díla dle harmonogramu plnění, jak je uveden v odst. 4.1. této Smlouvy. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy příslušnou část Díla dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 13.2. K předání příslušné části Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost části Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že příslušná část Díla je dokončena a je způsobilá k převzetí Objednatелеm. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí příslušné části Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 13.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku příslušné části Díla, místo provedení části Díla a zhodnocení jakosti části Díla a vyjádření Objednatele, zda je část Díla způsobilá sloužit svému účelu a zda příslušnou část Díla přejímá či nikoliv a z jakého důvodu část Díla nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování příslušné části Díla, a Objednatel s těmito vadami část Díla převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad části Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 13.4. Dílo, jako celek, se považuje za předané po předání poslední jeho části, a to za podmínek uvedených výše. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Ke dni zahájení přejímacího řízení poslední části Díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla, včetně provedeného Díla v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen poslední část Díla převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.
- 13.5. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla jako celku dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů



provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené.

- 13.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelům veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

14. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny, a to i v případě, že Cena není splatná.
- 14.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 14.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 14.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy nebo stanovenou Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 14.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.6. V případě, že Zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každou reklamaci.
- 14.7. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši



20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.

- 14.9. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 8.5. této Smlouvy. Výše smluvní pokuty je 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 14.10. Celková výše smluvních pokut stanovená dle tohoto článku nepřesáhne 20 % z Ceny bez DPH.
- 14.11. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 14.12. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne (21) od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

15. Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
 - 15.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 15.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o třicet (30) dnů a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - 15.1.3. Zhotovitel provádí Dílo v zásadním rozporu se Smlouvou, pokyny Objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, a nezjedná i po písemné výzvě Objednatele nápravu;
 - 15.1.4. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - 15.1.5. Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 17. této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 17. této Smlouvy;
 - 15.1.6. bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;



- 15.1.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 15.1.8. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
- 15.1.9. Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 11. této Smlouvy;
- 15.1.10. Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle odst. 8.5. této Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle odst. 8.2. této Smlouvy;
- 15.1.11. Zhotovitel nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy.
- 15.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 15.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinností Zhotovitele.

16. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 16.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:
 - 16.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - 16.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly, použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
 - 16.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo



- 16.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 16.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 16.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 16.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
- 16.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 16.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

17. Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 20.000.000,- Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 17.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 17.1. a 17.2. této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.



18. Bankovní záruka

18.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:

- 18.1.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**banka**“).
- 18.1.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 18.1.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 18.1.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 18.1.5. Nejpozději deset (10) dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 18.2. a 18.3. této Smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.
- 18.1.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.

18.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

- 18.2.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 1.000.000,- Kč a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:
 - 18.2.1.1. u provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem;
 - 18.2.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.2.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele



platný nejméně na šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

- 18.2.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

18.3. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

- 18.3.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 1.000.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;
- 18.3.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do dokončení Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.
- 18.3.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.

19. Doručování a osoby oprávněné jednat

- 19.1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují strany následujícím způsobem:

Poštou prostřednictvím poštovního doručovatele na následující adresy:

19.1.1. korespondenční adresa Objednatele: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje

19.1.2. korespondenční adresa Zhotovitele: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

E-mailem na následující e-mailové adresy stran:

19.1.3. e-mailová adresa Objednatele: umc@praha-lysolaje.cz

19.1.4. e-mailová adresa Zhotovitele: pavel.morav@strabag.com

- 19.2. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná jeden (1) den po doručení sdělení druhé straně.
- 19.3. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:



19.3.1. v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

19.3.2. v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy prvním (1.) dnem po jeho prokazatelném odeslání;

Doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

19.4. Smluvní strany si určují zástupce, kteří jsou oprávněni jednat v rozsahu, jak je popsáno níže:

za Objednatele

19.4.1. zástupci Objednatele:

19.4.1.1. Ing. Petr Hlubuček, email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: +420 777 855 465

19.4.1.2. Ing. Dana Malečková, email: danamaleckova@seznam.cz, tel: +420 734 715 508,

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat v následujícím rozsahu:

19.4.1.3. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění

19.4.1.4. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur

19.4.1.5. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn

19.4.1.6. jednáním se Zhotovitelem stran plnění této Smlouvy (věci technické i obchodní)

19.4.1.7. předání staveniště, převzetí Díla.

19.4.2. Technický dozor Objednatele, který je oprávněn zastupovat Objednatele v následujícím rozsahu (konkrétní osoba bude Objednatelem oznámena Zhotoviteli před předáním staveniště, či nejpozději k tomuto dni):

19.4.2.1. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění

19.4.2.2. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur

19.4.2.3. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn (nikoliv však uzavření potřebné dohody)

za Zhotovitele

19.4.3. Zástupci Zhotovitele:



19.4.3.1. Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, email: jan.cerny@strabag.com, tel: +420 602 380 339

19.4.3.2. Ing. Michael Procházka, email: michael.prochazka@strabag.com, tel: +420 602 316 311

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech týkající se této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že nevymění svého zástupce bez vědomí a se zjevným nesouhlasem Objednatele a bez závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, ukončení pracovního poměru).

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 20.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 20.3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající. Současně se Zhotovitel zavazuje v obdobném rozsahu smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 20.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská Část Praha-Lysolaje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 20.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.
- 20.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. Podmínkou nabytí účinnosti této Smlouvy je nabytí právní moci příslušného stavebního povolení ve vztahu k Dílu.
- 20.7. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2028 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.



**Veřejná zakázka
„Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje II“
Smlouva o dílo**

20.8. Přílohy Smlouvy jsou následující:

20.8.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby

20.8.2. Příloha č. 2: Soupis prací, včetně výkazu výměr

20.8.3. Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

20.8.4. Příloha č. 4: Pojistná smlouva / pojistný certifikát (doloží vybraný účastník před podpisem Smlouvy)

20.8.5. Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 18.3. této Smlouvy (doloží vybraný účastník před podpisem Smlouvy)

20.9. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.

20.10. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

20.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

20.12. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 20. 6. 2018

V Praze dne 20. 6. 2018

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**


Ing. Jan Černý, v plné moci
technický vedoucí oblasti


Ing. Michael Procházka, v plné moci
ekonomický vedoucí oblasti


STRABAG a.s.
Na Bělidle 108/21, 150 00 Praha 5
(29)

Příloha č. 1 a 5

STRABAG

Příloha č.1, tj. projektová dokumentace pro provádění stavby, bude doložena ke Smlouvě o dílo (dále SOD nebo Smlouva) až při podpisu Smlouvy

a

Příloha č.5, tj. kopie bankovní záruky za řádné plnění Díla, doloží až vybraný účastník před podpisem Smlouvy

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

— 40 —

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba
Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

JKSO:
Místo: Praha - Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 24.05.2018

Objednatel:
Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Poznámka:

- a) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- b) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- c) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak)
- e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- f) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky PD.
- Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace vč. technické zprávy!
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.
- V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce."

Náklady z rozpočtů				21 763 565,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				21 763 565,00
DPH základní	21,00%	ze	21 763 565,00	4 570 349,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				26 333 914,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: ##

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	21 763 565,00	26 333 914,00
SO01	OBJEKT SLOUŽÍCÍ K ÚDRŽBĚ ZELENĚ A PRO PROVOZ VOLNOČAS. LOKALITY - NEVYPLŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM VZ-2018-01	0,00	0,00
SO02	ZAHRADNÍ ALTÁN - NEVYPLŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM VZ-2018-01	0,00	0,00
SO03	VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU	5 549 146,00	6 714 467,00
SO04	POBYTOVÁ LOUKA	1 179 064,00	1 426 667,00
SO05	ÚČELOVÁ KOMUNIKACE, ODSTAVNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ	3 103 633,00	3 755 396,00
SO07	PĚŠÍ KOMUNIKACE A CYKLOKOMUNIKACE	2 892 841,00	3 500 338,00
SO08	SO 08 ÚPRAVY TERÉNU	3 547 184,00	4 292 093,00
SO09	SO 09 OPLOCENÍ AREÁLU	1 455 993,00	1 761 752,00
SO10	PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	3 061 326,00	3 704 204,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	974 378,00	1 178 997,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 763 565,00	26 333 914,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Objekt: **SO01 - OBJEKT SLOUŽÍCÍ K ÚDRŽBĚ ZELENĚ A PRO PROVOZ VOLNOČAS. I OKAI ITY**

JKSO:

Místo: Praha - Lysolaje

CC-CZ:

Datum: 24.05.2018

Objednatel:

Městská část Praha - Lysolaje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje
 Objekt: **SO01 - OBJEKT SLOUŽÍCÍ K ÚDRŽBĚ ZELENĚ A PRO PROVOZ VOLNOČAS. LOKALITY**
 Místo: Praha - Lysolaje Datum: 24.05.2018
 Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje Projektant: BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí	0,00
Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně	0,00
Zařízení č.3- Větrán - Zařízení č.3- Větrání šaten	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
001 - Ostatní	0,00

VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje
 Objekt: SO01 - OBJEKT SLOUŽÍCÍ K ÚDRŽBĚ ZELENĚ A PRO PROVOZ VOLNOČAS. LOKALITY
 Místo: Praha - Lysolaje
 Datum: 24.05.2018
 Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje
 Projektant: BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107212.1	Spodní stavba prvků - X04 stůl, vč. zemních prací, betonáže, kotevních prvků - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"	kus	5,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	------	------

5
Součet 5,000
5,000

2	K	113107215.1	Spodní stavba prvků - X05 lavička, vč. zemních prací, betonáže, kotevních prvků - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"	kus	10,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	-----	--------	------	------

10
Součet 10,000
10,000

3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	72,600	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

22*22*0,15
Součet 72,600
72,600

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	145,200	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

22*22*0,3
Součet 145,200
145,200

5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	87,120	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

22*22*0,3*0,6
Součet 87,120
87,120

6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	40,080	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1
8,6*0,6*1*2
Součet 29,760
10,320
40,080

7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	24,048	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1*0,6
8,6*0,6*1*2*0,6
Součet 17,856
6,192
24,048

8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"	m3	21,680	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

13,55*0,8*1*2
Součet 21,680
21,680

9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,008	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			13,55*0,8*1*2*0,6		13,008		
			Součet		13,008		
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	15,000	0,00	0,00
			"odkaz ZTI"				
			15		15,000		
			Součet		15,000		
11	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,000	0,00	0,00
			"odkaz ZTI"				
			15*0,6		9,000		
			Součet		9,000		
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,280	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			Součet		20,280		
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	12,168	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			1,3*1,3*1*12*0,6		12,168		
			Součet		12,168		
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242,240	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,3		145,200		
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1		29,760		
			8,6*0,6*1*2		10,320		
			13,55*0,8*1*2		21,680		
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			"odkaz ZTI"				
			15		15,000		
			Součet		242,240		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242,240	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,3		145,200		
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1		29,760		
			8,6*0,6*1*2		10,320		
			13,55*0,8*1*2		21,680		
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			"odkaz ZTI"				
			15		15,000		
			Součet		242,240		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 813,760	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,3		145,200		
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1		29,760		
			8,6*0,6*1*2		10,320		
			13,55*0,8*1*2		21,680		
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			"odkaz ZTI"				
			15		15,000		
			Součet		242,240		
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	242,240	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,3		145,200		
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1		29,760		
			8,6*0,6*1*2		10,320		
			13,55*0,8*1*2		21,680		
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			"odkaz ZTI"				
			15		15,000		
			Součet		242,240		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	484,480	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			242,24*2		484,480		
			Součet		484,480		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	0,00	0,00
			"odkaz ZTI"				
			12		12,000		
			Součet		12,000		
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	0,00	0,00
			"odkaz ZTI"				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
21	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	6,000	0,00	0,00
			"odkaz ZTI"				
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
2 - Zakládání							0,00
22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	484,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22		484,000		
			Součet		484,000		
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	120,588	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,3		145,200		
			"odpočet"				
			-(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*0,3		-8,928		
			-8,6*0,6*0,3*2		-3,096		
			-13,55*0,8*0,3*2		-6,504		
			-1,3*1,3*0,3*12		-6,084		
			Součet		120,588		
24	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	72,600	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*22*0,15		72,600		
			Součet		72,600		
25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	38,640	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			22*22*0,15		72,600		
			-110,1*0,15		-16,515		
			-116,3*0,15		-17,445		
			Součet		38,640		
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	26,400	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*4*0,15		13,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22*4*0,15		13,200		
			Součet		26,400		
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	26,400	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			22*4*0,15		13,200		
			22*4*0,15		13,200		
			Součet		26,400		
28	K	273353121	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	20,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			12+8		20,000		
			Součet		20,000		
29	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,703	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(22*22)/6*0,02664*1,3		2,794		
			(22*22)/6*0,0182*1,3		1,909		
			Součet		4,703		
30	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	61,760	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*1		29,760		
			8,6*0,6*1*2		10,320		
			13,55*0,8*1*2		21,680		
			Součet		61,760		
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	37,056	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*0,3*2		17,856		
			8,6*0,6*0,3*2*2		6,192		
			13,55*0,8*0,3*2*2		13,008		
			Součet		37,056		
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	37,056	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(18,9+5,9+18,9+5,9)*0,6*0,3*2		17,856		
			8,6*0,6*0,3*2*2		6,192		
			13,55*0,8*0,3*2*2		13,008		
			Součet		37,056		
33	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	12,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			6+6		12,000		
			Součet		12,000		
34	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	20,280	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			1,3*1,3*1*12		20,280		
			Součet		20,280		
35	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,480	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(1,3+1,3)*2*0,2*12		12,480		
			Součet		12,480		
36	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,480	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 03 a TZ"				
			(1,3+1,3)*2*0,2*12		12,480		
			Součet		12,480		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	311238650	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu	m2	303,080	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*3,6		165,240		
			"odpočet otvorů"				
			-2*2,1*2		-8,400		
			-2*2		-4,000		
			-4,6*1,8		-8,280		
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1*0,6*3		-1,800		
			Mezisoučet		134,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*3,6		185,760		
			"odpočet otvorů"				
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1,8*0,6*8		-8,640		
			Mezisoučet		168,720		
			Součet		303,080		
38	K	311238659.1	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu - příplatek za zaoblené rohy	kus	8,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			4		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			"šatny"				
			4		4,000		
			Mezisoučet		4,000		
			Součet		8,000		
39	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	14,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			14		14,000		
			Součet		14,000		
40	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	11,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			11		11,000		
			Součet		11,000		
41	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	8,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
42	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	3,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
43	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm	m	12,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			1,25*4		5,000		
			2,25*2		4,500		
			2,5*1		2,500		
			Součet		12,000		
44	K	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevností P10 s lepenými žebry	m2	243,838	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zázemí"				
			(7,5+7,5+7,5+3,675+4,4+2+3,2+2+2+3,8+0,6)*3,5		154,613		
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*3		-4,200		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		144,013		
			"šatny"				
			(5+5+5+5+5+3,075+3,075)*3,5		109,025		
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*2		-2,800		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		99,825		
			Součet		243,838		
45	K	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	26,348	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(4+2,35)*1,2		7,620		
			(3,675+2)*3,3		18,728		
			Mezisoučet		26,348		
			Součet		26,348		
46	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,750	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(1+2+1+1)*1,2		6,000		
			1,1*3,3		3,630		
			Mezisoučet		9,630		
			"šatny"				
			(1,3+1,3)*1,2		3,120		
			Mezisoučet		3,120		
			Součet		12,750		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
47	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	63,392	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			22*22*0,28		135,520		
			-72,128		-72,128		
			Součet		63,392		
48	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	72,128	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			257,6*0,28		72,128		
			Součet		72,128		
49	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	506,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			22*22		484,000		
			22*4*0,25		22,000		
			Součet		506,000		
50	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	506,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			22*22		484,000		
			22*4*0,25		22,000		
			Součet		506,000		
51	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	484,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22*22		484,000		
			Součet		484,000		
52	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	484,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			22*22		484,000		
			Součet		484,000		
53	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	9,586	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			6,527*1,1		7,180		
			2,122*1,1		2,334		
			(3*1)*12*0,001*1,1		0,040		
			(3*1)*12*0,0008*1,1		0,032		
			Součet		9,586		
54	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,052	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			1,865*1,1		2,052		
			Součet		2,052		
55	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,290	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2*0,22		2,020		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2*0,22		2,270		
			Součet		4,290		
56	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	39,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2*2		18,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2*2		20,640		
			Součet		39,000		
57	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	39,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2*2		18,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2*2		20,640		
			Součet		39,000		
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,444	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2*0,22*0,09*1,15		0,209		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2*0,22*0,09*1,15		0,235		
			Součet		0,444		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

59	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					186,740		
60	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitou ručně	m2	810,555	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*3,6		165,240		
			"odpočet otvorů"				
			-2*2,1*2		-8,400		
			-2*2		-4,000		
			-4,6*1,8		-8,280		
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1*0,6*3		-1,800		
			Mezisoučet		134,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*3,6		185,760		
			"odpočet otvorů"				
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1,8*0,6*8		-8,640		
			Mezisoučet		168,720		
			"zázemí"				
			(7,5+7,5+7,5+3,675+4,4+2+3,2+2+2+3,8+0,6)*3,5		309,225		
			*2				
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*3		-4,200		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		298,625		
			"šatny"				
			(5+5+5+5+5+3,075+3,075)*3,5*2		218,050		
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*2		-2,800		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		208,850		
			Součet		810,555		
61	K	612231008.1	Montáž zateplení vnitřních stropů deskami tloušťky do 200 mm	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			Součet		186,740		
62	M	590521240.1	deska tepelně izolační silikátové desky Multipor	m2	164,444	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			"šatny"				
			186,74-25,52		161,220		
			Součet		161,220		
63	M	634822432.1	sklo izolační pěnové FOAMGLAS T4+, 45 x 60 x 20 cm	m2	26,030	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			3,68		3,680		
			Mezisoučet		3,680		
			"šatny"				
			10,92+10,92		21,840		
			Mezisoučet		21,840		
			Součet		25,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	810,555	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*3,6		165,240		
			"odpočet otvorů"				
			-2*2,1*2		-8,400		
			-2*2		-4,000		
			-4,6*1,8		-8,280		
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1*0,6*3		-1,800		
			Mezisoučet		134,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*3,6		185,760		
			"odpočet otvorů"				
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1,8*0,6*8		-8,640		
			Mezisoučet		168,720		
			"zázemí"				
			(7,5+7,5+7,5+3,675+4,4+2+3,2+2+3,8+0,6)*3,5 *2		309,225		
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*3		-4,200		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		298,625		
			"šatny"				
			(5+5+5+5+5+3,075+3,075)*3,5*2		218,050		
			"odpočet otvorů"				
			-1,4*2		-2,800		
			-1,6*4		-6,400		
			Mezisoučet		208,850		
			Součet		810,555		
65	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,400	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.20 a TZ"				
			"0.01-0.04"				
			1,8*0,6*8		8,640		
			1*0,6*3		1,800		
			2*2*1		4,000		
			(3,5*1,8)+(1,1*1,8)*1		8,280		
			Mezisoučet		22,720		
			"D.03-D.04"				
			0,9*2,1*8		15,120		
			1,8*2,1*2		7,560		
			Mezisoučet		22,680		
			Součet		45,400		
66	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	125,200	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.20 a TZ"				
			"0.01-0.04"				
			(1,8+0,6)*2*8		38,400		
			(1+0,6)*2*3		9,600		
			(2+2)*2*1		8,000		
			(3,5+1,8)*2+(1,1+1,8)*2*1		16,400		
			Mezisoučet		72,400		
			"D.03-D.04"				
			(2,1+0,9+2,1)*8		40,800		
			(2,1+1,8+2,1)*2		12,000		
			Mezisoučet		52,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					125,200		
67	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	20,267	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.20 a TZ"				
			"0.01-0.04"				
			(1,8+0,6)*2*8*0,15		5,760		
			(1+0,6)*2*3*0,15		1,440		
			(2+2)*2*1*0,15		1,200		
			(3,5+1,8)*2+(1,1+1,8)*2*1*0,15		11,470		
			Součet		19,870		
68	M	283763610	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	16,157	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.20 a TZ"				
			"D.03-D.04"				
			(2,1+0,9+2,1)*8*0,3		12,240		
			(2,1+1,8+2,1)*2*0,3		3,600		
			Součet		15,840		
69	K	622811003	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 40 mm	m2	303,080	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*3,6		165,240		
			"odpočet otvorů"				
			-2*2,1*2		-8,400		
			-2*2		-4,000		
			-4,6*1,8		-8,280		
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1*0,6*3		-1,800		
			Mezisoučet		134,360		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*3,6		185,760		
			"odpočet otvorů"				
			-1*2,1*4		-8,400		
			-1,8*0,6*8		-8,640		
			Mezisoučet		168,720		
			Součet		303,080		
70	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	45,400	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.20 a TZ"				
			"0.01-0.04"				
			1,8*0,6*8		8,640		
			1*0,6*3		1,800		
			2*2*1		4,000		
			(3,5*1,8)+(1,1*1,8)*1		8,280		
			Mezisoučet		22,720		
			"D.03-D.04"				
			0,9*2,1*8		15,120		
			1,8*2,1*2		7,560		
			Mezisoučet		22,680		
			Součet		45,400		
71	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					186,740		
72	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vypovou směsí tl 3 mm s přísadou korundu střední provoz "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"	m2	257,600	0,00	0,00
22*22					484,000		
-110,1					-110,100		
-116,3					-116,300		
Součet					257,600		
73	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	257,600	0,00	0,00
74	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"	m	116,500	0,00	0,00
1,1*5					5,500		
2,2*3					6,600		
15,5*2					31,000		
5*3					15,000		
22+22+3,6+3,6+3,6+3,6					58,400		
Součet					116,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

							0,00
75	K	911111115.1	Vzorkování výrobků - předložení k odsouhlasení	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	911111199.1	Stavební přípomocce, zednické vč. dodávky materiálu - ostatní TZ a PD	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	936124110.1	Montáž stolu, stabilní parkový se zabetonováním noh "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"	kus	5,000	0,00	0,00
5					5,000		
Součet					5,000		
78	M	749100000.1	X04 - stůl napevno přidělaný 182 x 72 x 50 cm konstrukce - kov, dřevo - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	5,000	0,00	0,00
79	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"	kus	10,000	0,00	0,00
10					10,000		
Součet					10,000		
80	M	749101000.1	X05 - lavička napevno přidělaná, bez opěradla 182 x 45 x 50 cm konstrukce - kov, sedák - dřevo - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	10,000	0,00	0,00
81	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ"	m2	297,250	0,00	0,00
(20+5,8+8,3+20+8,3+5,8+20+14,7+8+8)*2,5					297,250		
Součet					297,250		
82	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ"	m2	26 752,500	0,00	0,00
(20+5,8+8,3+20+8,3+5,8+20+14,7+8+8)*2,5*90					26 752,500		
Součet					26 752,500		
83	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ"	m2	297,250	0,00	0,00
(20+5,8+8,3+20+8,3+5,8+20+14,7+8+8)*2,5					297,250		
Součet					297,250		
84	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"	m2	444,340	0,00	0,00
"zázemí"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			257,6		257,600		
			Součet		444,340		
85	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			Součet		186,740		
86	K	953731311.1	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	9,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			2+7		9,000		
			Součet		9,000		
87	M	628220120.1	F01 - střešní odvětrání kanalizace TWOP 110 BIT s integrovanou bitumenovou manžetou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	2,000	0,00	0,00
88	M	628220125.1	F02 - střešní odvětrání kanalizace TWO 160 BIT xl s integrovanou bitumenovou manžetou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	7,000	0,00	0,00
89	K	953731332.1	Šachta - montáž šachty pro vegetační střechy	kus	4,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
90	M	628220132.1	F03 - šachta pro vegetační střechy nad vtokem TWZ 300x300x230 - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	4,000	0,00	0,00
91	K	953943155.1	Montáž hasícího přístroje - ostatní TZ a PD	kus	2,000	0,00	0,00
92	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6kg	kus	2,000	0,00	0,00
93	M	735345509.1	bezpečnostní tabulka PBŘ samolepící	kus	25,000	0,00	0,00
94	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dL 190 mm	kus	52,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"sloup 140/8"				
			4*12		48,000		
			4*1		4,000		
			Součet		52,000		
998 - Přesun hmot							0,00
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 222,769	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
96	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	484,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			22*22		484,000		
			Součet		484,000		
97	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,145	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ" "zázemí" 3,68 Mezisoučet "šatny" 10,92+10,92 Mezisoučet Součet	m2	25,520	0,00	0,00
					3,680		
					3,680		
					21,840		
					21,840		
					25,520		
99	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ" "zázemí" (2+1+2)*2,5 Mezisoučet "šatny" (2+3,1+2)*2,5*2 Mezisoučet Součet	m2	48,000	0,00	0,00
					12,500		
					12,500		
					35,500		
					35,500		
					48,000		
100	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ" 22*22 Součet	m2	484,000	0,00	0,00
					484,000		
101	M	628520158.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS GLASTEK 40 Special mineral	m2	556,600	0,00	0,00
102	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,416	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
103	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ" 22*22 Součet	m2	484,000	0,00	0,00
					484,000		
104	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,145	0,00	0,00
105	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ" 22*22 22*22 Součet	m2	968,000	0,00	0,00
					484,000		
					484,000		
					968,000		
106	M	628520159.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS GLASTEK 40 Special mineral	m2	556,600	0,00	0,00
107	M	628520185.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS ELASTEK 50 Garden	m2	556,600	0,00	0,00
108	K	712363115.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm, vč. průchodek "odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ" 6+6 Součet	kus	12,000	0,00	0,00
					12,000		
					12,000		
109	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy "odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ" 20*20 Součet	m2	400,000	0,00	0,00
					400,000		
					400,000		
110	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	400,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*20		400,000		
			Součet		400,000		
111	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	840,000	0,00	0,00
			400		400,000		
			Součet		400,000		
112	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	20,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*4*0,25		20,000		
			Součet		20,000		
113	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	100,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*4*0,25		20,000		
			Součet		20,000		
114	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	3,300	0,00	0,00
115	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5°	m2	400,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*20		400,000		
			Součet		400,000		
116	M	693341520	vegetační střechy Bauder hydroakumulační nopová fólie DSE 20	m2	412,000	0,00	0,00
117	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	400,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*20		400,000		
			Součet		400,000		
118	M	103212000	substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzivní B RNSO 80 bal. 2m3	kus	24,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*20*0,12/2		24,000		
			Součet		24,000		
119	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	400,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03 a TZ"				
			20*20		400,000		
			Součet		400,000		
120	M	005725100	osivo směs pro vegetační střechy Optigreen varianta E	m2	400,000	0,00	0,00
121	K	712771611	Osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	80,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03, b.33 a TZ"				
			80		80,000		
			Součet		80,000		
122	M	693343400	F04 - vegetační střechy Optigreen hliníková kačirková lišta TW KL AL 100 - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	81,600	0,00	0,00
123	K	712771618.1	Osazení hliníkový ukončovací L profil	m	92,800	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b03, b.33 a TZ"				
			80		80,000		
			0,8*4*4		12,800		
			Součet		92,800		
124	M	693343432.1	F05 - hliníkový ukončovací L profil na okraji vegetační střechy 150/150/1,5mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	94,656	0,00	0,00
125	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	27,581	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
713 - Izolace tepelné							0,00
126	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			Součet		186,740		
127	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	380,950	0,00	0,00
128	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	248,150	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)		45,900		
			(7,5+7,5+7,5+3,675+4,4+2+3,2+2+3,8+0,6)*2		88,350		
			Mezisoučet		134,250		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)		51,600		
			(5+5+5+5+5+3,075+3,075)*2		62,300		
			Mezisoučet		113,900		
			Součet		248,150		
129	M	590421300	páska Mirelon 80x5 mm	m	253,113	0,00	0,00
130	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,250	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,3		13,770		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,3		15,480		
			Součet		29,250		
131	M	634822500	sklo izolační pěnové FOAMGLAS S3, 45 x 60 x 10 cm	m2	29,250	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,3		13,770		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,3		15,480		
			Součet		29,250		
132	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,500	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2		9,180		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2		10,320		
			Součet		19,500		
133	M	283763841.1	deska z fenolické pěny - 1250 x 600 x 80 mm	m2	19,890	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)*0,2		9,180		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)*0,2		10,320		
			Součet		19,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	713191132.1	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE (spojování pomocí oboustranné butylkaučukové pásky) "odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ" "zázemí" 32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8 Mezisoučet "šatny" 15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2 Mezisoučet Součet	m2	186,740	0,00	0,00
135	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	205,414	0,00	0,00
136	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm 117+23,4+54,6+7,8 Součet	m	202,800	0,00	0,00
137	M	283770940	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm 90*1,3 Součet	m	117,000	0,00	0,00
138	M	283771010	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm 18,*1,3 Součet	m	23,400	0,00	0,00
139	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm 42*1,3 Součet	m	54,600	0,00	0,00
140	M	283770450	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm 6*1,3 Součet	m	7,800	0,00	0,00
141	M	283771300	spona na Mirelon	kus	200,000	0,00	0,00
142	M	283771350	páska samolepící na Mirelon po 20 m	kus	2,000	0,00	0,00
143	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,170	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

144	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	35,000	0,00	0,00
145	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	30,000	0,00	0,00
146	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	15,000	0,00	0,00
147	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	10,000	0,00	0,00
148	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	40,000	0,00	0,00
149	K	721174041.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	40,000	0,00	0,00
150	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	0,00	0,00
151	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	20,000	0,00	0,00
152	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	0,00	0,00
153	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	0,00	0,00
154	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	0,00	0,00
155	K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 950 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	0,00	0,00
156	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	0,00	0,00
157	K	721226555.1	Vtok - odkap z pojistného ventilu	kus	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	0,00	0,00
159	M	562311318.1	příplatek - souprava izolační vč. koše	kus	4,000	0,00	0,00
160	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	111,000	0,00	0,00
			35+30		65,000		
			40+6		46,000		
			Součet		111,000		
161	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	0,00	0,00
162	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	80,000	0,00	0,00
163	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,262	0,00	0,00

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

0,00

164	K	722174022.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 20x2,3 S4, svar polyfuze	m	110,000	0,00	0,00
165	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 25x2,8 S4, svar polyfuze	m	70,000	0,00	0,00
166	K	722174024.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 32x3,6 S4, svar polyfuze	m	50,000	0,00	0,00
167	K	722174025.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 40x4,5 S4, svar polyfuze	m	2,000	0,00	0,00
168	K	722174026.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT, 50x5,6 S4, svar polyfuze	m	2,000	0,00	0,00
169	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	90,000	0,00	0,00
170	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	72,000	0,00	0,00
171	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	2,000	0,00	0,00
172	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	50,000	0,00	0,00
173	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	20,000	0,00	0,00
174	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	17,000	0,00	0,00
175	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	10,000	0,00	0,00
176	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	6,000	0,00	0,00
177	M	388412020	tlakoměr typ 53332 D 100 se spodním přípojem rozsah 0-60 MPa	kus	3,000	0,00	0,00
178	M	551281380	teploměr s jímkou 1/2" R540 1/2" 0°-120°C	kus	3,000	0,00	0,00
179	K	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	2,000	0,00	0,00
180	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,000	0,00	0,00
181	K	722231075	Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	0,00	0,00
182	K	722231084	Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C	kus	1,000	0,00	0,00
183	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	3,000	0,00	0,00
184	K	722231234	Ventil elektromagnetický G 1 PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závity	kus	1,000	0,00	0,00
185	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	0,00	0,00
186	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	0,00	0,00
187	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00	0,00
188	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
189	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	0,00	0,00
190	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	0,00	0,00
191	K	722234261.1	Jemný filtr se zpětným proplachem 5/4"	kus	1,000	0,00	0,00
192	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	2,000	0,00	0,00
193	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	2,000	0,00	0,00
194	K	722234267	Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	0,00	0,00
195	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	0,00	0,00
196	K	722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální	kus	1,000	0,00	0,00
197	K	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	1,000	0,00	0,00
198	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	234,000	0,00	0,00
199	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	234,000	0,00	0,00
200	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,360	0,00	0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

201	K	724141219.1	Ponorné čerpadlo (typ dle vydatnosti studny), vč. montáže	soubor	1,000	0,00	0,00
202	K	724232122	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový a průtokový se zapínacím tlakem 1,5 barů pro napětí 230 V	kus	1,000	0,00	0,00
203	K	724234106	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 12 l s pryžovým vakem vertikálním	soubor	2,000	0,00	0,00
204	K	724234119.1	Membránová tlaková nádoba (objem dle vydatnosti studny)	soubor	1,000	0,00	0,00
205	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,054	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

206	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	0,00	0,00
207	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	5,000	0,00	0,00
208	M	552817920	tlačítko pro ovládání WC zepředu Mamo,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	6,000	0,00	0,00
209	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	0,00	0,00
210	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,000	0,00	0,00
211	M	551673990.1	sedátko klozetové duroplastové bez poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
212	K	725121530.1	Pisoárový záchodek bezvodý vč. odtokového ventilu	soubor	3,000	0,00	0,00
213	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	6,000	0,00	0,00
214	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
215	K	725211701	Umyvatko keramické stěnové 450 mm	soubor	2,000	0,00	0,00
216	M	642110090	kryt na sifon bílý	kus	7,000	0,00	0,00
217	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
218	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm (neprůhl. sklo)	soubor	1,000	0,00	0,00
219	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
221	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	0,00	0,00
222	K	725532339	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací stacionární 1 MPa 300 l / 3-6 kW	soubor	2,000	0,00	0,00
223	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	20,000	0,00	0,00
224	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
225	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
226	K	725821345.1	Baterie dřezové automatické sensorové pro dřez	soubor	1,000	0,00	0,00
227	K	725822642.1	Baterie umyvadlové automatické sensorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	9,000	0,00	0,00
228	K	725841351	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem	soubor	7,000	0,00	0,00
229	M	551455509.1	rameno připojovací pro talířovou sprchu naklápěcí	kus	7,000	0,00	0,00
230	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařízení předměty	kus	7,000	0,00	0,00
231	M	551602450.1	ventil odpadní s přepadem	kus	7,000	0,00	0,00
232	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	7,000	0,00	0,00
233	K	725869220.1	Kondenzační sifon (suchá zápach. uzávěra)	kus	3,000	0,00	0,00
234	K	725869221.1	Odvaděč kondenzátu (odtah od digestoře)	kus	1,000	0,00	0,00
235	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,753	0,00	0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

236	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	6,000	0,00	0,00
237	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000	0,00	0,00
238	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,056	0,00	0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

239	K	731251125.1	Kotel elektrický závěsný přímotopný o výkonu 12 kW/ 3/N/PE - 400V / 50Hz - 32A - Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem o výtaku max. 50 kPa, 7 litrovou expanzní nádobou a pojistnými ventily otopné soustavy 3.0bar.	soubor	2,000	0,00	0,00
240	M	286163351.1	ekvitermní čidlo pro elektrokotel	kus	2,000	0,00	0,00
241	M	286163352.1	programovatelný prostorový regulátor s týdenním programem umožňující nastavit pět různých časů se zvolenými teplotami	kus	2,000	0,00	0,00
242	M	286163353.1	montáž a uvedení do provozu ekvitermní regulace s programovatelným termostatem	kus	2,000	0,00	0,00
243	M	286163354.1	uvedení do provozu elektrokotle	kus	2,000	0,00	0,00
244	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,101	0,00	0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

245	K	732294119.1	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 8,0-12,0 kW - ostatní dle TZ, PD a tabulek	soubor	2,000	0,00	0,00
246	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,006	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

247	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 30+60 Součet	m	90,000 90,000 90,000	0,00	0,00
248	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 12+6 Součet	m	18,000 18,000 18,000	0,00	0,00
249	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 24+24 Součet	m	48,000 48,000 48,000	0,00	0,00
250	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,000	0,00	0,00
251	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 108+21,6+57,6 Součet	m	187,200 187,200 187,200	0,00	0,00
252	K	733291555.1	Topná, provozní a dilatační zkouška 24 Součet	HZS	24,000 24,000 24,000	0,00	0,00
253	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,084	0,00	0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

254	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	0,00	0,00
255	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	0,00	0,00
256	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	0,00	0,00
257	M	286162652.1	<i>H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové</i>	kus	18,000	0,00	0,00
258	M	286162653.1	<i>svěrné šroubení pro měděné trubky Cu 15*1</i>	kus	36,000	0,00	0,00
259	M	286162658.1	<i>termostatická hlavice otopných těles s regulačním rozsahem 6°C - 26°C, vysoce odolná zabezpečená hlavice pro veřejné prostory - odolná proti poškození, zcizení, teplota se nastavuje nastavovacím klíčem</i>	kus	18,000	0,00	0,00
260	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,009	0,00	0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

261	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	18,000	0,00	0,00
262	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 3358W	kus	1,000	0,00	0,00
263	K	735152591	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	2,000	0,00	0,00
264	K	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	5,000	0,00	0,00
265	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W	kus	2,000	0,00	0,00
266	K	735152601	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600mm výkon 3701W	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
267	K	735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	4,000	0,00	0,00
268	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	18,000	0,00	0,00
269	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000	0,00	0,00
270	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,930	0,00	0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

271	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	73,000	0,00	0,00
272	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	73,000	0,00	0,00
273	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	61,000	0,00	0,00
274	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	61,000	0,00	0,00
275	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	60,000	0,00	0,00
276	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	60,000	0,00	0,00
277	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	180,000	0,00	0,00
278	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	180,000	0,00	0,00
279	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	280,000	0,00	0,00
280	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	280,000	0,00	0,00
281	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	300,000	0,00	0,00
282	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	300,000	0,00	0,00
283	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (CYKY)	m	80,000	0,00	0,00
284	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	80,000	0,00	0,00
285	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	70,000	0,00	0,00

20+50

70,000

Součet

70,000

286	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	0,00	0,00
287	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	50,000	0,00	0,00
288	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	30,000	0,00	0,00
289	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	30,000	0,00	0,00
290	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	0,00	0,00
291	M	357116788.1	rozvaděč R1 - základní vybavení, 150 modulů - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
292	K	741210010.1	Dovystrojení rozvaděče R1 - vč. dodávky - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
293	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	11,000	0,00	0,00
294	M	345355270.1	spínač jednopólový 10A bílý	kus	11,000	0,00	0,00
295	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	14,000	0,00	0,00
296	M	345357999.1	ovladač zapínací tlačítkový 10A bílý	kus	14,000	0,00	0,00
297	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	0,00	0,00
298	M	345355870.1	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-štířavý	kus	18,000	0,00	0,00
300	M	345355670.1	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	18,000	0,00	0,00
301	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	1,000	0,00	0,00
302	M	345357250.1	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	1,000	0,00	0,00
303	K	741310562	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A	kus	1,000	0,00	0,00
304	M	358225989.1	vypínač 3pólový, 100 A	kus	1,000	0,00	0,00
305	K	741311055.1	Montáž schodišťový automat ve skříni	kus	12,000	0,00	0,00
306	M	358221010.1	schodišťový automat, 230 Vstř.	kus	12,000	0,00	0,00
307	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	17,000	0,00	0,00
308	M	345551150.1	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	17,000	0,00	0,00
309	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	6,000	0,00	0,00
310	M	345514850.1	zásuvka krytá pro vlhké prostředí bílá 1x DIN.IP44	kus	6,000	0,00	0,00
311	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	0,00
312	M	358112580.1	zásuvka nástěnná IZG 25 A, 250 V, 3pól.	kus	1,000	0,00	0,00
313	K	741314255.1	Montáž spínací hodiny	kus	1,000	0,00	0,00
314	M	358898291.1	hodiny spínací, 24 hod., 230 Vstř.	kus	1,000	0,00	0,00
315	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	36,000	0,00	0,00
2+11+6+16+1					36,000		
Součet					36,000		
316	M	358221060	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 4B/1	kus	2,000	0,00	0,00
317	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	11,000	0,00	0,00
318	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	6,000	0,00	0,00
319	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	16,000	0,00	0,00
320	M	358222159.1	jistič 1pólový-charakteristika 20 A/B, s proudovým chráničem 0,03 A	kus	1,000	0,00	0,00
321	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	13,000	0,00	0,00
6+4+1+1+1					13,000		
Součet					13,000		
322	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	6,000	0,00	0,00
323	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	4,000	0,00	0,00
324	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,000	0,00	0,00
325	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	1,000	0,00	0,00
326	M	358224050	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3	kus	1,000	0,00	0,00
327	K	741321033.1	Montáž proudových chráničů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	0,00
328	M	358892091.1	chránič proudový 3pólový OFI 25/4/0,03	kus	1,000	0,00	0,00
329	K	741321043.1	Montáž proudových chráničů třípólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	0,00	0,00
330	M	358892092.1	chránič proudový 3pólový OFI 40/4/0,03	kus	1,000	0,00	0,00
331	M	358892093.1	chránič proudový 3pólový OFI 63/4/0,03	kus	1,000	0,00	0,00
332	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A	kus	6,000	0,00	0,00
333	M	358211052.1	stykač do 3x25 A, 230 Vstř.	kus	6,000	0,00	0,00
334	K	741372088.1	Montáž svítidel	kus	86,000	0,00	0,00
11+33+5+7+1+15+14					86,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					86,000		
335	M	348344061.1	svítidlo S.01 - vestavěné liniové	kus	11,000	0,00	0,00
336	M	348344062.1	svítidlo S.02 - vestavěné bodové	kus	33,000	0,00	0,00
337	M	348344063.1	svítidlo S.03 - přisazené liniové	kus	5,000	0,00	0,00
338	M	348344064.1	svítidlo S.04 - přisazené liniové	kus	7,000	0,00	0,00
339	M	348344065.1	svítidlo S.05 - nástěnné	kus	1,000	0,00	0,00
340	M	348344066.1	svítidlo S.06 - nouzové	kus	15,000	0,00	0,00
341	M	348344067.1	svítidlo S.07 - venkovní	kus	14,000	0,00	0,00
342	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	100,000	0,00	0,00
343	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	100,000	0,00	0,00
344	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	170,000	0,00	0,00
150+20					170,000		
Součet					170,000		
345	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	20,250	0,00	0,00
150*0,135					20,250		
Součet					20,250		
346	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	12,400	0,00	0,00
20*0,62					12,400		
Součet					12,400		
347	M	354417149.1	podpěry vedení hromosvodu nerez na ploché střechy	kus	75,000	0,00	0,00
348	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	0,00	0,00
4+4+4					12,000		
Součet					12,000		
349	M	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	4,000	0,00	0,00
350	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	0,00	0,00
351	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	4,000	0,00	0,00
352	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	25,000	0,00	0,00
8+8+9					25,000		
Součet					25,000		
353	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	8,000	0,00	0,00
354	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	0,00	0,00
355	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	9,000	0,00	0,00
356	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	8,000	0,00	0,00
357	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	8,000	0,00	0,00
358	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	8,000	0,00	0,00
359	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	1,000	0,00	0,00
360	M	354411240	tyč jímací s rovným koncem JR 3,0 nerez	kus	1,000	0,00	0,00
361	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,540	0,00	0,00
751 - Vzduchotechnika							0,00
362	K	751691001.1	Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál	kus	1,000	0,00	0,00
363	K	751691111.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kus	1,000	0,00	0,00
364	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,350	0,00	0,00
Zařízení č.1 - Větrá - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí							0,00
365	K	1.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem (?p= 35 Pa, V=50 m ³ /h, 26 W, 230V)	ks	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
366	K	1.2	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 35 Pa, V=50-75 m3/h, 26W, 230V)	ks	3,000	0,00	0,00
367	K	1.3	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (?p= 45 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)	ks	1,000	0,00	0,00
368	K	1.4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm (?p= 50 Pa,V=450 m3/h, výkon=132 W, proud=0,55 A, 230V) vč. příslušenství	ks	2,000	0,00	0,00
369	K	Pol1	Pružná spojka pr. 200 mm	ks	4,000	0,00	0,00
370	K	Pol10	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	5,000	0,00	0,00
371	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	6,000	0,00	0,00
372	K	Pol12	Revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 500mm x 500mm - hliníkový rám, dvířka se sádkartonovou deskou tl. 12.5mm, tlakový zámek - dodávka vč. montáže	ks	6,000	0,00	0,00
373	K	Pol2	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	2,000	0,00	0,00
374	K	Pol3	Protidešťová stříška pr. 100 mm	ks	3,000	0,00	0,00
375	K	Pol4	Protidešťová stříška pr. 125 mm	ks	2,000	0,00	0,00
376	K	Pol5	Kovový talířový ventil odvodní pr. 200 mm	ks	6,000	0,00	0,00
377	K	Pol6	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí O 100	m	8,000	0,00	0,00
378	K	Pol7	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	12,000	0,00	0,00
379	K	Pol8	Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek	m	11,000	0,00	0,00
380	K	Pol9	Potrubí kruhové pozinkované průměr 200 mm + 30% tvarovek	m	8,000	0,00	0,00

Zařízení č.2 - Větrá - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně

0,00

381	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	1,000	0,00	0,00
382	K	Pol13	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,000	0,00	0,00
383	K	Pol14	Protidešťová stříška pr. 160 mm	ks	1,000	0,00	0,00
384	K	Pol15	Zaslepení potrubí pr. 160 mm	ks	1,000	0,00	0,00
385	K	Pol16	Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek	m	4,000	0,00	0,00

Zařízení č.3- Větrán - Zařízení č.3- Větrání šaten

0,00

386	K	3.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm (?p= 60 Pa,V=500 m3/h, výkon=132 W, proud=0,55 A, 230V) vč. příslušenství	ks	4,000	0,00	0,00
387	K	Pol1	Pružná spojka pr. 200 mm	ks	8,000	0,00	0,00
388	K	Pol10	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	2,000	0,00	0,00
389	K	Pol11	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	5,000	0,00	0,00
390	K	Pol17	Protidešťová stříška pr. 400 mm	ks	2,000	0,00	0,00
391	K	Pol18	Potrubí kruhové pozinkované průměr 400 mm + 30% tvarovek	m	14,000	0,00	0,00
392	K	Pol2	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks	4,000	0,00	0,00
393	K	Pol5	Kovový talířový ventil odvodní pr. 200 mm	ks	12,000	0,00	0,00
394	K	Pol9	Potrubí kruhové pozinkované průměr 200 mm + 30% tvarovek	m	20,000	0,00	0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

395	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	102,920	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	------

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zázemí"				
			7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		63,740		
			-21,98		-21,980		
			Mezisoučet		41,760		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			-29,84		-29,840		
			Mezisoučet		61,160		
			Součet		102,920		
396	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,820	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			2+2+3,68+4,5+9,8		21,980		
			Mezisoučet		21,980		
			"šatny"				
			10,92+4+10,92+4		29,840		
			Mezisoučet		29,840		
			Součet		51,820		
397	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,909	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
398	K	764242434.1	K05 - Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 275 mm	m	88,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			88		88,000		
			Součet		88,000		
399	K	764246442	K01, K02 - Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm	m	18,500	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			15,2+3,3		18,500		
			Součet		18,500		
400	K	764446481.1	K03 - plechový obklad parapetu, ostění a nadpraží u okna O.03, sestava z barvených plechových dílů o š. 220mm a tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	8,200	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			8,2		8,200		
			Součet		8,200		
401	K	764446482.1	K04 - plechový obklad parapetu, ostění a nadpraží u okna O.04, sestava z barvených plechových dílů o š. 220mm a tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	13,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			13		13,000		
			Součet		13,000		
402	K	764446485.1	K03a - plechový obklad ostění a nadsvětlíku u dveří D.03, sestava z barvených plechových dílů tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	8,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
403	K	764446486.1	K04a - plechový obklad ostění a nadsvětlíku u dveří D.04, sestava z barvených plechových dílů tl .10mm - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	2,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. 02, b.33 a TZ"				
			2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,000		
404	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,482	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
405	K	766412226.1	Montáž obložení stěn latěmi modřínovými š do 60 mm, vč. kotvení "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ" 51,1+43+70+33,3+27,7+56+44,5 Součet	m2	325,600 325,600 325,600	0,00	0,00
406	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu, vč. kotvení "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ" 93*7 Součet	m	651,000 651,000 651,000	0,00	0,00
407	M	605141118.1	L01 - řezivo modřínové, střešní latě dl 2 - 3,5 m, hladké, mořené s nátěrem, vč. spojovacího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.06-07 a TZ" (93*11)*0,06*0,04*1,2 93*7*0,06*0,04*1,2 Součet	m3	4,821 2,946 1,875 4,821	0,00	0,00
408	K	766421221	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 60 mm, vč. kotvení "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.08 a TZ" 22*22-110,1-116,3 32 Součet	m2	289,600 257,600 32,000 289,600	0,00	0,00
409	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu, vč. kotvení "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.08 a TZ" (22*22-110,1-116,3)*7 32*7 Součet	m	2 027,200 1 803,200 224,000 2 027,200	0,00	0,00
410	M	605141119.1	řezivo modřínové, střešní latě dl 2 - 3,5 m, hladké, mořené s nátěrem, vč. spojovacího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. 02, b.08 a TZ" 257,6*0,06*0,04*1,2 1803,2*0,06*0,04*1,2 32*0,06*0,04*1,2 Součet	m3	6,027 0,742 5,193 0,092 6,027	0,00	0,00
411	K	766621020.1	O.01 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednodílné výklopné dřevěné 1800x600mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ" 8 Součet	kus	8,000 8,000 8,000	0,00	0,00
412	K	766621021.1	O.02 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednodílné výklopné dřevěné 1000x600mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, klíčky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek "odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ" 3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
413	K	766621022.1	O.03 - Výroba, dodávka a montáž euro okno jednodílné výsuvné dřevěné 2000x2000mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, kličky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
414	K	766621023.1	O.04 - Výroba, dodávka a montáž euro okno fix+jednodílné otevíravé dřevěné 3500x1800+1100x1800mm, lakovaná barva antracit, izolační dvojsklo Uw=1,15W/m2K, kličky nerezové - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
415	K	766622002.1	T08 - Výroba, dodávka a montáž stěny WC s dveřmi, dl. 2,0m vč. spojovacího a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
416	K	766628522.1	T09 - Výroba, dodávka a montáž 3ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2475x300mm vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
417	K	766628523.1	T10 - Výroba, dodávka a montáž 20ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+3600x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
418	K	766628524.1	T11 - Výroba, dodávka a montáž 23ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+4500x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
419	K	766628525.1	T12 - Výroba, dodávka a montáž 23ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+4500x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
420	K	766628526.1	T13 - Výroba, dodávka a montáž 20ks šatní skříně z HPL 1600x300x500mm a lavice 2400+3600x300mm, zaplentování rohů vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
421	K	766628528.1	T06 - T14 - Výroba, dodávka a montáž stěny a police z překližky a obložení stěn z překližky, vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	ks	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
422	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
423	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			6+1		7,000		
			Součet		7,000		
424	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
425	M	607941000.1	T01 - T04 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m - ostatní dle TZ, PD a tabulek	m	20,400	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			3*1		3,000		
			6*1,8		10,800		
			1*2		2,000		
			1*4,6		4,600		
			Součet		20,400		
426	K	766811100.1	F02 - Výroba, dodávka a montáž kuchyňské linky 3800+3000mm, vč. spoj. a kotvícího materiálu - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.31 a TZ"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
427	K	766821520.1	Dodávka - židle Ton - dub - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	14,000	0,00	0,00
428	K	766821524.1	Dodávka - stůl Ton - dub - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	2,000	0,00	0,00
429	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	13,021	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
430	K	767640110.1	D.01 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé plechové pozinkované hladké plné 800x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	8,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
431	K	767640111.1	D.02 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé plechové pozinkované hladké plné 700x2100mm, lakovaná barva, kliky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	5,000	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"				
			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					5,000		
432	K	767640112.1	D.03 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé vchodové plechové pozinkované hladké plně 900x2100mm, lakovaná barva, klíky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	5,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"							
5					5,000		
Součet					5,000		
433	K	767640113.1	D.04 - Výroba, dodávka a montáž dveře jednokřídlové otevíravé vchodové plechové pozinkované hladké plně 1800x2100mm, lakovaná barva, klíky, vč. plechové zárubně s drážkou - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	2,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b02, b.32 a TZ"							
2					2,000		
Součet					2,000		
434	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	46,865	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"							
"sloup 140/8 - plotny"							
0,25*12*5,3					15,900		
0,25*1*5,3					1,325		
0,3*12*7,6					27,360		
0,3*1*7,6					2,280		
Součet					46,865		
435	M	135225205	ocel široká jakost S235JR 250x15 mm	t	0,018	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"							
"sloup 140/8 - plotny"							
0,25*12*5,3*1,1/1000					0,017		
0,25*1*5,3*1,1/1000					0,001		
Součet					0,018		
436	M	135308260	ocel široká jakost S235JR 300x15 mm	t	0,033	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"							
"sloup 140/8 - plotny"							
0,3*12*7,6*1,1/1000					0,030		
0,3*1*7,6*1,1/1000					0,003		
Součet					0,033		
437	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	1 154,400	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"							
"sloup 140/8"							
3,7*12*26					1 154,400		
Součet					1 154,400		
438	M	140110960	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm	m	48,840	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.2. 04-06 a TZ"							
"sloup 140/8"							
3,7*12*1,1					48,840		
Součet					48,840		
439	K	767998222.1	K07 - Výroba, dodávka a montáž atypických konstrukcí nápis SOKOL LYSOLAJE, písmena vyrobená z hliníkového plechu, rám z ocelového pozinkovaného jeřku, zavětrování, průběžný profil 60x60mm, kotvení přes ocel. plotny a kotvy - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b06 a TZ"							
1					1,000		
Součet					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
440	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,521	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
441	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	248,150	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			(8,3+14,65+8,3+14,65)		45,900		
			(7,5+7,5+7,5+3,675+4,4+2+3,2+2+3,8+0,6)*2		88,350		
			Mezisoučet		134,250		
			"šatny"				
			(5,8+20+5,8+20)		51,600		
			(5+5+5+5+3,075+3,075)*2		62,300		
			Mezisoučet		113,900		
			Součet		248,150		
442	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm - výběr dle investora	kus	272,965	0,00	0,00
443	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			Součet		186,740		
444	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm - výběr dle investora	m2	205,414	0,00	0,00
445	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	24,180	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			4+2+2+3,68+4,5		16,180		
			Mezisoučet		16,180		
			"šatny"				
			4+4		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			Součet		24,180		
446	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	186,740	0,00	0,00
			"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"				
			"zázemí"				
			32+7,26+11,21+4+2+2+11,76+7,53+3,68+4,5+9,8		95,740		
			Mezisoučet		95,740		
			"šatny"				
			15,2+10,92+4+15,38+15,38+10,92+4+15,2		91,000		
			Mezisoučet		91,000		
			Součet		186,740		
447	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	186,740	0,00	0,00
			186,74		186,740		
			Součet		186,740		
448	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,896	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
449	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	315,150	0,00	0,00

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

"zázemí"

(3,8+2,95)*2*3

40,500

(2+2,15)*2*3

24,900

(1+2+1+2)*3

18,000

(1,1+2+1,1+2)*3

18,600

(3,675+1)*2*3

28,050

(2+2,35)*2*3

26,100

(5+2+0,6)*2*3

45,600

"odpočet otvorů"

-1,4*3

-4,200

-1,6*1

-1,600

-1,8*2

-3,600

Mezisoučet

192,350

"šatny"

(3,55+3,075)*2*3

39,750

(1,3+3,075)*2*3

26,250

(3,55+3,075)*2*3

39,750

(1,3+3,075)*2*3

26,250

"odpočet otvorů"

-1,4*2

-2,800

-1,6*4

-6,400

Mezisoučet

122,800

Součet

315,150

450	M	597610033.1	obkládačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,7 cm l. j. - výběr dle investora	m2	346,665	0,00	0,00
451	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	315,150	0,00	0,00
452	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	251,200	0,00	0,00

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

"zázemí"

67,2+90

157,200

Mezisoučet

157,200

"šatny"

46+48

94,000

Mezisoučet

94,000

Součet

251,200

453	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	50,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

"zázemí"

20

20,000

Mezisoučet

20,000

"šatny"

30

30,000

Mezisoučet

30,000

Součet

50,000

454	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	5,143	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

455	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	------	------

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

28

28,000

Součet

28,000

456	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	28,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
457	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,000	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

458	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 039,090	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

186,74

186,740

852,35

852,350

Součet

1 039,090

459	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	1 039,090	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"odkaz výkresu D.1.1. b02 a TZ"

186,74

186,740

852,35

852,350

Součet

1 039,090

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

460	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	0,00	0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	------	------

O01 - Ostatní

0,00

461	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován na základě schválené dokumentace (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
462	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků a konstrukcí jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
463	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek uvedeny technologie, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení po odsouhlasení projektantem.		0,000	0,00	0,00
464	K	text 4	Poznámka 3: Všechny detaily, provedení, skladby a popis je popsán v tabulkách, TZ a v jednotlivých výkresech projektové dokumentace všech profesí.		0,000	0,00	0,00
465	K	text 5	Poznámka 4: Součástí rozpočtů jsou tlakové zkoušky, revize, zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky, zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení, atd. - vše je popsáno v tabulkách, TZ a ve výkresech projektové dokumentace.		0,000	0,00	0,00
466	K	text 6	Poznámka 5: Zpětný zásyp bude proveden vhodným materiálem. V případě vhodnosti bude použit materiál výkopku. Pokud vytěžený materiál nebude vhodný, bude zásyp proveden nově dovezeným materiálem.		0,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Objekt: SO02 - ZAHRADNÍ ALTÁN

JKSO:

Místo: Praha - Lysolaje

CC-CZ:

Datum: 24.05.2018

Objednatel:

Městská část Praha - Lysolaje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Objekt: SO02 - ZAHRADNÍ ALTÁN

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: 24.05.2018

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant:

BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

O01 - Ostatní

0,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Objekt: SO02 - ZAHRADNÍ ALTÁN

Místo: Praha - Lysolaje

Datum: 24.05.2018

Objednatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: BAUKUMST ARCHITEKTI, s. r. o.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,15 Součet	m3	4,374	0,00	0,00
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2 Součet	m3	5,832	0,00	0,00
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2*0,6 Součet	m3	3,499	0,00	0,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2 Součet	m3	5,832	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2 Součet	m3	5,832	0,00	0,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2 Součet	m3	87,480	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,4*5,4*0,2 Součet	m3	5,832	0,00	0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ" 5,832*2 Součet	t	11,664	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	29,160	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
5,4*5,4					29,160		
Součet					29,160		
10	K	233211120	Z1 - Zemní vrut pro pergoly a přístřešky D 66 mm dl 865 mm	kus	21,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
21					21,000		
Součet					21,000		
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,748	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
5,4*5,4*0,3					8,748		
Součet					8,748		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

12	K	911111115.1	Vzorkování výrobků - předložení k odsouhlasení	kus	1,000	0,00	0,00
13	K	911111199.1	Stavební přípomocce, zednické vč. dodávky materiálu - ostatní TZ a PD	kus	1,000	0,00	0,00
14	K	938520120.1	Z3 - Dodávka a montáž skluzavky v š. 1000m, PH3 L6m na pevný podklad - ostatní dle TZ, PD a tabulek	kus	1,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
1					1,000		
Součet					1,000		
15	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	76,800	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
(5,4+5,4+5,4+5,4+4)*3					76,800		
Součet					76,800		
16	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 688,000	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
(5,4+5,4+5,4+5,4+4)*3*35					2 688,000		
Součet					2 688,000		
17	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	76,800	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
(5,4+5,4+5,4+5,4+4)*3					76,800		
Součet					76,800		
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,160	0,00	0,00
"odkaz výkresu D.1.1. b11 a TZ"							
5,4*5,4					29,160		
Součet					29,160		

998 - Přesun hmot

0,00

19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,689	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

20	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	0,00	0,00
21	M	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnici S-96	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,000	0,00	0,00