

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

~~~~~

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Domov Hvězda  
příspěvková organizace  
Nové Hvězdlice 200  
683 41 Bohdalice  
IČO: 00226564  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Ševelou - ředitelem

**Zhotovitel:** STAVBY PITÁK, s.r.o.  
Hanácká 267/29  
682 01 Vyškov  
IČO: 27684288  
DIČ: CZ27684288

Zastoupený: Liborem Pitákem - jednatelem  
ČKAIT autorizovaný stavitel č.: 1003558  
kancelář: Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov  
tel./fax: [redacted] : [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: ČSOB Vyškov  
č.ú: [redacted]  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Brno  
oddíl C, vložka 51840

### 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést pro něj na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je níže specifikováno a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem díla je:

**"rekonstrukce schodiště objektu Vila v Domově Hvězda, Nové Hvězdlice"**  
v rozsahu prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

### 3. Doba a místo provedení díla

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

Termín ukončení prací: do 15.12.2016

Místo provádění díla : Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200

Pro zhotovitele jsou termíny plnění díla závazné a ručí za jejich dodržení. K jejich změně může dojít tehdy, jsou-li objednatelem vyžádány změny díla převyšující stanovenou smluvní cenu.

Sjednaný termín ukončení prací se může prodloužit o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí /např. mráz, silný déšť apod./ pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem.

Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností /zejm.čl.4/.

### 4. Cena za dílo, fakturace

#### 4.1. Cena dle přiloženého rozpočtu činí:

|         |            |
|---------|------------|
| bez DPH | 257.324,-- |
| DPH 15% | 38.599,--  |
| -----   |            |
| s DPH   | 295.923,-- |
| =====   |            |

4.2. DPH bude účtována v rozsahu dle daňového sazebníku a změní se jen v případě celostátní úpravy.

#### 4.3. Platba za dílo, fakturace:

Platba za dílo - cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení díla.

4.4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny potřebné údaje, splatnost faktury bude 14 dnů ode dne vystavení.

4.5. Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu /vícepráce/, taktéž navýšení za použití jiných materiálů a dodávek, může zhotovitel účtovat tehdy, jestliže je objednatel dodatečně objednal a schválil /postačí zápis ve stavebním deníku, popř. dodatek ke smlouvě, atd./ Tyto vícepráce budou objednateli fakturovány v cenách platných v době realizace díla a objednatel je zhotoviteli zaplatí nad rámec ceny dohodnuté v čl. 4.1. této smlouvy.

4.6. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené, nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla.

4.7. Objednatel prohlašuje, že není v platební neschopnosti, a že neexistují důvody, které by mu bránily řádně a včas uhradit dohodnutou cenu díla dle této smlouvy.

## **5. Oprávnění k jednání**

**5.1.** Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny, úpravy, popř. doplňky, které v průběhu plnění díla nastanou, určený zástupce objednatele.

**5.2.** Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:  
Libor Piták, tel. [REDACTED], [REDACTED].

**5.3.** Objednatel předá zhotoviteli bezprostředně po uzavření této smlouvy kopie všech příslušných dokladů, povolení a vyjádření ke stavebním pracím.

## **6. Způsob provádění díla**

**6.1.** Materiál a výrobky - pro stavbu budou použity běžné stavební materiály a hmoty, které jsou zastoupeny na stavebním trhu a odpovídají platným normám jakosti.

**6.2.** Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběr el. energie a užitkové vody.

**6.3.** Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi. Zhotovitel bude dodržovat předpisy bezpečnosti práce.

## **7. Záruka**

**7.1.** Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy záruku **36** měsíců od ukončení díla.

**7.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly během stavebních prací a v záruční době vlivem živelných pohrom nebo v důsledku nesprávného užívání věci či díla objednatelem či ostatních osob. Vadou není opotřebení výrobků vzniklé běžným užíváním.

**7.3.** V případě reklamace se záruční lhůta na reklamovanou část díla prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

## **8. Odpovědnost za škodu, sankce**

**8.1.** Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

**8.2.** Za nedodržení termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.

**8.3.** Za nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Pokud zhotovitel neprovede dílo v požadované kvalitě, má objednatel právo požadovat odstranění vad a zhotovitel povinnost vady odstranit, případně objednatel požadovat slevy na jednotlivé práce.

8.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

## 9. Odstoupení od smlouvy

9.1 . Od smlouvy je možno odstoupit z důvodu vážného porušení ustanovení této smlouvy. Za vážné porušení se rozumí ze strany objednatele závažné neplnění ustanovení čl. č. 4 a ze strany zhotovitele výrazně snížená kvalita a výrazný posun doby provedení díla.

9.2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

9.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednatel vykonané práce, spotřebovaný materiál, dodávky subdodavatelů v ceně uvedené v rozpočtu. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu odpovídajícím době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele.

## 10. Závěrečná ustanovení


10.1. Smluvní strany rozhodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

10.2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzený oběma smluvními stranami.

10.3. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

10.4. Skutečnosti, které souvisejí s předmětem této smlouvy a nejsou ve smlouvě uvedené, se řídí dle obecně platných právních norem, zejména občanským zákoníkem.


Dne: 1. 11. 2016



Mgr. Pavel Ševela  
ředitel

v.z. Bc. Petr Dulanský  
Domov Hvězda, p. o.

za zhotovitele:



L  
STAVBY PITÁK, s.r.o

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |                                                    |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | Rekonstrukce schodiště objektu Vila                | JKSO       |            |
| Název objektu | oprava schodiště správní budovy                    | EČO        |            |
|               |                                                    | Misto      |            |
|               |                                                    | IČ         | DIČ        |
| Objednatel    | Domov Hvězda, příspěvková organizace               | 00226564   |            |
| Projektant    |                                                    |            |            |
| Zhotovitel    | STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov | 27684288   | CZ27684288 |
| Zpracoval     |                                                    |            |            |
|               | Rozpočet číslo                                     | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                                    | 14.10.2016 | CZ-CPA     |


## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         | B Doplnkové náklady |                     | C Náklady na umístění stavby |                        |      |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 HSV                    | Dodávky | 53 896,80           | 8 Práce přesčas     | 0,00                         | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        | Montáž  | 113 874,70          | 9 Bez pevné podl.   | 0,00                         | 14 Projektové práce    | 0,00 |
| 3 PSV                    | Dodávky | 17 031,98           | 10 Kulturní památka | 0,00                         | 15 Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        | Montáž  | 72 520,87           | 11                  | 0,00                         | 16 Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5 "M"                    | Dodávky | 0,00                |                     |                              | 17 Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        | Montáž  | 0,00                |                     |                              | 18 VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7 ZRN (ř.                |         | 257 324,35          | 12 DN (ř. 8-11)     |                              | 19 VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20 HZS                   |         | 0,00                | 21 Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 257 324,35**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 257 324,35  | 38 598,65  |
| základní | 21,0 | 0,00        | 0,00       |

**Cena s DPH 295 923,00**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce schodiště objektu Vila**  
 Objekt: **oprava schodiště správní budovy**

Objednatel: **Domov Hvězda, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov**  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: **14.10.2016**

| Kód        | Popis                                      | Dodávka          | Montáž            | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Suť celkem    |
|------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 | <b>53 896,80</b> | <b>113 874,70</b> | <b>167 771,50</b> | <b>15,864</b>   | <b>6,743</b>  |
| 3          | Svislé a kompletní konstrukce              | 17 687,11        | 6 516,97          | 24 204,08         | 4,398           | 0,000         |
| 4          | Vodorovné konstrukce                       | 26 338,80        | 40 463,21         | 66 802,01         | 10,376          | 0,000         |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6 429,44         | 15 471,04         | 21 900,48         | 1,090           | 0,000         |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 1 890,00         | 16 245,60         | 18 135,60         | 0,000           | 6,743         |
| 997        | Přesun sutě                                | 1 551,45         | 19 155,24         | 20 706,69         | 0,000           | 0,000         |
| 998        | Přesun hmot                                | 0,00             | 16 022,64         | 16 022,64         | 0,000           | 0,000         |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                 | <b>17 031,98</b> | <b>72 520,87</b>  | <b>89 552,85</b>  | <b>1,964</b>    | <b>3,600</b>  |
| 762        | Konstrukce tesařské                        | 0,00             | 5 112,00          | 5 112,00          | 0,000           | 3,600         |
| 763        | Konstrukce suché výstavby                  | 3 873,80         | 7 031,17          | 10 904,97         | 0,277           | 0,000         |
| 766        | Konstrukce truhlářské                      | 0,00             | 5 700,00          | 5 700,00          | 0,000           | 0,000         |
| 767        | Konstrukce zámečnické                      | 0,00             | 27 500,00         | 27 500,00         | 0,000           | 0,000         |
| 771        | Podlahy z dlaždic                          | 13 158,18        | 27 177,70         | 40 335,88         | 1,687           | 0,000         |
|            | <b>Celkem</b>                              | <b>70 928,78</b> | <b>186 395,57</b> | <b>257 324,35</b> | <b>17,828</b>   | <b>10,343</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce schodiště objektu Vila

Objekt: oprava schodiště správní budovy

Objednatel: Domov Hvězda, příspěvková organizace

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.10.2016

| Č.                                                  | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>167 771,50</b> | <b>15,864</b>   |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>24 204,08</b>  | <b>4,398</b>    |
| 1                                                   | 317234410   | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                         | m3   | 0,181           | 5 720,00        | 1 035,32          | 0,352           |
| 2                                                   | 317944323   | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                              | t    | 0,251           | 35 400,00       | 8 885,40          | 0,274           |
| 3                                                   | 342271361   | Příčky tl 140 mm z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC                                         | m2   | 11,220          | 828,00          | 9 290,16          | 3,242           |
| 4                                                   | 342272323   | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3          | m2   | 7,600           | 657,00          | 4 993,20          | 0,531           |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                       |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>66 802,01</b>  | <b>10,376</b>   |
| 5                                                   | 430321515   | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25                                                     | m3   | 3,821           | 3 520,00        | 13 449,92         | 9,374           |
| 6                                                   | 430361821   | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                       | t    | 0,376           | 43 000,00       | 16 168,00         | 0,394           |
| 7                                                   | 431351125   | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                          | m2   | 18,810          | 803,00          | 15 104,43         | 0,242           |
| 8                                                   | 431351126   | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                       | m2   | 18,810          | 94,40           | 1 775,66          | 0,000           |
| 9                                                   | 433351131   | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m                                               | m2   | 9,870           | 512,00          | 5 053,44          | 0,086           |
| 10                                                  | 433351132   | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m                                            | m2   | 9,870           | 104,00          | 1 026,48          | 0,000           |
| 11                                                  | 433351135   | Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m                                               | m2   | 12,220          | 1 060,00        | 12 953,20         | 0,279           |
| 12                                                  | 433351136   | Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m                                            | m2   | 12,220          | 104,00          | 1 270,88          | 0,000           |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>21 900,48</b>  | <b>1,090</b>    |
| 13                                                  | 611311145   | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně                  | m2   | 18,800          | 324,00          | 6 091,20          | 0,326           |
| 14                                                  | 612311141   | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                      | m2   | 35,940          | 287,00          | 10 314,78         | 0,623           |
| 15                                                  | 612325102   | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm                                          | m2   | 2,250           | 634,00          | 1 426,50          | 0,088           |
| 16                                                  | 619995001   | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                              | m    | 36,000          | 113,00          | 4 068,00          | 0,054           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>18 135,60</b>  | <b>0,000</b>    |
| 17                                                  | 941121111   | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m     | m2   | 46,000          | 103,00          | 4 738,00          | 0,000           |
| 18                                                  | 941121211   | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2   | 1 350,000       | 1,40            | 1 890,00          | 0,000           |
| 19                                                  | 941121811   | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   | m2   | 46,000          | 62,20           | 2 861,20          | 0,000           |
| 20                                                  | 949111121   | Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m                                    | sada | 2,000           | 310,00          | 620,00            | 0,000           |
| 21                                                  | 962031133   | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                  | m2   | 15,300          | 112,00          | 1 713,60          | 0,000           |
| 22                                                  | 963012510   | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm                                                   | m3   | 0,860           | 2 840,00        | 2 442,40          | 0,000           |
| 23                                                  | 974031164   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm                                              | m    | 23,600          | 164,00          | 3 870,40          | 0,000           |
| <b>997 Přesun sutě</b>                              |             |                                                                                                      |      |                 |                 | <b>20 706,69</b>  | <b>0,000</b>    |
| 24                                                  | 997013114   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace        | t    | 10,343          | 615,00          | 6 360,95          | 0,000           |
| 25                                                  | 997013151   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace         | t    | 10,343          | 417,00          | 4 313,03          | 0,000           |

| Č.                                   | Kód položky | Popis                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 26                                   | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně   | t   | 10,343          | 507,00          | 5 243,90          | 0,000           |
| 27                                   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t   | 10,343          | 218,00          | 2 254,77          | 0,000           |
| 28                                   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t   | 103,430         | 9,50            | 982,59            | 0,000           |
| 29                                   | 997013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)      | t   | 10,343          | 150,00          | 1 551,45          | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b>               |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>16 022,64</b>  | <b>0,000</b>    |
| 30                                   | 998018002   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                        | t   | 15,864          | 1 010,00        | 16 022,64         | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>       |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>89 552,85</b>  | <b>1,964</b>    |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>       |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>5 112,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 31                                   | 762213811   | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi    | m   | 18,000          | 284,00          | 5 112,00          | 0,000           |
| <b>763 Konstrukce suché výstavby</b> |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>10 904,97</b>  | <b>0,277</b>    |
| 32                                   | 763111314   | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 T1 60 mm EI 30 Rw 47 DB   | m2  | 5,600           | 731,00          | 4 093,60          | 0,140           |
| 33                                   | 763131330R  | SDK podhled deska 1xDF 15 s tepelnou izolací                                  | m2  | 7,800           | 845,00          | 6 591,00          | 0,137           |
| 34                                   | 998763302   | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m       | t   | 0,277           | 795,55          | 220,37            | 0,000           |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>     |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>5 700,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 35                                   | 7666690R    | okno plastové neotevřravé 2000x900 D+M                                        | kus | 1,000           | 5 700,00        | 5 700,00          | 0,000           |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>     |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>27 500,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 36                                   | 76722011R   | Dodávka + montáž zábradlí, madel                                              | kpl | 1,000           | 27 500,00       | 27 500,00         | 0,000           |
| <b>771 Podlahy z dlaždic</b>         |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>40 335,88</b>  | <b>1,687</b>    |
| 37                                   | 771271113   | Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm    | m   | 48,260          | 356,00          | 17 180,56         | 0,585           |
| 38                                   | 771271232   | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm | m   | 48,260          | 184,00          | 8 879,84          | 0,309           |
| 39                                   | 597614090   | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS                    | m2  | 27,009          | 375,00          | 10 128,38         | 0,519           |
| 40                                   | 771411112   | Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 90 mm                       | m   | 73,400          | 56,50           | 4 147,10          | 0,275           |
| <b>Celkem</b>                        |             |                                                                               |     |                 |                 | <b>257 324,35</b> | <b>17,828</b>   |