



2-07-2018

č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

## SMLOUVA O DÍLO

č. 063/954372/S954/2018/032/Sch

LCR1169817



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,



a

DREDGER s.r.o.

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing, Adam Vokurka, Ph.D.

stavbyvedoucí: Lukáš Bouda



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

## **I.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Losinský potok ř.km 0,040-0,500 – revitalizace**, evidenční číslo zakázky **S954/2018/032**, a to dle projektové dokumentace vypracované Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, Praha 5, 150 56 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

### **Jedná se o zakázku financovanou z dotací EU – operační program životní prostředí.**

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Kutná Hora-stavební povolení ze dne dne 2.9.2016 pod č. j. MKH/057301/2016, KUSK výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů 021026/2015/KUSK 3.3.2016, KUSK-závazné stanovisko k zásahu do VKP158106/2015/KUSK ze dne 18.1.2016 a Změna závazného stanoviska č.j. 0176778/2018/KUSK/2 ze dne 16.2. 2018
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: slovení ryb a mihulí el. agregátem. přenos na vhodnou lokalitu nad stavbu, vypracování zprávy o transferu (3 paré + 1 elektronicky) vše pod odborným dohledem,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
  - aktualizace povodňového plánu,
  - aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla)
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: 15. 6. 2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 31.10.2018. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 166 610,66,- Kč bez DPH, slovy dva miliony jedno sto šedesát šest tisíc šest set deset korun českých šedesát šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve třech vyhotoveních) na adresu: Správa Toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. **Na každém daňovém dokladu musí být uveden název akce: Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace a registrační číslo akce: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_059/0006046.** K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

7. Zhotovitel se podřídí režimu financování ze zdrojů LČR, s.p. a dotací EU – operační program životní prostředí.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

## V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího každé kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

Převzít dokončené dílo je oprávněn Bohumil Děd za povinné účasti správce toků.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“) zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto





č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace jednotlivých odpadů bude doloženo, dle skutečně zvoleného způsobu likvidace např.:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci. Zhotovitel je povinen před vlastním odvozem přebytečného výkopku doložit objednateli předpokládaný způsob likvidace (využití) výkopku a dalších odpadů vzniklých na stavbě

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Městysem Kácov MK160/2016 dne 24.3.2016 pod č. j. MK160/2016 a č. j. MK308/2016 dne 30.5.2016. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, a mihulí, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Slovení bude provedeno za účasti a pod dozorem odborně způsobilé osoby, držitele zvláštní autorizace podle ustanovení § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, která zároveň vyhotoví protokol o průběhu slovení a jeho výsledku. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.
39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):

- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně zprávy po transferu živ.
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.



## VII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII.

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**


1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byt' i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt' i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 39. a odst. 40 (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) nebo čl. V. odst. 40 (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o



č. 063/954372/S954/2018/032/Sch - Losinský potok ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
8. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Dubině dne: 25.6.18

V Benešově dne: - 9 -07- 2018

Vltavy



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2883/002(II/2016)

**Stavba: Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA**

KSO: 833 29 29

Místo: k.ú. Kácov

CC-CZ: 24208

Datum: 30. 11. 2016

CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Dredger s.r.o.

IČ: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

**Cena bez DPH**

**2 166 610,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 166 610,66	454 988,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 621 598,90**



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**SO 01 - Revitalizace a zprůchodnění toku - dolní úsek**

KSO: 833 29 29

Místo: k.ú. Kácov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Dredger s.r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

---

**Cena bez DPH**

**1 440 797,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 440 797,62	21,00%	302 567,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 743 365,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**SO 01 - Revitalizace a zprůchodnění toku - dolní úsek**

Místo: k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč: Dredger s.r.o.

rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 440 797,62**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 440 797,62

1 - Zemní práce

527 218,67

4 - Vodorovné konstrukce

381 232,61

997 - Přesun sutě

459 919,95

998 - Přesun hmot

72 426,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**SO 01 - Revitalizace a zprůchodnění toku - dolní úsek**

Místo: k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Dredger s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 440 797,62**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 440 797,62**

D 1 Zemní práce

**527 218,67**

1	K	11510120R01	Převádění vody během výstavby	kpl	1,000	80 200,00	80 200,00	
---	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Zajištění převodu vody a odvodnění staveniště v průběhu výstavby. Položka obsahuje např.:

- PP
- zřízení provizorního hrazení včetně dopravy a materiálu
  - čerpání včetně pohotovosti čerpadla
  - ostranění apod.

2	K	184807111R	Zřízení ochrany stromu bedněním a opoštění	m2	28,260	450,00	12 717,00	
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

*Poznámka k položce:*

*Ochrana kmene bedněním a opoštění před poškozením stavebním provozem zřízení*

- P
- Obednění prkny tl. 24 mm, III. třídy jakosti
  - ovázání GTX + Obložení prkny a provázání drátem apod. včetně materiálu
  - Geotextilie 350 - 400 g/m2 na celou výšku s přehyby

VV Zřízení ochrany pro 15 dotčených stromů o prům. průměru 0,3 do výšky 2 m  
15\*3,14\*0,3\*2

28,260

3	K	184807112R	Odstanění ochrany stromu bedněním a opoštění	m2	28,260	130,00	3 673,80	
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	--

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV Odstanění ochrany pro 15 dotčených stromů o prům. průměru 0,3 do výšky 2 m  
15\*3,14\*0,3\*2

28,260

4	K	1834041R	Hubení plevelů plošným postřikem ploch - ručně	m2	510,000	2,00	1 020,00	
---	---	----------	--	----	---------	------	----------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,100	4 600,00	28 060,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	VV		bet. stupeň průřezová plocha x šířka PR 9 v D.2.3.1. Příčné řezy - SO 01					
	VV		12,2*0,5*1		6,100			
11	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	300,500	184,00	55 292,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		50 % dle tabulky uvedené v D.2.3. Příčné řezy - SO 01					
	VV		601*0,5		300,500			
12	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	300,500	260,00	78 130,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		50 % dle tabulky uvedené v D.2.3. Příčné řezy - SO 01					
	VV		601*0,5		300,500			
13	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	90,150	18,00	1 622,70	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		50 % dle tabulky uvedené v D.2.3. Příčné řezy - SO 01 z toho 30%					
	VV		601*0,5*0,3		90,150			
14	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	90,150	44,00	3 966,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		50 % dle tabulky uvedené v D.2.3. Příčné řezy - SO 01 z toho 30%					
	VV		601*0,5*0,3		90,150			
15	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,300	137,00	24 701,10	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	VV		30% z celkového objemu výkopu v místech horšího přístupu ke korytu					
	VV		601*0,3		180,300			
16	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m3	45,000	51,00	2 295,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS					
	VV		dle tabulky uvedené v D.2.3. Příčné řezy - SO 01					
	VV		45		45,000			
17	K	12410310R01	Příplatek k vykopávkám za modelování koryta	m2	624,000	110,00	68 640,00	
	PP		Příplatek k cenám za domodelování pro příroděblízká koryta vodotečí dotvarování kynety, dna a břehů					
	VV		"plocha dna koryta mimo skluzy (D.1.2.) - jeho domodelování"624		624,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>381 232,61</b>	
18	K	46751011R1	Balvanitý skluz s kostrou z velkých kamenů včetně materiálu	m3	34,651	3 266,00	113 170,17	
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene hmotnosti jednotlivě přes 150 do 300 kg s proštěrkováním sestavení dle navržených parametrů včetně materiálu					
	VV		horní část skluzu 1/2 objemu dle technické specifikace tab. 4 SO 01 v části D.1.2.					
	VV		"skluz 1 plocha x tloušťka"25,1*0,75*0,5		9,413			
	VV		"skluz 2 plocha x tloušťka"67,3*0,75*0,5		25,238			
	VV		Součet		34,651			
19	K	46751011R2	Balvanitý skluz s kostrou z velkých kamenů dolní část z recykl. materiálu (bez materiálu)	m3	34,651	2 500,00	86 627,50	
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene					
	VV		horní část skluzu 1/2 objemu dle technické specifikace tab. 4 SO 01 v části D.1.2.					
	VV		"skluz 1 plocha x tloušťka"25,1*0,75*0,5		9,413			
	VV		"skluz 2 plocha x tloušťka"67,3*0,75*0,5		25,238			
	VV		Součet		34,651	3266		
20	K	46751011R.1	Balvanité stabilizační prahy	m3	9,850	3 266,00	32 170,10	
	PP		Kamenné stabilizační prahy z lomového kamene pro balvanité skluzy kamen hmotnosti jednotlivě přes 150 do 3000 kg do zavhlého betonu C30/37, XF 3 včetně utěsnění spár mezi kameny					
	VV		stabilizační prahy skluzů dle technické specifikace tab. 5 SO 01 v části D.1.2.					
	VV		Skluz 1					
	VV		"horní délka x šířka x hloubka"5,4*0,5*1		2,700			
	VV		"dolní délka x šířka x hloubka"5,4*0,5*1		2,700			
	VV		Skluz 2					
	VV		"horní délka x šířka x hloubka"4*0,5*1		2,000			
	VV		"dolní délka x šířka x hloubka"4,9*0,5*1		2,450			
	VV		Součet		9,850			
21	K	46251216R01	Zához z lomového kamene s úpravou členitého povrchu	m3	37,100	1 544,00	57 282,40	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg s výplní mezer zeminou a úpravou členitého povrchu					
	P		<i>Poznámka k položce: V ceně jsou započteny náklady na urovnání lince záhozu do projektovaného profilu.</i>					
	VV		opevnění břehů dle technické specifikace tab. 2 SO 01 v části D.1.2.					
	VV		"zához dolní PB plocha x tloušťka"36,2*0,5		18,100			
	VV		"zához horní PB plocha x tloušťka"23*0,5		11,500			
	VV		"zához LB plocha x tloušťka"15*0,5		7,500			
	VV		Součet		37,100			
22	K	463212111R	Rovnanina z lomového kamene - paty břehů vč. materiálu	m3	31,480	2 457,00	77 346,36	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	VV		paty opevnění břehů dle technické specifikace tab. 3 SO 01 v části D.1.2.					
	VV		"pata záhozu dolní PB délka x šířka x tloušťka"32,4*0,5*0,8		12,960			
	VV		"pata záhozu horní PB délka x tloušťka"24,3*0,5*0,8		9,720			
	VV		"pata záhozu LB délka x tloušťka"22*0,5*0,8		8,800			
	VV		Součet		31,480			
23	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	1,980	996,00	1 972,08	CS ÚRS 2016 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
	VV		opevnění přechodových úseků kynety 9x brod					
	VV		dle D.2.1. Podrobná situace SO 01 a D.2.4.					
	VV		"počet x délka x šířka x tl."9*1,1*1*0,2		1,980			
24	K	R0001	Umístění doplňkových přírodních prvků do koryta	kpl	1,000	12 664,00	12 664,00	
	PP		Umístění doplňkových přírodních prvků do koryta včetně materiálu pro ukotvení prvků					
D	997		Přesun sutě				459 919,95	
25	K	171201201R1	Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.	m3	556,000	712,00	395 872,00	
	PP		Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.					
	VV		"přebytečný výkopek					
	VV		601-45		556,000			
26	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	39,039	81,00	3 162,16	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		materiál pro zpětné použití v SO 02 viz B.8.7. tab. Bilance opadů					
	VV		"kamen. dlažba pro SO 02 objem x 2,6"(15,015)*2,6		39,039			
27	K	997006551R1	Likvidace suti dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.	t	172,481	353,00	60 885,79	
	PP		Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Likvidace suti dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.					
	VV		sut' viz B.8.7. tab. Bilance opadů					
	VV		"kamen. dlažba SO 01 objem ( 93,7 - 34,65 - 15,015) x 2,6"( 93,7 - 34,65 - 15,015)*2,6		114,491			
	VV		"beton - příčný stupeň objem x 2,4*6,1*2,4		14,640			
	VV		"bet.panely"115,6*0,15*2,5		43,350			
	VV		Součet		172,481			
D	998		Přesun hmot				72 426,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	324,782	223,00	72 426,39	CS ÚRS 2016 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**SO 02 - Zprůchodnění toku - horní úsek**

KSO: 833 29 29

Místo: k.ú. Kácov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Dredger s.r.o.

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

---

**Cena bez DPH**

**574 933,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	574 933,04	21,00%	120 735,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**695 668,98**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**SO 02 - Zprůchodnění toku - horní úsek**

Místo: k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč: Dredger s.r.o.

rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**574 933,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

574 933,04

1 - Zemní práce

94 107,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

122 759,01

4 - Vodorovné konstrukce

255 967,49

997 - Přesun sutě

46 828,24

998 - Přesun hmot

55 271,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

SO 02 - Zprůchodnění toku - horní úsek

Místo: k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Dredger s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

574 933,04

D HSV Práce a dodávky HSV 574 933,04

D 1 Zemní práce 94 107,30

1	K	11510120R01	Převádění vody během výstavby	kpl	1,000	41 000,00	41 000,00	
---	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění převodu vody a odvodnění stavenisté v průběhu výstavby. Položka obsahuje např.:  
 -zřízení provizorního hrazení včetně dopravy a materiálu  
 -čerpání a pohotovosti čerpadla pokud bude nutné  
 -ostranění apod.

2	K	184807111R	Zřízení ochrany stromu bedněním a opoštění	m2	13,188	450,00	5 934,60	
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	--

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení  
*Poznámka k položce:*  
 Ochrana kmene bedněním a opoštění před poškozením stavebním provozem zřízení  
 - Obednění prkny tl. 24 mm, III. třídy jakosti  
 - ovázání GTX + Obložení prkny a provázání drátem apod. včetně materiálu  
 - Geotextilie 350 - 400 g/m2 na celou výšku s přehyby

VV Zřízení ochrany pro 7 dotčených stromů o prům. průměru 0,3 do výšky 2 m  
 VV 7\*3,14\*0,3\*2 13,188

3	K	184807112R	Odstranění ochrany stromu bedněním a opoštění	m2	13,188	130,00	1 714,44	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění  
 VV odstranění ochrany pro 7 dotčených stromů o prům. průměru 0,3 do výšky 2 m  
 VV 7\*3,14\*0,3\*2 13,188

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	9,528	988,00	9 413,66	CS ÚRS 2016 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
	VV		"dle D.2.10. Situace demolice - SO 02"					
	VV		"dlažba dno - plocha x tl. konstrukce" 25,25*0,2		5,050			
	VV		"dlažba PB - plocha x tl. konstrukce" 5,65*0,2		1,130			
	VV		"dlažba LB - plocha x tl. konstrukce" 16,74*0,2		3,348			
	VV		Součet		9,528			
5	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	3,740	1 877,00	7 019,98	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
	VV		bet. stupeň průřezová plocha x šířka viz řez A3-A3' - D.2.7.2.					
	VV		"průřezová plocha x tl." (1,69*0,95+1,1*0,95+6,9*0,7)*0,5		3,740			
6	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	13,270	167,00	2 216,09	CS ÚRS 2016 02
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
	VV		zpětně použitý materiál (B.8.7.) = celý objem bouraných konstrukcí					
	VV		"kamenná dlažba" 9,53		9,530			
	VV		"kamenné zdivo" 3,74		3,740			
	VV		Součet		13,270			
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	13,270	466,00	6 183,82	CS ÚRS 2016 02
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od malty					
	VV		zpětně použitý materiál (B.8.7.) = celý objem bouraných konstrukcí					
	VV		"kamenná dlažba" 9,53		9,530			
	VV		"kamenné zdivo" 3,74		3,740			
	VV		Součet		13,270			
8	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	65,770	260,00	17 100,20	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3					
	VV		dle tabulky v B.8.8.					
	VV		65,77		65,770			
9	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	65,770	44,00	2 893,88	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
10	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	15,015	42,00	630,63	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			přemístění znovu použitého materiálu z 50 01 na staveništi		15,015			
W			15,015					
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				122 759,01	
11	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	8,900	5 500,00	48 950,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4					
W			17,8*0,5		8,900			
12	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,581	892,00	518,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
W			8,3*0,7*0,1		0,581			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	35,600	1 200,00	42 720,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
W			"2x pl. bednění"2*17,8		35,600			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	35,600	500,00	17 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
15	K	32136611R01	Drážky a dosedací práh hrazení	t	0,173	37 800,00	6 539,40	
PP			Instalace drážek a dosedacího prahu pro hrazení. Včetně materiálu - ocelový válcovaný profil U200					
W			"délka x 0,0253 t/m" (2*1,37+4,1)*0,0253		0,173			
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,192	32 455,00	6 231,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů					
W			řábekoholiv druhu oceli řábekoholiv průměru a rozteči "2x kari síť 8x150x150 - 0,0054 t/m2" 2*17,8*0,0054		0,192			
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				255 967,49	
17	K	46251216R01	Zához z lomového kamene	m3	23,300	1 544,00	35 975,20	
PP			Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg s výplní mezer zeminou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně jsou započteny náklady na urovnání lince záhozu do projektovaného profilu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			dle technické specifikace tab. 8 SO 02 v části D.1.2.					
W			"zához PB plocha x tloušťka"15,6*0,5		7,800			
W			"zához LB plocha x tloušťka"31*0,5		15,500			
W			Součet		23,300			
18	K	46321211R	Rovnanina z lomového kamene - pata břehů vč. materiálu	m3	11,268	2 457,00	27 685,48	
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
W			pata opevnění břehů dle technické specifikace tab. 9 SO 02 v části D.1.2.		3,592			
W			"pata záhozu PB délka x šířka x hloubka"8,98*0,5*0,8		7,676			
W			"pata záhozu LB délka x šířka x hloubka"19,19*0,5*0,8		11,268			
W			Součet		28,275	3 266,00	92 346,15	
19	K	46751011R1	Balvanitý skluz s kostrou z velkých kamenů včetně materiálu	m3	28,275	2 500,00	70 687,50	
PP			Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene hmotnosti jednotlivé přes 150 do 300 kg s prošťerkováním sestavení dle navržených parametrů včetně materiálu					
W			horní část skluzu 1/2 objemu dle technické specifikace tab. 6 SO 02 v části D.1.2.		28,275			
W			"skluz plocha x tloušťka"75,4*0,75*0,5		28,275			
20	K	46751011R2	Balvanitý skluz s kostrou z velkých kamenů dolní část z recykl. materiálu (bez materiálu)	m3	28,275	2 500,00	70 687,50	
PP			Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene					
W			horní část skluzu 1/2 objemu dle technické specifikace tab. 6 SO 02 v části D.1.2.		28,275			
W			"skluz plocha x tloušťka"75,4*0,75*0,5		28,275			
21	K	46751011R.1.1	Balvanité stabilizační prahy	m3	8,963	3 266,00	29 273,16	
PP			Kamenné stabilizační prahy z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene hmotnosti jednotlivé přes 150 do 3000 kg do zaváhého betonu C30/37, XF 3 včetně utěsnění spár mezi kameny					
W			stabilizační prahy skluzů dle technické specifikace tab. 7 SO 02 v části D.1.2.		1,900			
W			"horní délka x šířka x hloubka"3,8*0,5*1		4,100			
W			"dolní délka x šířka x hloubka"8,2*0,5*1		2,963			
W			"pata PB nad stupněm délka x šířka x hloubka"7,9*0,5*0,75		8,963			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě				46 828,24	
22	K	171201201R1	Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.	m3	65,770	712,00	46 828,24	
PP			Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. naložení, složení, doprava, skládkovné atp.					
W			"přebytečný výkopek		65,77			
W								
D	998		Přesun hmot				55 271,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	247,852	223,00	55 271,00	CS ÚRS 2016 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA  
Objekt:

## SO 03 - Kácení

KSO: 833 29 29  
Místo: k.ú. Kácov

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:  
Dredger s.r.o.

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Poznámka:

CC-CZ: 30. 11. 2016  
Datum:  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 263 53 571  
DIČ: CZ26353571  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

**Cena bez DPH**

**19 840,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
19 840,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 166,40  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 006,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt: **SO 03 - Kácení**

Místo: k.ú. Kácov

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Dredger s.r.o.

Datum: 30. 11. 2016

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**19 840,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**19 840,00**

1 - Zemní práce

**19 840,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

## SO 03 - Kácení

Místo: k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Dredger s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

19 840,00

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

19 840,00

#### D 1 Zemní práce

19 840,00

1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,000	44,00	660,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m<sup>2</sup>

2	K	1120140R01	Likvidace biomasy křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	15,000	100,00	1 500,00	
---	---	------------	---	----------------	--------	--------	----------	--

PP Likvidace biomasy

Poznamka k položce:

Likvidace biomasy dle platné legislativy - vč. úkonů s tím spojených, např. štěpkování, doprava, naložení, složení, spálení atp.

3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	185,00	1 110,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

W "stromy dle situace D.2.1. Podrobná situace SO 01

W "Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"

W "8 vrba křehká 175 mm"1

W "9 javor mléč 220 mm"1

W "10 vrba křehká 153 mm"1

W "11 vrba křehká 3 kmeny 115 mm"3

W Součet

4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	333,00	1 665,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"5 olše lepkavá 2 kmeny 334 mm"2		2,000			
W			"6 bříza bělokora 350 mm"1		1,000			
W			"7 olše lepkavá 2 kmeny 360 mm"2		2,000			
W			Součet		5,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	214,00	642,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
W			stromy dle situace D.2.1. Podrobná situace SO 01 bez vrby č. 10 (káčena s pařezem)					
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"8 vrba křehká 175 mm"1		1,000			
W			"9 javor mléč 220 mm"1		1,000			
W			"11 vrba křehká 3 kmeny 115 mm"1		1,000			
W			Součet		3,000			
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"5 olše lepkavá 2 kmeny 334 mm"1		1,000			
W			"6 bříza bělokora 350 mm"1		1,000			
W			"7 olše lepkavá 2 kmeny 360 mm"1		1,000			
W			Součet		3,000			
7	K	11120140R3	Likvidace pařezů a větví stromů bez rozlišení průměru zákonným způsobem - vč. úkonů s tím spojených, např. doprava, poplatky, naložení, složení, uložení na skládku atp.	ks	4,000	800,00	3 200,00	
PP			Likvidace pařezů a větví stromů bez rozlišení průměru zákonným způsobem - vč. úkonů s tím spojených, např. doprava, poplatky, naložení, složení, uložení na skládku atp.					
W			"stromy dle situace D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"8 vrba křehká 175 mm"1		1,000			
W			"9 javor mléč 220 mm"1		1,000			
W			"11 vrba křehká 3 kmeny 115 mm"1		1,000			
W			"6 bříza bělokora 350 mm"1		1,000			
W			Součet		4,000			
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	633,00	3 798,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
W			"stromy dle situace D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"					
W			"8 vrba křehká 175 mm"1		1,000			
W			"9 javor mléč 220 mm"1		1,000			
W			"10 vrba křehká 153 mm pouze na mezideponii"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"11 vrba křehká 3 kmeny 115 mm"3		3,000			
W			Součet		6,000			
9	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	1 123,00	5 615,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
W			"Stromy označené v situaci D.2.1. Podrobná situace SO 01"		2,000			
W			"5 olše lepkavá 2 kmeny 334 mm"2		1,000			
W			"6 břiza bělokora 350 mm"1		2,000			
W			"7 olše lepkavá 2 kmeny 360 mm"2		5,000			
W			Součet					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 29 29  
Místo: k.ú. Kácov

CC-CZ:  
Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Dredger s.r.o.

IČ: 263 53 571  
DIČ: CZ26353571

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>131 040,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 131 040,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 27 518,40 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>158 558,40</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Kácov

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Vodohospodářský

Uchazeč:

Dredger s.r.o.

rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**131 040,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**131 040,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace - ÚPRAVA

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Kácov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Dredger s.r.o.

Datum: 30. 11. 2016

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

131 040,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

131 040,00

1	K	01000R1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čd <i>Telematika</i>					
2	K	01000R2	Vytyčení stavby	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00	
PP			Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
3	K	01000R3	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, provizorního přemostění, skládek, deponií apod.					
4	K	01000R4	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
5	K	01000R5	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
6	K	01000R6	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody:	soubor	1,000	24 250,00	24 250,00	
PP			Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - slovení ryb a mihulí elektrickým agregátem - přenos na vhodnou lokalitu mimo stavbu - vypracování zprávy o transferu vše pod odborným dohledem (3 paré + 1 elektronicky)								
7	K	01000R7	Protokolární předání] stavbou dotčených pozemků a komunikací	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP								
8	K	01000R8	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP								
9	K	01000R9	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP								
10	K	01000R10	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP								
11	K	01000R11	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP								
12	K	01000R12	Aktualizace povodňového plánu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP								
13	K	01000R13	Aktualizace havarijního plánu	soubor	1,000	3 690,00	3 690,00	
PP								
Pořízení a umístění informační cedule dle grafického manuálu OPŽP								
Pořízení a umístění informační cedule dle grafického manuálu OPŽP								